

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение и установку трибуны на спортивной базе «Литвиново».

1. Предмет закупки: Приобретение и установка трибуны на спортивной базе «Литвиново» (далее – Товар).

2. Программа: Инициативное бюджетирование, в соответствии с законом Московской области № 170/2018-ОЗ «О развитии инициативного бюджетирования в Московской области»;

Подпрограмма: Эффективное местное самоуправление

Мероприятие: Реализация на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования

3. Заказчик : Муниципальное автономное учреждение городского округа Щёлково «Физкультурно-оздоровительный комплекс №2»


4. Место поставки:

Муниципальное автономное учреждение городского округа Щёлково «Физкультурно-оздоровительный комплекс №2» , спортивная база Литвиново
141138, Московская область, городской округ Щёлково, п.Литвиново, строение, 3Б.

Наименование и количество товара :

№ п/п	Наименование товара	Единицы измерения	Количество
1	Трибуна	шт.	1

5. Требования к Товару:

№ п/п	Наименование, Эскиз	Составляющая деталь	Технические характеристики
1		Количество рядов	3 шт.
		Количество посадочных мест	160 мест
		Габаритные размеры (ДхШхВ)	30000x2050/2750x2920
		Каркас	Трибуна выполнена на металлическом каркасе с навесом
		Стойки трибуны	Профильная труба 50x50x3 мм
		Лаги и арочные, боковые и связующие фермы	Профильная труба 50x25x2 мм и 25x25x2 мм
		Сиденья и спинки	Влагостойкая ламинированная фанера толщиной 12 мм
		Лаги и арочные, боковые и связующие фермы	Должны быть открыты и обеспечивать упрощенный доступ к узлам креплений конструкции каркаса
		Проходы и ступени	Металлический рифлёный лист толщиной 3мм
		Усиления и поддержки проходов, ступеней и сидений	Профильная труба 40x20x2мм и 25x25x2мм

	Ограждение с перилами	Профильная труба 50x20x2мм и 15x15x1,5мм
	Покрытие навеса -	Поликарбонат сотовый толщиной 8мм
	Соединительные элементы	Листовой металл толщиной 4мм
	Соединительный крепёж	Болт металлический оцинкованный М10 с внутренним шестигранником на 40, 80, 100, 120
	Количество свай	30шт.
	Свая металлическая	Диаметр 89мм,толщина 3 мм, высота 2000мм

6. Общие положение: При выполнении установки Трибун Поставщик должен применять современные материалы. Трибуна устанавливается на основании из винтовых свай. Товар, поставляемый в рамках договора, должен быть новым, неподержанным, собранным из новых комплектующих. Товар должен быть серийного производства и состоять из серийно выпускаемых компонентов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения Производителя и/или Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации. Поставляемый товар должен иметь дату выпуска не ранее 2023 года.

Материалы, поставляемые и применяемые Поставщиком, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости. Поставщик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

Копии сертификатов и т.п. на материалы должны быть предоставлены Заказчику в процессе производства работ. Поставщик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставляемых им материалов.

Поставка изделий и материалов, используемых при выполнении монтажных работ, а также поставляемых товаров, погрузо-разгрузочные работы, вывоз строительного мусора, образующегося в результате выполнения работ, осуществляются силами и за счет средств Поставщика.

7. Требования к срокам и адресу поставки: Товар должен быть поставлен в срок, установленный документацией. Поставщик, не менее чем за два рабочих дня до момента поставки уведомляет Заказчика о готовности поставить Товар письменно или по телефону. Товар должен поставляться в полной комплектации, в сборе или сборка (монтаж) поставляемого Товара должны осуществляться в месте поставки силами и средствами Поставщика.

8. Требования к гарантии: Гарантийный ремонт поставленного Товара должен осуществляться в соответствии с условиями гарантии производителя. В течение гарантийного срока по выбору заказчика поставщик обязуется устранять дефекты (неисправности, недостатки, поломки), выявленные в товаре, или заменить товар, если не докажут, что дефекты возникли в результате нарушения заказчиком правил эксплуатации товара. Транспортные расходы, расходы на запасные части товара, подлежащие замене по гарантии, расходы на расходные материалы, используемые во время гарантийного ремонта, а также иные расходы, связанные с гарантийным обслуживанием товара, несет поставщик. Срок гарантии на товар: не менее 12 месяцев с момента подписания Заказчиком Акта приемки Товара.

9. Порядок сдачи-приемки

Разгрузка товара и установка производится силами Поставщика, в присутствии ответственного представителя Заказчика и Поставщика в день доставки товара.

Поставщик обязан предоставить Заказчику следующий комплект отчетной документации:

- паспорта, сертификаты качества, обязательные для поставляемого товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. Форма документации должна соответствовать требованиям, предъявляемым нормативными актами и документами подобного уровня и типа в Российской Федерации;

- оригинал товарной накладной (ТОРГ-12) – 2 экз.;

- счет-фактуру – 2 экз.;

- счет – 2 экз.;

- акт приемки-передачи товара – 2 экз.

Непредставление комплекта отчетной документации является основанием для отказа Заказчика от принятия результатов поставки.

Авансирование не предусмотрено.

10. Перед началом монтажа Товара на объекте:

В течение 2 (двух) рабочих дней, с момента заключения Договора, Поставщик обязан предоставить Заказчику:

- Приказ, распоряжение или прочий документ, подтверждающий полномочия представителя Поставщика ответственного за выполнение работ на объекте;

- Доверенность на представителя Поставщика для получения документации в рамках Договора;

11. После согласования сроков начала выполнения монтажа Товара Поставщик обязан:

Произвести установку временного ограждения строительной площадки для предотвращения попадания на территорию посторонних лиц, защиты случайных прохожих от возможных травм, предупреждения об опасности проведения строительных работ в соответствии с ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительномонтажных работ. Технические условия». Конструкцию, наполнение, размер и общий вид стенда Поставщик обязан согласовать с Заказчиком до начала выполнения работ.

12. Требования к безопасности товара.

Качество товара должно соответствовать требованиям действующих стандартов, Сертификатов соответствия, нормативной и технической документации на данный вид продукции. Товар должен сопровождаться документами, обязательными для данного вида товара, подтверждающими его качество и безопасность и оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13. Требования к используемым материалам и оборудованию.

Установка поставляемого товара производится в строгом соответствии с действующими государственными стандартами (ГОСТ), строительными нормами и правилами (СНиП), нормами пожарной безопасности (НПБ), правилами пожарной безопасности (ППБ) и санитарными нормами и правилами (СанПиН), техническим заданием, с соблюдением необходимых мероприятий по технике безопасности и охране объекта. В случае выявления Государственным Пожарным Надзором, Санитарно-эпидемиологическим надзором или иным проверяющим органом нарушений, расходы по штрафным санкциям и исправлению выявленных нарушений возмещаются Поставщиком.

Качество выполненных Поставщиком работ по установке Товара должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, согласно действующей нормативной документации РФ, в пределах срока эксплуатации все элементы (материалы и оборудование) должны быть в работоспособном состоянии.

При обустройстве зрительских трибун руководствуются нормативными документами, такими как:

- СП 285.1325800.2016 "Стадионы футбольные. Правила проектирования".
- Свод правил "Спортивные сооружения. Правила проектирования".
- Стандарт РФС (СТО) "Футбольные стадионы" .
- СНИП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» в части требований к трибунам. В конструкции использованы следующие материалы.
- Несущие каркасы трибуны - стандартные стальные профильные трубы по ГОСТ 8645-68 и ГОСТ 8639-82;
- Настил проходов и ступеней - металлический рифленый лист по ГОСТ 8568-77;