"СОГЛАСОВАНО" **"УТВЕРЖДАЮ"**

_____ _____

"_____"_____ 2024 г. "_____"_____ 2024 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 18-02/24П

Ремонт резинового покрытия

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	базовая цена	текущая цена	
Сметная стоимость	656,40	2 944,60	тыс. руб.

Составлена в ценах ТСНБ-2001 МО (редакция 2014 г) декабрь 2023 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета: Ремонтные работы									
1	11-01-052-3	Демонтаж резинового покрытия (прим)	100 м2	1,68	30 797,08			11-01-052-3			
		Зарплата			485,43	)*1,2)*0,8	782,90		46,78	36 624,13	
		Эксплуатация машин			82,40	)*1,2)*0,8	132,89		20,03	2 661,88	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,49	)*1,2)*0,8	*2,40*		46,78	*112,42*	
		НР от ФОТ	%	123	)*0,9=110,7		869,33	111		40 777,57	
		СП от ФОТ	%	75	)*0,85=63,75		500,63	64		23 511,39	
		Затраты труда	чел-ч	57,38		)*1,2)*0,8					92,54
							2 285,75			**103 574,97**	**92,54**
2	27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,12	2 324,46			27-04-001-1			
		Зарплата			126,07		15,13		46,78	707,71	
		Эксплуатация машин			2 186,19		262,34		8,89	2 332,23	
		в т.ч. зарплата машинистов			177,53		*21,30*		46,78	*996,58*	
		Материальные ресурсы			12,20		1,46		11,61	17,00	
		НР от ФОТ	%	142	)*0,9=127,8		46,56	128		2 181,49	
		СП от ФОТ	%	95	)*0,85=80,75		29,42	81		1 380,47	
		Затраты труда	чел-ч	15,72							1,89
							354,91			**6 618,90**	**1,89**
3	цена поставщика	Песок для стоительных работ *Базисная стоимость: = 800 + 6,9% Трансп*	м3	12	855,20		10 262,40		1	10 262,40	
							10 262,40			**10 262,40**	**0,00**
4	27-06-009-1	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие	1000 м2 покрытия	0,12	128,43			27-06-009-1			
		Зарплата			112,74	)*1,2	16,23		46,78	759,45	
		Эксплуатация машин			15,69	)*1,2	2,26		17,13	38,70	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,95	)*1,2	*0,14*		46,78	*6,40*	
		НР от ФОТ	%	142	)*0,9=127,8		20,92	128		980,29	
		СП от ФОТ	%	95	)*0,85=80,75		13,22	81		620,34	
		Затраты труда	чел-ч	12,43		)*1,2					1,79
4,1	204-9182	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 5 мм	т	120	0,00		0,00		1	0,00	
							52,63			**2 398,78**	**1,79**
5	27-06-017-1	Устройство оснований городских проездов толщиной слоя 16 см	1000 м2 основания	0,12	145 787,98			27-06-017-1			
		Зарплата			2 636,95	)*1,2	379,72		46,78	17 763,34	
		Эксплуатация машин			2 381,94	)*1,2	343,00		8,48	2 908,63	
		в т.ч. зарплата машинистов			178,78	)*1,2	*25,74*		46,78	*1 204,32*	
		Материальные ресурсы			140 769,09		16 892,29		7,47	126 185,41	
		НР от ФОТ	%	142	)*0,9=127,8		518,18	128		24 278,60	
		СП от ФОТ	%	95	)*0,85=80,75		327,41	81		15 363,80	
		Затраты труда	чел-ч	301,71		)*1,2					43,45
							18 460,60			**186 499,78**	**43,45**
6	27-06-017-2	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к расценке 27-06-017-01	1000 м2 основания	0,12	8 720,71			27-06-017-2			
		Зарплата			49,29	)*1,2	7,10		46,78	332,03	
		Эксплуатация машин			4,86	)*1,2	0,70		17,5	12,25	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,27	)*1,2	*0,04*		46,78	*1,82*	
		Материальные ресурсы			8 666,56		1 039,99		7,38	7 675,11	
		НР от ФОТ	%	142	)*0,9=127,8		9,12	128		427,33	
		СП от ФОТ	%	95	)*0,85=80,75		5,77	81		270,42	
		Затраты труда	чел-ч	5,64		)*1,2					0,81
							1 062,68			**8 717,14**	**0,81**
7	69-11-7	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях цементно-известковых с декоративной смесью	1 м3 раствора	2,88	36,86			69-11-7			
		Зарплата			14,04	)*1,2	48,52		46,78	2 269,87	
		Эксплуатация машин			22,82	)*1,2	78,87		41,41	3 265,84	
		в т.ч. зарплата машинистов			18,51	)*1,2	*63,97*		46,78	*2 992,54*	
		НР от ФОТ	%	66			74,24	66		3 473,19	
		СП от ФОТ	%	40			45,00	40		2 104,96	
		Затраты труда	чел-ч	1,8		)*1,2					6,22
							246,63			**11 113,86**	**6,22**
8	11-01-052-3	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: кварценаполненных с толщиной покрытия 4 мм	100 м2	2,88	30 797,08			11-01-052-3			
		Зарплата			485,43	)*1,2	1 677,65		46,78	78 480,28	
		Эксплуатация машин			82,40	)*1,2	284,77		20,03	5 704,03	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,49	)*1,2	*5,15*		46,78	*240,89*	
		Материальные ресурсы			30 229,25		87 060,24		13,37	1 163 995,41	
		НР от ФОТ	%	123	)*0,9=110,7		1 862,86	111		87 380,50	
		СП от ФОТ	%	75	)*0,85=63,75		1 072,79	64		50 381,55	
		Затраты труда	чел-ч	57,38		)*1,2					198,31
							91 958,31			**1 385 941,77**	**198,31**
9	цена поставщика	Связующий клей "Гамбит" *Базисная стоимость: = 363 + 6,9% Трансп*	кг	1152	388,05		447 033,60		1	447 033,60	
							447 033,60			**447 033,60**	**0,00**
10	101-0306	Изделия резиновые технические морозостойкие	кг	2016	33,90			101-0306			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материальные ресурсы			33,90		68 342,40		6,33	432 607,39	
11	101-0878	Скипидар живичный	т	0,864864	13 786,00		11 923,02		23,69	282 456,23	
12	101-1974	Пигмент тертый	кг	71,999424	61,28		4 412,12		15,27	67 373,14	
							84 677,54			**782 436,76**	**0,00**

Итого по смете: резиновое покрытие **656 395,05** **2 944 597,96** **345,00**

Составил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]