

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

Спортивная площадка 15х30 д.Калиновка с искусств газоном

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

	базовая цена	текущая цена	2 999,56 тыс. руб. с НДС
Сметная стоимость	1 570,15	2 499,63	тыс. руб.
Строительные работы	1 570,15	2 499,63	тыс. руб.
Монтажные работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	602,85	602,85	чел.-ч.
Средства на оплату труда	5,40	252,98	тыс. руб.

Составлена в ценах ТСНБ-2001 Московской области (редакция 2014 г) март 2024 года и Московская область Каталог текущих цен на материалы, декабрь 2023 г и МО эксплуатация /

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах на январь 2000 года	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета: Спортивная площадка 15х30 для д.Калиновка

Раздел: Демонтажные работы

1	09-08-002-6	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей высотой более 2 м (прим.) Демонтаж ограждения		10 панелей	1,65	99,67			09-08-002-6			
		Объем: 1,65=16,5/10										
		Зарплата				65,60)*0,7)*1,1	83,34		47,02	3 918,87	
		Эксплуатация машин				34,07)*0,7)*1,1	43,29		25,19	1 090,37	
		в т.ч. зарплата машинистов				8,70)*0,7)*1,1	11,05		47,02	519,73	
		НР от ФОТ	%	93				87,78	93		4 127,90	
		СП от ФОТ	%	62				58,52	62		2 751,93	
		Затраты труда	чел-ч	7,69)*0,7)*1,1					9,77
								272,93			11 889,07	9,77
2	68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных		100 м3 конструкций	0,15	4 303,42			68-12-4			
		Объем: 0,15=15/100										
		Зарплата				2 022,24		303,34		47,02	14 262,86	
		Эксплуатация машин				2 281,18		342,18		14,03	4 800,74	
		в т.ч. зарплата машинистов				423,83		63,57		47,02	2 989,27	
		НР от ФОТ	%	102				374,25	102		17 597,17	
		СП от ФОТ	%	54				198,13	54		9 316,15	
		Затраты труда	чел-ч	243,35								36,50
								1 217,90			45 976,92	36,50
3	01-01-014-2	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2		1000 м3 грунта	0,117	5 770,56			01-01-014-2			
		Объем: 0,117=(117)/1000										
		Зарплата				161,93)*1,1	20,84		47,02	979,92	
		Эксплуатация машин				5 604,29)*1,1	721,27		13,65	9 845,36	
		в т.ч. зарплата машинистов				785,61)*1,1	101,11		47,02	4 754,10	
		Материальные ресурсы				4,34		0,51		24,21	12,29	
		НР от ФОТ	%	92				112,19	92		5 275,30	
		СП от ФОТ	%	46				56,10	46		2 637,65	
		Затраты труда	чел-ч	20,76)*1,1					2,67
								910,91			18 750,52	2,67
4	t01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3		1 Т ГРУЗА	27	3,53						
		Эксплуатация машин				3,02		95,31		15,92	1 517,34	
		в т.ч. зарплата машинистов				0,32		22,41		15,92	356,77	
								95,31			1 517,34	0,00
5	t03-21-01-020	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км		1 Т ГРУЗА	240,075	15,35						
		Эксплуатация машин				15,35		3 685,15		19,75	72 781,74	
								3 685,15			72 781,74	0,00
6	02.1.02-01-0092M	лом и отходы стальных изделий незагрязненные ФККО 46120001515 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)		т	2,475	1 875,00				1	4 640,63	
								4 640,63			4 640,63	0,00
7	02.1.02-01-0016M	лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий ФККО 83020001714 IV- V класс опасности адрес: МО, Ленинский район, совхоз им. Ленина, вблизи деревни Апаринки (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)		т	27	387,92				1	10 473,84	
								10 473,84			10 473,84	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							10 473,84			10 473,84	0,00
8	02.1.02.01-0189M	Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами ФККО 81110001495 V класс опасности адрес: МО, Домодедовский район, д. Долматово. (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	<i>m</i>	210,6	125,00		26 325,00		1	26 325,00	
							26 325,00			26 325,00	0,00
Итого по разделу: Демонтажные работы							47 621,67			192 355,06	48,94

Раздел: Строительные работы

Подраздел: Устройство площадки

9	27-04-016-4	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной	<i>1000 м2 поверхнос ти</i>	0,45	749,08			27-04-016-4			
		Зарплата			244,16)*1,1	120,86		47,02	5 682,80	
		Эксплуатация машин			504,14)*1,1	249,55		12,99	3 241,65	
		в т.ч. зарплата машинистов			60,99)*1,1	30,19		47,02	1 419,54	
		Материальные ресурсы			0,78		0,35		7,95	2,79	
		НР от ФОТ	%	147			222,04	113		8 025,64	
		СП от ФОТ	%	134			202,41	77		5 468,80	
		Затраты труда	<i>чел-ч</i>	30,75)*1,1					15,22
9,1	101-0792	Полотно иглопробивное для дорожного строительства «Дорнит-2»	<i>10 м2</i>	51,75	142,74		7 386,80		1,97	14 551,99	
							8 182,01			36 973,67	15,22
10	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня 10см	<i>100 м3 материал а основани я (в плотном теле)</i>	0,45	3 578,42			27-04-001-4			
		Объем: 0,45=45/100									
		Зарплата			195,70)*1,1	96,87		47,02	4 554,90	
		Эксплуатация машин			3 365,64)*1,1	1 665,99		8,84	14 727,37	
		в т.ч. зарплата машинистов			278,72)*1,1	137,97		47,02	6 487,18	
		Материальные ресурсы			17,08		7,69		11,61	89,23	
		НР от ФОТ	%	147			345,21	113		12 477,55	
		СП от ФОТ	%	134			314,69	77		8 502,40	
		Затраты труда	<i>чел-ч</i>	24,19)*1,1					11,97
10,1	408-0018	Щебень	<i>м3</i>	46,35	118,60		5 497,11		17,93	98 563,18	
							7 927,56			138 914,63	11,97
11	27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	<i>100 м3 материал а основани я (в плотном теле)</i>	0,4635	2 324,46			27-04-001-1			
		Объем: 0,4635=(46,35)/100									
		Зарплата			126,07)*1,1	64,28		47,02	3 022,29	
		Эксплуатация машин			2 186,19)*1,1	1 114,63		8,82	9 831,03	
		в т.ч. зарплата машинистов			177,53)*1,1	90,51		47,02	4 255,95	
		Материальные ресурсы			12,20		5,65		11,61	65,65	
		НР от ФОТ	%	147			227,54	113		8 224,41	
		СП от ФОТ	%	134			207,42	77		5 604,24	
		Затраты труда	<i>чел-ч</i>	15,72)*1,1					8,01
11,1	408-0122	Песок для строительных работ природный	<i>м3</i>	48,204	55,26		2 663,75		10,36	27 596,48	
							4 283,27			54 344,10	8,01
12	27-07-010-2	Устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки: на соединительные элементы (прим)	<i>100 м2</i>	4,5	241,90			27-07-010-2			
		Объем: 4,5=(450)/100									
		Зарплата			197,44)*1,1	977,33		47,02	45 953,96	
		Эксплуатация машин			44,46)*1,1	220,08		22,46	4 942,93	
		НР от ФОТ	%	113			1 104,38	113		51 927,97	
		СП от ФОТ	%	77			752,54	77		35 384,55	
		Затраты труда	<i>чел-ч</i>	22,59)*1,1					111,82
12,1	01.7.19.18	Плитки из резиновой крошки	<i>м2</i>	456,75	0,00		0,00		1	0,00	
							3 054,33			138 209,41	111,82
13	Цена поставщика	Искусственная трава Premium Grass, коллекция Elite, «Elite 20 Green Bicolour» 1 379,03 = [1 654,83 / 1,2]	<i>м2</i>	495	1 379,03		682 617,38		1	682 617,38	
							682 617,38			682 617,38	0,00
Итого по подразделу: Устройство площадки							706 064,55			1 051 059,19	147,03

Подраздел: Установка - ворота для хоккея и минифутбола

14	01-02-058-2	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	<i>100 м3 грунта</i>	0,0018	2 184,00			01-02-058-2			
		Зарплата			2 184,00)*1,1	4,32		47,02	203,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР от ФОТ	%	89			3,84		89	180,96	
		СП от ФОТ	%	40			1,73		40	81,33	
		Затраты труда	чел-ч	280)*1,1					0,55
							9,89			465,62	0,55
15	06-01-001-1	Устройство бетонной подготовки <i>Поправка: МР 519/пр Прил.2, Табл.3, п.10.3</i>	100 м3 бетона, бутобет она и железобе тона в деле	0,0018	58 585,02				06-01-001-1		
		Зарплата			1 404,00)*1,1	2,78			47,02	130,71
		Эксплуатация машин			1 590,53)*1,1	3,15			12,96	40,81
		в т.ч. зарплата машинистов			243,00)*1,1	0,48			47,02	22,62
		Материальные ресурсы			55 590,49		100,06			8,69	869,55
		НР от ФОТ	%	102			3,33		102	156,40	
		СП от ФОТ	%	58			1,89		58	88,93	
		Затраты труда	чел-ч	180)*1,1					0,36
15,1	401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-0,1836	520,00		- 95,47		8,48	- 809,60	
15,2	401-0248	Бетон мелкозернистый, класс В22,5 (М300)	м3	0,1836	643,43				8,11	958,06	
							133,87			1 434,86	0,36
16	06-01-015-6	Установка стальных конструкций, <i>Поправка: МР 519/пр Прил.2, Табл.3, п.10.3</i>	остающихся в теле бетона	1 Т	0,062	8 990,64			06-01-015-6		
		Зарплата			445,69)*1,1	30,40			47,02	1 429,22
		Эксплуатация машин			496,70)*1,1	33,87			16,41	555,89
		в т.ч. зарплата машинистов			23,63)*1,1	1,61			47,02	75,78
		Материальные ресурсы			8 048,25		498,99			12,8	6 387,09
		НР от ФОТ	%	102			32,65		102	1 535,10	
		СП от ФОТ	%	58			18,57		58	872,90	
		Затраты труда	чел-ч	46,33)*1,1					3,16
16,1	цена пост.	Ворота для хоккея	ШТ	2	9 995,00		19 990,00		1	19 990,00	
16,2	цена пост.	Ворота для минифутбола	ШТ	2	13 500,00		27 000,00		1	27 000,00	
16,3	201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	-0,062	7 980,00		- 494,76		12,73	- 6 298,29	
							47 109,72			51 471,91	3,16
Итого по подразделу: Установка - ворота для хоккея и минифутбола							47 253,48			53 372,39	4,07
Подраздел: Установка - Стойка баскетбольная Г-образная											
17	01-02-058-2	Копание ям вручную без креплений для <i>Поправка: МР 519/пр Прил.2, Табл.3, п.10.3</i>	стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0018	2 184,00			01-02-058-2		
		Зарплата			2 184,00)*1,1	4,32			47,02	203,33
		НР от ФОТ	%	89			3,84		89	180,96	
		СП от ФОТ	%	40			1,73		40	81,33	
		Затраты труда	чел-ч	280)*1,1					0,55
							9,89			465,62	0,55
18	06-01-001-1	Устройство бетонной подготовки <i>Поправка: МР 519/пр Прил.2, Табл.3, п.10.3</i>	100 м3 бетона, бутобет она и железобе тона в деле	0,0018	58 585,02				06-01-001-1		
		Зарплата			1 404,00)*1,1	2,78			47,02	130,71
		Эксплуатация машин			1 590,53)*1,1	3,15			12,96	40,81
		в т.ч. зарплата машинистов			243,00)*1,1	0,48			47,02	22,62
		Материальные ресурсы			55 590,49		100,06			8,69	869,55
		НР от ФОТ	%	102			3,33		102	156,40	
		СП от ФОТ	%	58			1,89		58	88,93	
		Затраты труда	чел-ч	180)*1,1					0,36
18,1	401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-0,1836	520,00		- 95,47		8,48	- 809,60	
18,2	401-0248	Бетон мелкозернистый, класс В22,5 (М300)	м3	0,1836	643,43				8,11	958,06	
							133,87			1 434,86	0,36
19	06-01-015-6	Установка стальных конструкций, <i>Поправка: МР 519/пр Прил.2, Табл.3, п.10.3</i>	остающихся в теле бетона	1 Т	0,3	8 990,64			06-01-015-6		
		Зарплата			445,69)*1,1	147,08			47,02	6 915,59
		Эксплуатация машин			496,70)*1,1	163,91			16,41	2 689,78
		в т.ч. зарплата машинистов			23,63)*1,1	7,80			47,02	366,66
		Материальные ресурсы			8 048,25		2 414,48			12,8	30 905,28
		НР от ФОТ	%	102			157,98		102	7 427,90	
		СП от ФОТ	%	58			89,83		58	4 223,71	
		Затраты труда	чел-ч	46,33)*1,1					15,29
19,1	цена пост.	Стойка баскетбольная Г-образная	ШТ	2	26 300,00		52 600,00		1	52 600,00	
19,2	201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	-0,3	7 980,00		- 2 394,00		12,73	- 30 475,62	
							53 179,28			74 286,64	15,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Итого по подразделу: Установка - Стойка баскетбольная Г-образная 53 323,04 76 187,12 16,20

Подраздел: Установка ограждения

20	27-09-001-6	Устройство ограждений из сетки 3D									
	<i>Поправка:</i>										
	<i>Мет.421/пр</i>										
	<i>04.08.20</i>										
	<i>Пр.10 Т.3</i>										
	<i>п.10.3</i>										
		Объем: 0,9=90/100	100 м	0,9	4 070,41			27-09-001-6			
		Зарплата			683,91)*1,10	677,07		47,02	31 835,87	
		Эксплуатация машин			1 193,44)*1,10	1 181,51		11,56	13 658,20	
		в т.ч. зарплата машинистов			119,49)*1,10	118,30		47,02	5 562,24	
		Материальные ресурсы			2 193,06		1 973,75		13,44	26 527,25	
		НР от ФОТ	%	147			1 169,19	113		42 259,86	
		СП от ФОТ	%	134			1 065,80	77		28 796,54	
		Затраты труда	чел-ч	78,25)*1,10					77,47
20,1	403-9032	Столбы железобетонные	м3	1,2857143	0,00		0,00		1	0,00	
20,2	101-1587	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм крученая	м2	-136,8	6,59		- 901,51		18,69	- 16 849,26	
20,3	113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	-0,003132	15 620,00		- 48,92		4,47	- 218,68	
							5 116,89			126 009,78	77,47
21	401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	2,092	585,20		1 224,24	401-0005	8,26	10 112,21	0,00
							1 224,24			10 112,21	0,00
22	Цена поставщика	3д-забор 3,5мх2м покраска ГФ-021, толщина 3,5мм. 1 калитка.	КОМПЛ	1	216 666,67		216 666,67		1	216 666,67	0,00
		<i>216 666,67 = [260 000 / 1,2]</i>					216 666,67			216 666,67	0,00
Итого по подразделу: Установка ограждения							223 007,80			352 788,66	77,47

Подраздел: Установка - Урна

23	01-02-058-2	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2									
	<i>Поправка:</i>										
	<i>МР 519/пр</i>										
	<i>Прил.2,</i>										
	<i>Табл.3,</i>										
	<i>п.10.3</i>										
			100 м3					01-02-058-2			
		Зарплата	арунта	0,0018	2 184,00)*1,1	4,32		47,02	203,33	
		НР от ФОТ	%	89	2 184,00		3,84	89		180,96	
		СП от ФОТ	%	40			1,73	40		81,33	
		Затраты труда	чел-ч	280)*1,1					0,55
							9,89			465,62	0,55
24	06-01-001-1	Устройство бетонной подготовки	100 м3								
	<i>Поправка:</i>										
	<i>МР 519/пр</i>										
	<i>Прил.2,</i>										
	<i>Табл.3,</i>										
	<i>п.10.3</i>										
			бетона, бутобет она и железобетона в деле					06-01-001-1			
		Зарплата		0,0018	58 585,02)*1,1	2,78		47,02	130,71	
		Эксплуатация машин			1 404,00)*1,1	3,15		12,96	40,81	
		в т.ч. зарплата машинистов			1 590,53)*1,1	0,48		47,02	22,62	
		Материальные ресурсы			243,00)*1,1	100,06		8,69	869,55	
		НР от ФОТ	%	102			3,33	102		156,40	
		СП от ФОТ	%	58			1,89	58		88,93	
		Затраты труда	чел-ч	180)*1,1					0,36
24,1	401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-0,1836	520,00		- 95,47		8,48	- 809,60	
24,2	401-0248	Бетон мелкозернистый, класс В22,5 (М300)	м3	0,1836	643,43		118,13		8,11	958,06	
							133,87			1 434,86	0,36
25	06-01-015-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона									
	<i>Поправка:</i>										
	<i>МР 519/пр</i>										
	<i>Прил.2,</i>										
	<i>Табл.3,</i>										
	<i>п.10.3</i>										
			1 Т	0,02	8 990,64			06-01-015-6			
		Зарплата			445,69)*1,1	9,81		47,02	461,04	
		Эксплуатация машин			496,70)*1,1	10,93		16,41	179,32	
		в т.ч. зарплата машинистов			23,63)*1,1	0,52		47,02	24,44	
		Материальные ресурсы			8 048,25		160,97		12,8	2 060,35	
		НР от ФОТ	%	102			10,54	102		495,19	
		СП от ФОТ	%	58			5,99	58		281,58	
		Затраты труда	чел-ч	46,33)*1,1					1,02
25,1	цена пост.	Урна	ШТ	4	18 500,00		74 000,00		1	74 000,00	
25,2	201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	-0,02	7 980,00		- 159,60		12,73	- 2 031,71	
							74 038,64			75 445,77	1,02
Итого по подразделу: Установка - Урна							74 182,40			77 346,25	1,93

Подраздел: Установка - Скамья парковая

26	01-02-058-2	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2									
	<i>Поправка:</i>										
	<i>МР 519/пр</i>										
	<i>Прил.2,</i>										
	<i>Табл.3,</i>										
	<i>п.10.3</i>										
			100 м3					01-02-058-2			
		Зарплата	арунта	0,0018	2 184,00)*1,1	4,32		47,02	203,33	
		НР от ФОТ	%	89	2 184,00		3,84	89		180,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП от ФОТ	%	40			1,73		40	81,33	
		Затраты труда	чел-ч	280)*1,1					0,55
							9,89			465,62	0,55
27	06-01-001-1	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобет она и железобе тона в деле	0,0018	58 585,02			06-01-001-1			
		Зарплата			1 404,00)*1,1	2,78		47,02	130,71	
		Эксплуатация машин			1 590,53)*1,1	3,15		12,96	40,81	
		в т.ч. зарплата машинистов			243,00)*1,1	0,48		47,02	22,62	
		Материальные ресурсы			55 590,49		100,06		8,69	869,55	
		НР от ФОТ	%	102			3,33		102	156,40	
		СП от ФОТ	%	58			1,89		58	88,93	
		Затраты труда	чел-ч	180)*1,1					0,36
27,1	401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-0,1836	520,00		- 95,47		8,48	- 809,60	
27,2	401-0248	Бетон мелкозернистый, класс В22,5 (М300)	м3	0,1836	643,43				8,11	958,06	
							133,87			1 434,86	0,36
28	06-01-015-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона						06-01-015-6			
		Зарплата	1 Т	0,02	8 990,64)*1,1	9,81		47,02	461,04	
		Эксплуатация машин			445,69)*1,1	10,93		16,41	179,32	
		в т.ч. зарплата машинистов			496,70)*1,1	0,52		47,02	24,44	
		Материальные ресурсы			8 048,25		160,97		12,8	2 060,35	
		НР от ФОТ	%	102			10,54		102	495,19	
		СП от ФОТ	%	58			5,99		58	281,58	
		Затраты труда	чел-ч	46,33)*1,1					1,02
28,1	цена пост.	Скамья парковая	ШТ	4	24 590,00		98 360,00		1	98 360,00	
28,2	201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	-0,02	7 980,00		- 159,60		12,73	- 2 031,71	
							98 398,64			99 805,77	1,02
Итого по подразделу: Установка - Скамья парковая							98 542,40			101 706,25	1,93
Подраздел: Установка - Трибуна Т-1.4											
29	01-02-058-2	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0072	2 184,00			01-02-058-2			
		Зарплата			2 184,00)*1,1	17,30		47,02	813,32	
		НР от ФОТ	%	89			15,40		89	723,85	
		СП от ФОТ	%	40			6,92		40	325,33	
		Затраты труда	чел-ч	280)*1,1					2,22
							39,62			1 862,50	2,22
30	06-01-001-1	Устройство бетонной подготовки (бетонирование стоек)	100 м3 бетона, бутобет она и железобе тона в деле	0,0072	58 585,02			06-01-001-1			
		Зарплата			1 404,00)*1,1	11,12		47,02	522,85	
		Эксплуатация машин			1 590,53)*1,1	12,60		12,96	163,26	
		в т.ч. зарплата машинистов			243,00)*1,1	1,92		47,02	90,49	
		Материальные ресурсы			55 590,49		400,25		8,69	3 478,19	
		НР от ФОТ	%	102			13,30		102	625,61	
		СП от ФОТ	%	58			7,56		58	355,74	
		Затраты труда	чел-ч	180)*1,1					1,43
30,1	401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-0,7344	520,00		- 381,89		8,48	- 3 238,41	
30,2	401-0248	Бетон мелкозернистый, класс В22,5 (М300)	м3	0,7344	643,43				8,11	3 832,26	
							535,47			5 739,50	1,43
31	09-06-001-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах (прим.)	1 т конструк ций	2,1	1 041,75			09-06-001-3			
		Зарплата			883,28)*1,1	2 040,38		47,02	95 938,52	
		Эксплуатация машин			91,21)*1,1	210,70		12,96	2 730,61	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,16)*1,1	4,99		47,02	234,61	
		Материальные ресурсы			67,26		141,25		18,41	2 600,34	
		НР от ФОТ	%	93			1 902,19		93	89 441,01	
		СП от ФОТ	%	62			1 268,13		62	59 627,34	
		Затраты труда	чел-ч	103,55)*1,1					239,20
31,1	цена пост.	Трибуна Т-1.4	ШТ	1	295 289,23		295 289,23		1	295 289,23	
		295 289,23 = [354 347,07 / 1,2]					300 851,88			545 627,05	239,20
Итого по подразделу: Установка - Трибуна Т-1.4							301 426,97			553 229,05	242,84

Подраздел: Установка - Стойки для волейбольной сетки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
32	01-02-058-2 Поправка: МР 519/пр Прил.2, Табл.3, п.10.3	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0018	2 184,00			01-02-058-2				
		Зарплата			2 184,00)*1,1	4,32		47,02	203,33		
		НР от ФОТ	%	89			3,84	89		180,96		
		СП от ФОТ	%	40			1,73	40		81,33		
		Затраты труда	чел-ч	280)*1,1					0,55	
							9,89			465,62	0,55	
33	06-01-001-1 Поправка: МР 519/пр Прил.2, Табл.3, п.10.3	Устройство бетонной подготовки (бетонирование стоек)	100 м3 бетона, бутобет она и железобе тона в деле	0,0018	58 585,02			06-01-001-1				
		Зарплата			1 404,00)*1,1	2,78		47,02	130,71		
		Эксплуатация машин			1 590,53)*1,1	3,15		12,96	40,81		
		в т.ч. зарплата машинистов			243,00)*1,1	0,48		47,02	22,62		
		Материальные ресурсы			55 590,49		100,06		8,69	869,55		
		НР от ФОТ	%	102			3,33	102		156,40		
		СП от ФОТ	%	58			1,89	58		88,93		
		Затраты труда	чел-ч	180)*1,1					0,36	
33,1	401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-0,1836	520,00		- 95,47		8,48	- 809,60		
33,2	401-0248	Бетон мелкозернистый, класс В22,5 (М300)	м3	0,1836	643,43				8,11	958,06		
							133,87			1 434,86	0,36	
34	06-01-015-6 Поправка: МР 519/пр Прил.2, Табл.3, п.10.3	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1 Т	0,3	8 990,64			06-01-015-6				
		Зарплата			445,69)*1,1	147,08		47,02	6 915,59		
		Эксплуатация машин			496,70)*1,1	163,91		16,41	2 689,78		
		в т.ч. зарплата машинистов			23,63)*1,1	7,80		47,02	366,66		
		Материальные ресурсы			8 048,25		2 414,48		12,8	30 905,28		
		НР от ФОТ	%	102			157,98	102		7 427,90		
		СП от ФОТ	%	58			89,83	58		4 223,71		
		Затраты труда	чел-ч	46,33)*1,1					15,29	
34,1	цена пост.	Стойка волейбольная в комплекте с сеткой и устройством натяжения и регулирования высоты положения сетки	КОМПЛ	1	18 000,00		18 000,00		1	18 000,00		
34,2	201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	-0,3	7 980,00		- 2 394,00		12,73	- 30 475,62		
							18 579,28			39 686,64	15,29	
Итого по подразделу: Установка - Стойки для волейбольной сетки							18 723,04			41 587,12	16,20	
Итого по разделу: Строительные работы							1 522 523,68			2 307 276,03	507,67	
Итого по локальной смете: Спортивная площадка 15x30 для д.Калиновка							1 570 145,35			2 499 631,09	556,62	
Итого по смете: Спортивная площадка 15x30 д.Калиновка с искусств газоном							1 570 145,35			2 499 631,09	556,62	
		НДС 20%								499 926		
		Всего к оплате								2 999 557		

Составил _____
[должность, подпись(инициалы, фамилия)]

Проверил _____
[должность, подпись(инициалы, фамилия)]