

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МКУ ГО Воскресенск
Московской области «УКС»

« » 2020 г.
Кузов И.С.

«СОГЛАСОВАНО»
Заведующий МДОУ детский сад
комбинированного вида №6 «Чайка»

« » 2020 г.
Макарова А.А.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N 177/20

Текущий ремонт асфальтового покрытия территории МДОУ детский сад
комбинированного вида №6 "Чайка" по адресу: МО, г.Воскресенск, ул. Чапаева, д.1-Г.

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость 497 751.08 руб.

Средства на оплату труда 15 287.34 руб.

Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на февраль 2020 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2000 г., руб.	Пункт коэф. пересчета	Коэф. пересчета	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего чел.-час.
1	ТСНБ 27-03-010-01	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	0,08	615,13			8830Т С			
		Зарплата			615,13	1	49,21		30,29	1 490,58	
		Накладные расходы от ФОТ	%		142		69,88		0.85 (121%)	1 803,61	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		80,75 (95%*0,85)		39,74		0.8 (65%)	968,88	
		Затраты труда	чел.-час.	76,70		1					6,14
							158,83			4 263,07	6,14
2	ТСНБ 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3	0,03	1 201,2			1322Т С			
		Зарплата			1 201,20	1	36,04		30,29	1 091,53	
		Накладные расходы от ФОТ	%		80		28,83		0.85 (68%)	742,24	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		38,25 (45%*0,85)		13,78		0.8 (31%)	338,37	
		Затраты труда	чел.-час.	154,00		1					4,62
							78,65			2 172,15	4,62
3	27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3	0,11	3 578,42			8861Т С			
		Зарплата			195,70	1	21,53		30,29	652,05	
		Эксплуатация машин			3 365,64	0,65	240,64		6,95	1 672,47	
		в т.ч. зарплата машинистов			278,72	0,65	19,93		30,29	603,63	
		Материальные ресурсы			17,08	1	1,88		8,72	16,38	
		Накладные расходы от ФОТ	%		142		58,87		0.85 (121%)	1 519,38	
		Сметная прибыль	%		80,75		33,47		0.8	816,19	

XX пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2000 г., руб.	Пункт коэф. пересче- та	Коэф. пересече- та	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего чел.-час.
		от ФОТ			(95%*0,85)				(65%)		
		Затраты труда	чел.- час.	24,19		1					2,66
							356,39			4 676,48	2,66
4	ТССЦ 4080057	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600. фракция 5 (3)-20 мм	м3	13,86	139,43			31092Р ЕС			
		Материальные ресурсы			139,43	1	1 932,50		10,82	20 909,65	
							1 932,50			20 909,65	0
5	ТСНБ 27- 06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,561	1 571,84			9070Т С			
		Эксплуатация машин			39,60	1	22,22		11,36	252,37	
		в т.ч. зарплата машинистов			7,15	1	4,01		30,29	121,50	
		Материальные ресурсы			1 532,24	1	859,59		12,59	10 822,20	
		Накладные расходы от ФОТ	%		142		5,70		0,85 (121%)	147,01	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		80,75 (95%*0,85)		3,24		0,8 (65%)	78,97	
							890,74			11 300,55	0
6	ТССЦ 1011561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	-0,57783	1 487,61			711РЕ С			
		Материальные ресурсы			1 487,61	1	- 859,59		12,59	-10 822,18	
							- 859,59			-10 822,18	0
7	1011556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90-130	т	0,57783	1 690,01			709РЕ С			
		Материальные ресурсы			1 690,01	1	976,54		10,8	10 546,62	
							976,54			10 546,62	0
8	ТСНБ 27- 06-020-05	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9- 3 т/м3	1000 м2	1,08	56 333,39			9006Т С			
		Зарплата			368,45	1	397,93		30,29	12 053,18	
		Эксплуатация машин			2 386,22	1	2 577,12		6,71	17 292,46	
		в т.ч. зарплата машинистов			262,54	1	283,54		30,29	8 588,52	
		Материальные ресурсы			53 578,72	1	57 865,02		5,25	303 791,34	
		Накладные расходы от ФОТ	%		142		967,68		0,85 (121%)	24 976,46	
		Сметная прибыль от ФОТ	%		80,75 (95%*0,85)		550,29		0,8 (65%)	13 417,11	
		Затраты труда	чел.- час.	38,30		1					41,36
							62 358,03			371 530,55	41,36
		<u>Мусор</u>									
9	ТСНБпг 01-01-01- 041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т	0,304	42,98			00081 ПЕР			
		Эксплуатация машин			42,98	1	13,07		13,45	175,74	
		Затраты труда	чел.- час.	0,58		1					0,18
							13,07			175,74	0,18
10	ТСНБпг 03-21-01-	Перевозка грузов I класса	1 т	0,304	15,35			00093 ПЕР			

NN пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попр. коэф.	Стоимость в ценах 2000 г., руб.	Пункт коэф. пересче- та	Коэф. пересче- та	Стоимость в текущем уровне цен, руб.	ЗТР, всего чел.-час.
	020	автомобильми- самосвалами грузоподъемность ю 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км									
		Эксплуатация машин			15,35	1	4,67		8,56	39,94	
							4,67			39,94	0
ИТОГО по разделу: Мусор							17,74			215,68	0,18

ИТОГО по смете
Налог на добавленную стоимость 20%
ИТОГО


65 909,83

414 792,57
82 958,51
497 751,08

54,96

Составил: сметчик МКУ ГО Воскресенск
Московской области «УКС»

Не требует государственной экспертизы
Директор МКУ ГО Воскресенск
Московской области «УКС»

 Пряхина О.И.

 Кустов И.С.