

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____

" " 2024 г.



Наименование программного продукта

Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.1.10.7725)

Наименование редакции сметных нормативов

Приказ Министра России от 30.12.2021 №1046/пр,
 Приказ Министра России от 04.08.2020 №421/пр,
 Приказ Министра России от 21.12.2020 №812/пр,
 Приказ Министра России от 11.12.2020 №774/пр,
 Приказ Министра России от 07.11.2024 №747/пр,
 Приказ Министра России от 30.01.2024 №55/пр

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Письмо Министра России от 25.11.2024 №69894-И4/09

Реквизиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр

Распоряжение министерства экономики и финансов Московской области от 21.02.2024 №24РВ-14

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Письмо Министра России от 25.11.2024 №69894-И4/09

Наименование субъекта Российской Федерации

Московская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Московская область

(наименование строки)

дошкольное отделение

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 40

Проведение ремонтных работ в группе раннего возраста для Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тарасовская средняя общеобразовательная школа» по адресу: Московская область, городской округ Кашира, деревня Тарасово, улица Комсомольская, дом 16

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание дефектная ведомость

Составлен(а) в текущем уровне цен IV кв. 2024 г.

Сметная стоимость 500,00 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ	403,90	тыс.руб.
монтажных работ	12,77	тыс.руб.
оборудования	0,00	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	100,60	тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	2,33	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	227,34	чел.-ч
Нормативные затраты труда машинистов	4,92	чел.-ч
Расчетный измеритель конструктивного решения	0	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ГЭСНр 67-01-002-01	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2	100 м труб	0,15		0,15					
	1	ОТ(ЭТ)	чел.-ч								
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	2,25		0,3375					140,84
	4	М	чел.-ч			0,3375			417,30		140,84
	999-9900	Строительный мусор	т	0,007		0,00105					0,00
		Итого прямые затраты									140,84
		ФОТ									140,84
	812/пр_2020_прил._т._п .101_гр.3	НР (Электромонтажные работы)	%	91		91,00					128,16
	774/пр_2020_прил._т._п .101_гр.3	СП (Электромонтажные работы)	%	48		48,00					67,60
		Всего по позиции							2244,00		336,60
2	ГЭСНр 67-01-004-03	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,04		0,04					
	1	ОТ(ЭТ)	чел.-ч			0,2528					
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	6,32		0,2528					100,86
	2	ЭМ	чел.-ч						398,99		100,86
	91.06.06-048	ОТм(ЭТм) Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч	0,03		0,0012					0,06
	4-100-030	ОТм(ЭТм) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,03		0,0012		37,32	1,44	53,74	0,52
		Итого прямые затраты							435,60		0,52
		ФОТ									101,44
	812/пр_2020_прил._т._п .101_гр.3	НР (Электромонтажные работы)	%	91		91,00					101,38
	774/пр_2020_прил._т._п .101_гр.3	СП (Электромонтажные работы)	%	48		48,00					92,26
		Всего по позиции							6059,00		242,36
3	ГЭСН 07-05-039-15	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м	0,22		0,22					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ЭТ=1,15; ЭМ=1,25; ЭТм=1,25)									
	1	ОТ(ЭТ)	чел.-ч			7,5394					3698,15
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	29,8	1,15	7,5394				490,51	3698,15
	2	ЭМ	чел.-ч								14,31
	91.14.02-001	ОТм(ЭТм) Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч	0,09	1,25	0,02475		477,92	1,21	578,28	12,14
	4-100-040	ОТм(ЭТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,09	1,25	0,02475				490,51	14,31
	4	М	чел.-ч								12,14
	03.1.01.01-0002	Типе строительный Г-3	т	0,006		0,00132		4338,27	1,28	5592,99	45,57
	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,04		0,0088		3778,62	1,15	4345,41	7,33
		Итого прямые затраты									38,24
		ФОТ									3770,17
											3710,29

812/пр_2020_прил._т._п .7.1_гр.3	НР (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий)	%	116	0,90	104,40				3873,54
774/пр_2020_прил._т._п .7.1_гр.3	СП (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий)	%	80	0,85	68,00				2523,00
4	Всего по позиции ГЭСНр 62-04-005-05 1 1-100-20 Итого прямые затраты ФОТ	Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок ОТ(ЭТ) Средний разряд работы 2,0 чел.-ч чел.-ч	100 м2	0,297	0,297			46212,32	10166,71
812/пр_2020_прил._т._п .96_гр.3	НР (Малярные работы)	%	90		90,00				3045,45
774/пр_2020_прил._т._п .96_гр.3	СП (Малярные работы)	%	46		46,00				2740,91
5	Всего по позиции ГЭСНр 61-01-001-10 1 1-100-29 2 91.06.05-011 4-100-050 91.06.06-048 4-100-030 91.07.08-024 4-100-030 01.7.03.01-0001 04.3.02.09 14.4.01.02 Итого прямые затраты	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков ОТ(ЭТ) Средний разряд работы 2,9 чел.-ч чел.-ч ЭМ ОТм(ЭТм) Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т ОТм(ЭТм) Средний разряд машинистов 5,0 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м ОТм(ЭТм) Средний разряд машинистов 3,0 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л ОТм(ЭТм) Средний разряд машинистов 3,0 м Вода Смеси на цементной основе Грунтовка	100 м2	0,297	0,297			24199,56	7187,27
5.1	04.3.02.05-0010	Смеси сухие гипсовые штукатурные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, механизированное нанесение, толщина наносимого слоя 5-50 мм, содержание гипсового вяжущего марки не ниже Г5 более 80 %	кг	907		269,379		12,57	5537,10
5.2	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая ФОТ	кг	17		5,049		91,15	460,22
812/пр_2020_прил._т._п .95_гр.3	НР (Штукатурные работы)	%	89		89,00				5518,14
774/пр_2020_прил._т._п .95_гр.3	СП (Штукатурные работы)	%	44		44,00				4911,14
6	Всего по позиции ГЭСН 15-04-007-02 421/пр_2020_п.58_пп.6 1 1-100-32 2 91.06.06-046 4-100-030 91.14.02-001 4-100-040 01.7.17.11-0011 01.7.20.08-0051 14.3.02.01 14.4.01.02 14.5.11.02-0101 Итого прямые затраты	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЭРр, ТЭРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ЭБР, ТЭР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОТ(ЭТ) Средний разряд работы 3,2 чел.-ч чел.-ч ЭМ ОТм(ЭТм) Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м ОТм(ЭТм) Средний разряд машинистов 3,0 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т ОТм(ЭТм) Средний разряд машинистов 4,0 м Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 Ветошь хлопчатобумажная цветная Краска акриловая Грунтовка Шпатлевка водно-дисперсионная	100 м2	0,297	0,297			56304,81	16722,53
6.1	14.3.02.01-0392	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116	кг	33		9,801	456,84	1,77	808,61
6.2	14.3.01.02-0101	Грунтовка акриловая ВД-АК-133	т	0,022		0,006534	52221,85	1,23	64232,88
6.3	14.5.11.02-0002	Шпатлевка акриловая универсальная водостойкая с содержанием минерального наполнителя и модифицирующих добавок для внутренних и наружных работ по всем видам поверхностей, герметизации швов и трещин до 7 мм, температура применения от +10 °С, расход 0,55 кг/м2 при толщине слоя 2 мм ФОТ	т	0,055		0,016335	78377,50	1,42	111296,05
812/пр_2020_прил._т._п .15_гр.3	НР (Отделочные работы)	%	100	0,90	90,00				9847,98
774/пр_2020_прил._т._п .15_гр.3	СП (Отделочные работы)	%	49	0,85	41,65				7925,19
7	Всего по позиции ГЭСНм 08-03-594-04 1 1-100-42 2 91.05.05-015 4-100-060 91.14.02-001 4-100-040 03.1.01.01-0002 24.3.01.01-0005 Итого прямые затраты	Светильник отдельно устанавливаемый: на штрьях с количеством ламп в светильнике свыше 4 до 6 ОТ(ЭТ) Средний разряд работы 4,2 чел.-ч чел.-ч ЭМ ОТм(ЭТм) Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т ОТм(ЭТм) Средний разряд машинистов 6,0 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т ОТм(ЭТм) Средний разряд машинистов 4,0 м Гипс строительный Г-3 Трубка полихлорвиниловая электропроводная, толщина стенки 0,6 мм	100,шт	0,04	0,04			110115,22	32704,22
1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч			7,872				3976,54
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,4		0,032			505,15	3976,54
4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0,4		0,016			1551,19	34,07
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,4		0,016	477,92	1,21		18,39
4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,4		0,016				24,82
03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00315		0,000126	4338,27	1,28		658,89
24.3.01.01-0005	Трубка полихлорвиниловая электропроводная, толщина стенки 0,6 мм	кг	2,8		0,112	196,41	1,15		578,28
7.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных непериферируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2,00			490,51
	ФОТ								26,00
									0,70
									25,30
									4055,00
									79,53
									3994,93

	812/пр_2020_прил._т._п .49.3_гр.3	НР (Электротехнические установки на других объектах)	%	97	97,00				3875,08
	774/пр_2020_прил._т._п .49.3_гр.3	СП (Электротехнические установки на других объектах)	%	51	51,00				2037,41
	Всего по позиции							251175,50	10047,02
8	20.3.03.07-0096	Светильник потолочный с декоративной накладкой, мощность 45 Вт, световой поток 4200 лм, степень защиты IP54, 595x595x42 мм	шт	4	4,00	3926,90	1,64	6440,12	25760,48
	Всего по позиции							6440,12	25760,48
9	ГЭСНм 08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,08	0,08				
	1	ОТ(ЭТ)	чел.-ч		1,3032				632,08
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16,29	1,3032			485,02	632,08
	2	ЭМ	чел.-ч		0,0008				0,04
	91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,0008	37,32	1,44	53,74	0,35
	4-100-030	ОТм(ЭТм) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,01	0,0008			435,60	0,35
	4	М							18,23
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,5664	0,525312			5,89	3,09
	01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,2	0,016	261,09	1,25	326,36	5,22
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,001	0,00008	99190,96	1,25	123988,70	9,92
	Итого прямые затраты								650,70
9.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2,00				12,64
	ФОТ								632,43
	812/пр_2020_прил._т._п .49.3_гр.3	НР (Электротехнические установки на других объектах)	%	97	97,00				613,46
	774/пр_2020_прил._т._п .49.3_гр.3	СП (Электротехнические установки на других объектах)	%	51	51,00				322,54
	Всего по позиции							19991,75	1599,34
10	20.2.05.04-0024	Кабель-канал (короб), размеры 20x10 мм	м	8	8,00	13,88	1,27	17,63	141,04
	Всего по позиции							17,63	141,04
11	ГЭСНм 08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0,08	0,08				
	1	ОТ(ЭТ)	чел.-ч		0,2256				108,18
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	2,82	0,2256			479,53	108,18
	2	ЭМ	чел.-ч		0,0016				1,70
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	0,0008			1551,19	0,92
	4-100-060	ОТм(ЭТм) Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0,01	0,0008			658,89	0,53
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0008	477,92	1,21	578,28	0,46
	4-100-040	ОТм(ЭТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,01	0,0008			490,51	0,39
	4	М							8,74
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33	1,0664	5,87	0,96	5,64	6,01
	01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,5	0,04	37,71	1,53	57,70	2,31
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МД-0115, музья, сурик железный	кг	0,05	0,004	79,88	1,31	104,64	0,42
	Итого прямые затраты								119,54
11.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2,00				2,16
	ФОТ								109,1
	812/пр_2020_прил._т._п .49.3_гр.3	НР (Электротехнические установки на других объектах)	%	97	97,00				105,83
	774/пр_2020_прил._т._п .49.3_гр.3	СП (Электротехнические установки на других объектах)	%	51	51,00				55,64
	Всего по позиции							3539,63	283,17
12	21.1.06.09-0100	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3x2,5ок(N, PE) -660	1000 м	0,008	0,008			72220,32	577,76
	Всего по позиции							72220,00	577,76
13	ГЭСНм 08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке	100 шт	0,01	0,01				
	1	ОТ(ЭТ)	чел.-ч		0,316				159,63
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	31,6	0,316			505,15	159,63
	2	ЭМ	чел.-ч		0,0005				0,59
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	0,0003			1551,19	0,30
	4-100-060	ОТм(ЭТм) Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0,03	0,0003			658,89	0,47
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,0002	477,92	1,21	578,28	0,20
	4-100-040	ОТм(ЭТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,02	0,0002			490,51	0,12
	4	М							0,10
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,132	0,02132			5,89	1,98
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	9,17	0,0917	5,87	0,96	5,64	0,13
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	1,02	0,0102	41,71	1,25	52,14	0,52
	01.7.15.14-0161	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм	т	0,00016	0,0000016	214135,65	1,25	267669,56	0,53
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,0003	0,000003	99190,96	1,25	123988,70	0,43
	Итого прямые затраты								162,50
13.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2,00				3,19
	ФОТ								159,93
	812/пр_2020_прил._т._п .49.3_гр.3	НР (Электротехнические установки на других объектах)	%	97	97,00				155,13
	774/пр_2020_прил._т._п .49.3_гр.3	СП (Электротехнические установки на других объектах)	%	51	51,00				81,56
	Всего по позиции							40238,00	402,38
14	20.4.01.01-0043	Выключатели одноклавишные для открытой проводки, марка А16-051	10 шт	0,1	0,10	532,04	1,53	814,02	81,40
	Всего по позиции							814,00	81,40
15	ГЭСНм 08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутропленного типа при открытой проводке	100 шт	0,01	0,01				
	1	ОТ(ЭТ)	чел.-ч		0,3456				174,58
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	34,56	0,3456			505,15	174,58
	2	ЭМ	чел.-ч		0,0005				0,59

91.05.05-015	ОТМ(ЭТМ) Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	чел.-ч маш.-ч	0,03		0,0005 0,0003			1551,19		0,30 0,47
4-100-060	ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0,03		0,0003			658,89		0,20
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0002		477,92	1,21	578,28	0,12
4-100-040	ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,02		0,0002				490,51	0,10
01.7.03.04-0001	М									1,98
01.7.06.05-0041	Электроэнергия	кВт-ч	2,132		0,02132				5,89	0,13
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	9,17		0,0917		5,87	0,96	5,64	0,52
01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	1,02		0,0102		41,71	1,25	52,14	0,53
01.7.15.14-0161	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм	т	0,00016		0,0000016		214135,65	1,25	267669,56	0,43
01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,0003		0,000003		99190,96	1,25	123988,70	0,37
Итого прямые затраты										177,45
15.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	2		2,00					3,49
	812/пр_2020_прил._т._п .49_гр.3	НР (Электротехнические установки на других объектах)	97		97,00					174,88
	774/пр_2020_прил._т._п .49_гр.3	СП (Электротехнические установки на других объектах)	51		51,00					169,63
		ФОТ								89,19
16	20.4.03.05-1044	Всего по позиции Розетка открытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом 16 А, цвет Белый, IP20	шт	1		1,00	85,65	0,94	43976,00 80,51	439,76 80,51
17	ГЭСНр 62-04-005-05	Всего по позиции Очистка вручную поверхности стен от красок	100 м2	0,4881					80,51	80,51
	1-100-20	ОТ(ЭТ) Средний разряд работ 2,0	чел.-ч чел.-ч	25,7			12,54417		5005,00	5005,00
		Итого прямые затраты							5005,00	5005,00
	812/пр_2020_прил._т._п .96_гр.3	НР (Малярные работы)	90		90,00					5005
	774/пр_2020_прил._т._п .96_гр.3	СП (Малярные работы)	46		46,00					4504,50
18	ГЭСН 15-02-024-05	Всего по позиции Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	100 м2	0,32		0,32			24199,55	11611,80
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ЭТ=1,15; ЭМ=1,25; ЭТМ=1,25)								
	1-100-36	ОТ(ЭТ) Средний разряд работ 3,6	чел.-ч чел.-ч	88,3	1,15		32,4944		15224,93	15224,93
		ЭМ							100,69	100,69
	91.06.06-048	ОТМ(ЭТМ) Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч маш.-ч	0,21	1,25		0,664 0,084	37,32	1,44	53,74 4,51
	4-100-030	ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,21	1,25		0,084		435,60	36,59
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,04	1,25		0,416	2,31	1,39	3,21
	4-100-030	ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	1,04	1,25		0,416		435,60	181,21
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,41	1,25		0,164	477,92	1,21	578,28
	4-100-040	ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,41	1,25		0,164		490,51	94,84
		М								80,44
	01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м2	105			33,60			1334,58
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,015			0,0048	35,71	0,95	33,92
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	11,91			3,8112			5,89
	01.7.06.14-0041	Ленты на тканевой основе ламинированные полиэтиленом с липким слоем с одной стороны для герметизации и изоляции, цвет серый, ширина 48 мм, толщина 0,18 мм	10 м	21			6,72	44,01	0,96	42,25
	01.7.15.14-0306	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 38 мм	т	0,007			0,00224	367160,34	1,25	458950,43
	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	т	0,0276			0,008832			1028,05
		Итого прямые затраты								16958,44
18.1	01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2	105			33,60		114,77	3856,27
18.2	14.5.11.03-1008	Шпателька для швов по гипсокартону	кг	27,6			8,832	45,14	1,42	566,13
		ФОТ								15523,17
	812/пр_2020_прил._т._п .15_гр.3	НР (Отделочные работы)	100	0,90		90,00				13970,85
	774/пр_2020_прил._т._п .15_гр.3	СП (Отделочные работы)	49	0,85		41,65				6465,40
19	ГЭСН 15-02-041-03	Всего по позиции Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен	100 м2	0,32		0,32			130678,41	41817,09
	421/пр_2020_п.58_пп.6	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ЭТ=1,15; ЭМ=1,25; ЭТМ=1,25)								
	1-100-30	ОТ(ЭТ) Средний разряд работ 3,0	чел.-ч чел.-ч	46,11	1,15		16,96848		435,60	7391,47 7391,47
		ЭМ								1,79
	91.06.06-048	ОТМ(ЭТМ) Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч маш.-ч	0,04	1,25		0,0176 0,016	37,32	1,44	53,74 0,86
	4-100-030	ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,04	1,25		0,016		435,60	6,97
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,004	1,25		0,0016	477,92	1,21	578,28
	4-100-040	ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,004	1,25		0,0016		490,51	0,78
		М								11667,35
	01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	2,51			0,8032	178,64	1,25	223,30
	01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	1,51			0,4832	52,34	1,38	72,23
	01.7.15.14-0042	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм	100 шт	5,02			1,6064	22,93	1,25	28,66
	07.2.06.03-0116	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 75x40 мм, толщина стали 0,6 мм	м	121,5			38,88	85,93	0,88	75,62
	07.2.06.03-0199	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 75x50 мм, толщина 0,6 мм	м	229,5			73,44	103,37	0,88	90,97

07.2.06.04-0093	Подвесы стальные оцинкованные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры профиля 60x27 мм, длина подвеса 300 мм, толщина 0,7 мм	100 шт	2,51		0,8032	864,86	1,44	1245,40	1000,31
11.1.03.01-0002	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 60x30, 75x50 мм, сорт АВ	м3	0,13875		0,0444	22690,00	0,78	17698,20	785,80
Итого прямые затраты									19068,36
812/пр_2020_прил._т._п_15_гр.3	НР (Отделочные работы)	%	100	0,90	90,00				7399,22 6659,30
774/пр_2020_прил._т._п_15_гр.3	СП (Отделочные работы)	%	49	0,85	41,65				3081,78
Всего по позиции									90029,50
20	ГЭСНр 61-01-001-09	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	0,1681		0,1681			28809,44
1	1-100-29	ОТ(ЭТ) Средний разряд работы 2,9 ЭМ	чел.-ч			6,023023			2601,58
2		ОТ(ЭТ) Средний разряд работы 2,9 ЭМ	чел.-ч	35,83		6,023023		431,94	2601,58
	91.06.05-011	ОТМ(ЭТМ) Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	чел.-ч			0,158014			7,52
		Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02		0,003362		1558,39	69,27
	4-100-050	ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 5,0	чел.-ч	0,02		0,003362		563,72	1,90
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21		0,035301	37,32	1,44	53,74
	4-100-030	ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,21		0,035301		435,60	15,38
	91.07.08-024	Расстворомесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,71		0,119351	2,31	1,39	3,21
	4-100-030	ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,71		0,119351		435,60	0,38
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,513		0,0862353	35,71	0,95	51,99
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,855		0,1437255		33,92	2,93
	14.4.01.02	Грунтовка	т			0,00			2,93
Итого прямые затраты									2681,30
20.1	04.3.02.13-0022	Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные для поверхностей из бетона, цемента, керамики и кирпича, В15 (м200), F100, W4, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 16,0 кг/м2 при толщине слоя 10 мм	кг	855		143,7255		25,04	3598,89
	812/пр_2020_прил._т._п_15_гр.3	НР (Штукатурные работы)	%	89		89,00			2670,85
	774/пр_2020_прил._т._п_15_гр.3	СП (Штукатурные работы)	%	44		44,00			2377,06
Всего по позиции									58491,49
21	ГЭСН 15-04-005-05	Окраска поливинилцелатными водоземлюльсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,32		0,32			9832,42
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕР, ТЕР), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ЭТ=1,15; ЭМ=1,25; ЭТМ=1,25)							
1	1-100-34	ОТ(ЭТ) Средний разряд работы 3,4 ЭМ	чел.-ч			8,5008			3889,63
2		ОТ(ЭТ) Средний разряд работы 3,4 ЭМ	чел.-ч	23,1	1,15	8,5008		457,56	3889,63
	91.06.06-048	ОТМ(ЭТМ) Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч			0,044			23,34
		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,004	37,32	1,44	21,36
	4-100-030	ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,01	1,25	0,004		53,74	0,21
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	1,25	0,04	477,92	1,21	1,74
	4-100-040	ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,1	1,25	0,04		578,28	23,13
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,2688	531,44	1,24	19,62
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,0992	56,11	1,39	184,88
	14.3.02.01	Краска водоземлюльсионная	т	0,063		0,02016		658,99	177,14
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,005		0,0016		77,99	7,74
Итого прямые затраты									4119,21
21.1	14.3.02.01-0392	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116	кг	63		20,16	456,84	1,77	16301,58
21.2	14.5.11.02-0002	Шпатлевка акриловая универсальная водостойкая с содержанием минерального наполнителя и модифицирующих добавок для внутренних и наружных работ по всем видам поверхностей, герметизации швов и трещин до 7 мм, температура применения от +10 °С, расход 0,55 кг/м2 при толщине слоя 2 мм	т	0,005		0,0016	78377,50	1,42	111296,05
	812/пр_2020_прил._т._п_15_гр.3	НР (Отделочные работы)	%	100	0,90	90,00			3910,99
	774/пр_2020_прил._т._п_15_гр.3	СП (Отделочные работы)	%	49	0,85	41,65			3519,89
Всего по позиции									80461,50
22	ГЭСН 15-04-005-03	Окраска поливинилцелатными водоземлюльсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,1681		0,1681			25747,68
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕР, ТЕР), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ЭТ=1,15; ЭМ=1,25; ЭТМ=1,25)							
1	1-100-34	ОТ(ЭТ) Средний разряд работы 3,4 ЭМ	чел.-ч			7,539285			3449,68
2		ОТ(ЭТ) Средний разряд работы 3,4 ЭМ	чел.-ч	39	1,15	7,539285		457,56	3449,68
	91.06.06-048	ОТМ(ЭТМ) Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч			0,0357213			18,46
		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	1,25	0,0042025	37,32	1,44	17,29
	4-100-030	ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,02	1,25	0,0042025		53,74	0,23
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	1,25	0,0315188	477,92	1,21	1,83
	4-100-040	ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,15	1,25	0,0315188		578,28	18,23
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,141204	531,44	1,24	15,46
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,052111	56,11	1,39	97,11
	14.3.02.01	Краска водоземлюльсионная	т	0,063		0,0105903		658,99	93,05
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,051		0,0085731		77,99	4,06
Итого прямые затраты									3582,54
22.1	14.3.02.01-0392	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116	кг	63		10,5903	456,84	1,77	808,61
22.2	14.5.11.04-0002	Шпатлевка латексная универсальная с содержанием минерального наполнителя и модифицирующих добавок для внутренних работ по всем видам поверхностей, температура применения от +5 °С, расход 2,00 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	т	0,051		0,0085731	36224,41	1,42	51438,66
	812/пр_2020_прил._т._п_15_гр.3	НР (Отделочные работы)	%	100	0,90	90,00			3466,97
									3120,27

774/пр_2020_прил._т._п .15_гр.3	СП (Отделочные работы)	№	49	0,85	41,65				1443,99
Всего по позиции								102029,80	17151,21
23	ГЭСНр 57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных материалов	100 м	0,21	0,21				
	1	ОТ(ЭТ)	чел.-ч		0,7917				
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77	0,7917			398,99	315,88
	4	М							0,00
	999-9900	Строительный мусор	т	0,11	0,0231				0,00
Итого прямые затраты									315,88
	ФОТ								315,88
812/пр_2020_прил._т._п .91_гр.3	НР (Полы)	№	89		89,00				281,13
774/пр_2020_прил._т._п .91_гр.3	СП (Полы)	№	49		49,00				154,78
Всего по позиции								3579,95	751,79
24	ГЭСНр 57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума	100 м2	0,297	0,297				
	1	ОТ(ЭТ)	чел.-ч		3,38283				
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,39	3,38283			398,99	1349,72
	2	ЭМ							2,07
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч	0,13	0,03861	37,32	1,44	53,74	16,82
	4-100-030	ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,13	0,03861			435,60	16,82
	4	М							0,00
	999-9900	Строительный мусор	т	0,47	0,13959				0,00
Итого прямые затраты									1368,61
	ФОТ								1368,61
812/пр_2020_прил._т._п .91_гр.3	НР (Полы)	№	89		89,00				1216,22
774/пр_2020_прил._т._п .91_гр.3	СП (Полы)	№	49		49,00				669,60
Всего по позиции								10957,68	3254,43
25	ГЭСНр 57-01-004-05	Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 50%	100 м2	0,297	0,297				
	1	ОТ(ЭТ)	чел.-ч		43,362				18888,49
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	146	43,362			435,60	18888,49
	2	ЭМ							222,13
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч	1,9	0,8316	37,32	1,44	53,74	376,92
	4-100-030	ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	1,9	0,5643			435,60	30,33
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,9	0,2673	477,92	1,21	578,28	245,81
	4-100-040	ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,9	0,2673			490,51	154,57
	91.21.07-001	Машины для острожки деревянных полов	маш.-ч	5,69	1,68993	17,21	1,28	22,03	131,11
	4	М							37,23
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,024	0,007128			88150,96	14103,21
	11.1.01.04-0024	Доска для покрытия полов шпунтованная из древесины хвойных пород, толщина 27 мм, ширина без гребня 100-140 мм	м3	1,56	0,46332	23838,77	1,22	29083,30	628,34
Итого прямые затраты									33590,75
	ФОТ								33590,75
812/пр_2020_прил._т._п .91_гр.3	НР (Полы)	№	89		89,00				19265,41
774/пр_2020_прил._т._п .91_гр.3	СП (Полы)	№	49		49,00				17146,21
Всего по позиции								202616,20	60177,01
26	ГЭСНр 57-01-004-10	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок	100 м2	0,297	0,297				
	1	ОТ(ЭТ)	чел.-ч		2,4948				1086,73
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	8,4	2,4948			435,60	1086,73
	4	М							26,18
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,001	0,000297			88150,96	26,18
	11.1.03.06	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм	м3	0,036	0,010692				26,18
Итого прямые затраты									1112,91
	ФОТ								1112,91
26.1	11.1.03.06-0073	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт I	м3	0,036	0,010692	11425,67	1,70	19423,64	207,68
	812/пр_2020_прил._т._п .91_гр.3	НР (Полы)	№	89		89,00			1086,73
	774/пр_2020_прил._т._п .91_гр.3	СП (Полы)	№	49		49,00			967,19
Всего по позиции								9495,89	2820,28
27	ГЭСН 11-01-053-02	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2	100 м2	0,297	0,297				
<i>421/пр_2020_п.58_пп.6 При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ЭТ=1,15; ЭМ=1,25; ЭТМ=1,25)</i>									
	1	ОТ(ЭТ)	чел.-ч		10,8578745				4530,99
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	31,79	10,8578745			417,30	4530,99
	2	ЭМ		1,15	10,8578745				965,72
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч	0,13	2,665575	37,32	1,44	53,74	1304,84
	4-100-030	ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,13	0,0482625			435,60	2,59
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,35	1,25	0,1299375		477,92	21,02
	4-100-040	ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,35	1,25	0,1299375	1,21	490,51	75,14
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	6,7	2,487375			357,00	63,74
	4-100-040	ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	6,7	2,487375			490,51	887,99
	4	М							1220,08
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	10,12	3,00564			5,89	10423,28
	01.7.15.14-0163	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм	кг	1,8	0,5346	114,90	1,25	143,63	17,70
	11.2.11.04-0052	фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт II/IV, шлифованная, толщина 12-15 мм	м3	1,24	0,36828	48355,24	0,58	28046,04	76,78
Итого прямые затраты									17224,83
	ФОТ								17224,83
812/пр_2020_прил._т._п .11_гр.3	НР (Полы)	№	112	0,90	100,80				5835,81
774/пр_2020_прил._т._п .11_гр.3	СП (Полы)	№	65	0,85	55,25				5882,52
Всего по позиции								88658,75	26331,65
28	ГЭСН 11-01-057-01	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотнок в стыках	100 м2	0,297	0,297				
<i>421/пр_2020_п.58_пп.6 При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ЭТ=1,15; ЭМ=1,25; ЭТМ=1,25)</i>									
	1	ОТ(ЭТ)	чел.-ч		15,458553				6733,75

1-100-30	2	Средний разряд работы 3,0 ЭМ	чел.-ч	45,26	1,15	15,458553			435,60	6733,75
		ОТм(ЭТм)	чел.-ч			0,0185625				7,03
91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	1,25	0,01485	37,32	1,44	53,74	8,29
4-100-030		ОТм(ЭТм) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,04	1,25	0,01485				0,80
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0037125	477,92	1,21	435,60	6,47
4-100-040		ОТм(ЭТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,01	1,25	0,0037125				2,15
91.21.22-638		Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч	1,35	1,25	0,5011875	6,36	1,28	490,51	1,82
	4	М							8,14	4,08
01.6.03.04		Линолеум без подосновы	м2	102		30,294				3779,85
01.7.03.04-0001		Электроэнергия	кВт-ч	10,76		3,19572				
01.7.06.14-0034		Шурупы из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм	100 м	0,68		0,20196	4165,89	1,53	6373,81	18,82
14.1.02.04-0102		Клей для укладки ПВХ-покрытий	кг	27		8,019	223,54	1,38	308,49	1287,25
28.1 01.6.03.04-0111		Итого прямые затраты Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 31, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д2, Т2, ЕП1), толщина 2,5 мм, вес 3010 г/м2	м2	102		30,294	1472,73	1,13	1664,18	10528,92
		ФОТ								50414,67
812/пр_2020_прил._т._п .11_гр.3		НР (Полы)	§	112	0,90	100,80				6742,04
774/пр_2020_прил._т._п .11_гр.3		СП (Полы)	§	65	0,85	55,25				6755,98
29	ГЭСН 11-01-039-05	Всего по позиции Устройство плитусов: деревянных с креплением к стенам шурупами		0,21		0,21			240621,38	71464,55
	421/пр_2020_п.58_пп.б	<i>При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ЭТ=1,15; ЭМ=1,25; ЭТм=1,25)</i>								
	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	12,28	1,15	2,96562			428,28	1270,12
	2	ЭМ	чел.-ч			2,96562				1270,12
		ОТм(ЭТм)	чел.-ч			0,018375				9,25
91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,002625	37,32	1,44	53,74	8,87
4-100-030		ОТм(ЭТм) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,01	1,25	0,002625				0,14
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	1,25	0,01575	477,92	1,21	578,28	1,14
4-100-040		ОТм(ЭТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,06	1,25	0,01575				9,11
	4	М								7,73
01.7.03.04-0001		Электроэнергия	кВт-ч	3,37		0,7077				28,64
01.7.15.07-0022		Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,168		0,03528	261,09	1,25	326,36	4,17
01.7.15.14-0061		Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, двухзаходная резьба, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 45 мм	т	0,0004		0,000084	123422,46	1,25	154278,08	11,51
11.1.01.14		Плитусы	м	101		21,21				12,96
29.1 11.1.01.14-0024		Итого прямые затраты Плитус для полов из древесины хвойных пород, окрашенный, сечение 19x54 мм	м	101		21,21	47,69	1,36	64,86	1316,88
		ФОТ								1375,68
812/пр_2020_прил._т._п .11_гр.3		НР (Полы)	§	112	0,90	100,80				1278,99
774/пр_2020_прил._т._п .11_гр.3		СП (Полы)	§	65	0,85	55,25				1289,22
		ФОТ								706,64
30	ГЭСНр 62-01-010-06	Всего по позиции Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	0,0432		0,0432			22325,81	4688,42
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч			4,136832				1824,72
	2	ЭМ	чел.-ч	95,76		4,136832			441,09	1824,72
		ОТм(ЭТм)	чел.-ч			0,006912				1,73
91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,00432	37,32	1,44	53,74	3,15
4-100-030		ОТм(ЭТм) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,1		0,00432				0,23
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,002592	477,92	1,21	578,28	1,88
4-100-040		ОТм(ЭТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,06		0,002592				1,50
	4	М								1,27
01.7.10.17-0141		Пемза	кг	1,44		0,062208	2507,62	1,24	3109,45	329,62
01.7.17.11-0011		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,1		0,04752	531,44	1,24	658,99	193,43
01.7.20.08-0051		Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,18		0,007776	56,11	1,39	77,99	31,32
14.4.02.04		Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0226		0,0009763				0,61
14.5.05.01-0012		Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0097		0,000419	60697,21	1,22	74050,60	31,03
14.5.11.01-0001		Шпатлевка клеевая	т	0,0473		0,0020434	25237,94	1,42	35837,87	
30.1 14.4.02.04-0232		Итого прямые затраты Краска масляная МА-22, цветная	т	0,0226		0,0009763	69026,02	1,31	90424,09	73,23
		ФОТ								2159,22
812/пр_2020_прил._т._п .96_гр.3		НР (Малярные работы)	§	90		90,00				88,28
774/пр_2020_прил._т._п .96_гр.3		СП (Малярные работы)	§	46		46,00				1827,87
		ФОТ								1645,08
		ФОТ								840,82
31	47-1	Всего по позиции Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	0,357		0,357			109569,44	4733,40
									1097,92	391,96
32	02-15-1-01-0030	Всего по позиции Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км	1т груза	0,357		0,357			1097,93	391,96
									309,41	110,59
		Всего по позиции							310,90	110,99
		Итого прямые затраты по разделу 1.								273487,05
		в том числе:								
		оплата труда (ОТ)								100597,65
		эксплуатация машин и механизмов								1459,26
		оплата труда машинистов (ОТм)								2326,93
		материальные ресурсы								168600,26
		перевозка								502,95
		Итого ФОТ (справочно)								102924,58
		Итого накладные расходы								94718,11
		Итого сметная прибыль								48461,51
		Итого оборудование								0,00
		Итого прочие затраты								0,00
		Итого по разделу 1.								416666,67

в том числе:
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
оборудование, отсутствующее в ФРСН
затраты труда рабочих
затраты труда машинистов

227,3399875
4,9211748

0,00
0,00

ВСЕГО строительные работы		403895,00
в том числе:		
всего прямые затраты		268220,85
в том числе:		
оплата труда (ОТ)		95546,64
эксплуатация машин и механизмов		1422,27
оплата труда машинистов (ОТМ)		2306,67
материальные ресурсы		168442,32
перевозка		502,95
всего ФОТ		97853,31
всего накладные расходы		89798,98
всего сметная прибыль		45875,17
ВСЕГО монтажные работы		12771,67
в том числе:		
всего прямые затраты		5266,20
в том числе:		
оплата труда (ОТ)		5051,01
эксплуатация машин и механизмов		36,99
оплата труда машинистов (ОТМ)		20,26
материальные ресурсы		157,94
перевозка		0,00
всего ФОТ		5071,27
всего накладные расходы		4919,13
всего сметная прибыль		2586,34
ВСЕГО оборудование		0,00
ВСЕГО прочие затраты		0,00
в том числе:		
прочие затраты		0,00
прочие работы		0,00
в том числе:		
всего прямые затраты		0,00
в том числе:		
оплата труда (ОТ)		0,00
эксплуатация машин и механизмов		0,00
оплата труда машинистов (ОТМ)		0,00
материальные ресурсы		0,00
перевозка		0,00
всего ФОТ		0,00
всего накладные расходы		0,00
всего сметная прибыль		0,00
ВСЕГО по смете		416666,67
в том числе:		
Всего прямые затраты по смете		273487,05
в том числе:		
оплата труда (ОТ)		100597,65
эксплуатация машин и механизмов		1459,26
оплата труда машинистов (ОТМ)		2326,93
материальные ресурсы		168600,26
перевозка		502,95
Всего ФОТ		102924,58
Всего накладные расходы		94718,11
Всего сметная прибыль		48461,51
Всего оборудование		0,00
Всего прочие затраты		0,00
Справочно		0,00
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН		0,00
оборудование, отсутствующее в ФРСН		
затраты труда рабочих	227,3399875	
затраты труда машинистов	4,9211748	
Масса мусора	0,164	
НДС, %	20,00	83333,33
Всего		500000,00

Составил _____ /
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _____ /
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]