

Наименование редакции сметных нормативов	ТЕР Московской области, редакция 2014 г., Приказы Минстроя России от 28.03.2017 №№ с 253/пр по 264/рп; ТЕР Московской области, редакция 2014 г., Протокол ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" от 22.06.2022 №06
Наименование программного продукта	Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.1.10.7725)

(наименование стройки)	
Ремонт здания МОУ СОШ № 1 г. Можайска по адресу: д. Клементьево, ул. Юбилейная, д. 15 (дошкольное отделение)	
(наименование объекта капитального строительства)	

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Ремонт здания МОУ СОШ № 1 г. Можайска по адресу: д. Клементьево, ул. Юбилейная, д. 15 (дошкольное отделение)	
(наименование конструктивного решения)	

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание	(проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен (а) в текущем (базисном) уровне цен	май 2024 г.	(январь 2000 г.)
---	-------------	------------------

Сметная стоимость	9825,63	(453,94)	тыс.руб.
в том числе:			
строительных работ	8188,03	(453,94)	тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0,00)	тыс.руб.
оборудования	0,00	(0,00)	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0,00)	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	1704,68	(34,90)	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	3927,48	чел.-ч	
Нормативные затраты труда машинистов	230,16	чел.-ч	
Расчетный измеритель конструктивного решения	0		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Стены

Подраздел

1	Е08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	9,906		9,906					
			вертикальн ой проекции для наружных лесов								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_п.58б	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					375,84	1,15	4281,53	48,85	209153
	2	ЭМ					6,10	1,25	75,53	23,29	1759
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,25	0,00	48,85	0
	4	М					341,11		3379,04	6,06	20477
		ЗТ	чел.-ч	43,50	1,15	495,55					
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,25	0,00					
		Итого по расценке					723,05		7736,10		231389
		ФОТ							4281,53		209153
	812/пр_2020_прил._т._п .8_гр.3	НР (Конструкции из кирпича и блоков)	%	110	0,90	99,00			4238,71		207061
	774/пр_2020_прил._т._п .8_гр.3	СП (Конструкции из кирпича и блоков)	%	69	0,85	58,65			2511,12		122668
Всего по позиции									14485,93		561118
2	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных - прим.	100 м2	2,30		2,3					
	1	ОТ					178,00		409,40	48,85	19999
	2	ЭМ					0,00		0,00	0,00	0
	3	в т.ч. ОТм					0,00		0,00	0,00	0
	4	М					0,00		0,00	0,00	0
		ЗТ	чел.-ч	22,82		52,49					
		ЗТм	чел.-ч	0,00		0,00					
		Итого по расценке					178,00		409,40		19999
		ФОТ							409,4		19999
	812/пр_2020_прил._т._п .40.1_гр.3	НР (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)	%	103		103,00			421,68		20599
	774/пр_2020_прил._т._п .40.1_гр.3	СП (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)	%	59		59,00			241,55		11799
Всего по позиции									1072,63		52397
3	Е13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхность и	230,00		230					
	421/пр_2020_п.58б	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					7,68	1,15	2031,36	48,85	99232
	2	ЭМ					0,00	1,25	0,00	0,00	0
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,25	0,00	0,00	0
	4	М					0,00		0,00	0,00	0
		ЗТ	чел.-ч	0,90	1,15	238,05					
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,25	0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					7,68		2031,36		99232
		ФОТ							2031,36		99232
	812/пр_2020_прил._т._п .13_гр.3	НР (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)	%	94	0,90	84,60			1718,53		83950
	774/пр_2020_прил._т._п .13_гр.3	СП (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)	%	51	0,85	43,35			880,59		43017
		Всего по позиции							4630,48		226199
4	Е46-08-044-02	Гидроструйная очистка бетонных поверхностей	1 м2 поверхност и	230,00		230					
	1	ОТ					1,28		294,40	48,85	14381
	2	ЭМ					0,66		151,80	5,67	861
	3	в т.ч. ОТм					0,00		0,00	48,85	0
	4	М					0,34		78,20	11,65	911
		ЗТ	чел.-ч	0,15		34,50					
		ЗТм	чел.-ч	0,00		0,00					
		Итого по расценке					2,28		524,40		16153
		ФОТ							294,4		14381
	812/пр_2020_прил._т._п .40.1_гр.3	НР (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)	%	103		103,00			303,23		14812
	774/пр_2020_прил._т._п .40.1_гр.3	СП (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)	%	59		59,00			173,70		8485
		Всего по позиции							1001,33		39450
5	Е13-03-007-01	Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом EMACO NANOCRETE AP	100 м2 поверхност и	2,30		2,3					
	421/пр_2020_п.586	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					427,24	1,15	1130,05	48,85	55203
	2	ЭМ					11,33	1,25	32,57	23,29	759
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,25	0,00	48,85	0
	4	М					0,00		0,00	0,00	0
	4019005	Смесь сухая серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST	кг	П		0,00					
	4110001	Вода	м3	П		0,00					
		ЗТ	чел.-ч	47,63	1,15	125,98					
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,25	0,00					
		Итого по расценке					438,57		1162,62		55962
		ФОТ							1130,05		55203
	812/пр_2020_прил._т._п .13_гр.3	НР (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)	%	94	0,90	84,60			956,02		46702
	774/пр_2020_прил._т._п .13_гр.3	СП (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)	%	51	0,85	43,35			489,88		23931

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1130500	Всего по позиции Состав антикоррозийный однокомпонентный MasterEmaco P 5000 AP (EMACO NANOCRETE AP) - или аналог	кг	460	1	460	47,51		2608,52 21854,60	7,49	126595 163691
7	Е31-01-061-01	Всего по позиции Армирование цементобетонных покрытий сетками	1 т	0,9867		0,9867			21854,60		163691
	421/пр_2020_п.586	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					36,97	1,15	41,95	48,85	2049
	2	ЭМ					81,92	1,25	101,04	16,85	1703
	3	в т.ч. ОТм					6,08	1,25	7,50	48,85	366
	4	М					7225,60		7129,50	7,86	56038
		ЗТ	чел.-ч	3,98	1,15	4,52					
		ЗТм	чел.-ч	0,45	1,25	0,56					
		Итого по расценке									
7.1	2043894	Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали А-I и А-II диаметром 10 мм	т	1		-0,9867	7221,60		-7125,55	7,86	-56007
7.2	2043893	Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали А-I и А-II диаметром 6 мм	т	1		0,9867	7200,02		7104,26	7,08	50298
		ФОТ							49,45		2415
	812/пр_2020_прил._т._п .25_гр.3	НР (Аэродромы)	%	107	0,90	96,30			47,62		2326
	774/пр_2020_прил._т._п .25_гр.3	СП (Аэродромы)	%	69	0,85	58,65			29,00		1416
8	Е06-01-067-02	Всего по позиции Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	100 м2 поверхност и	2,30		2,3			7327,82		57823
	421/пр_2020_п.586	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					1118,61	1,15	2958,72	48,85	144533
	2	ЭМ					2983,61	1,25	8577,88	15,70	134673
	3	в т.ч. ОТм					419,86	1,25	1207,10	48,85	58967
	4	М					1191,97		2741,53	14,17	38847
		ЗТ	чел.-ч	116,28	1,15	307,56					
		ЗТм	чел.-ч	40,14	1,25	115,40					
		Итого по расценке									
8.1	1011305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	т	1,1		-2,53	412,01		-1042,39	18,08	-18846
8.2	4080132	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м3	5,85		-13,455	70,59		-949,79	12	-11397

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.3	4020079	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2	м3	0,6		-1,38	519,80		-717,32	9,98	-7159
		ФОТ							4165,82		203500
	812/пр_2020_прил._т._п.6_гр.3	НР (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	%	102	0,90	91,80			3824,22		186813
	774/пр_2020_прил._т._п.6_гр.3	СП (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	%	58	0,85	49,30			2053,75		100326
Всего по позиции									17446,60		567790
9	цена поставщика	Смесь ремонтная реставрационная ФАСИ Т200 М200, F75, W6 шт/25кг, (10мм 20кг/м2) - или аналог Цена: =522.55/1.2/7.49*1.0506	шт.	368	1	368	61,08		22477,44	7,49	168356
Всего по позиции									22477,44		168356
10	Е06-01-067-03	На каждые 5 мм увеличения толщины слоя торкретирования добавлять к расценке 06-01-067-02	100 м2	1,265		1,265					
	421/пр_2020_п.586	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	К=2	2 (ОТ=2,00; ЭМ=2,00; ОТм=2,00; М=2,00; ЗТ=2,00)									
		Результирующие коэффициенты									
		ОТ: 1,15*2,00=2,30									
		ЭМ: 1,25*2,00=2,50									
		ОТм: 1,25*2,00=2,50									
		М: 2,00									
		ЗТ: 1,15*2,00=2,30									
		ЗТм: 1,25*2,00=2,50									
	1	ОТ					77,63	2,30	225,86	48,85	11033
	2	ЭМ					299,52	2,50	947,23	15,00	14208
	3	в т.ч. ОТм					38,38	2,50	121,38	48,85	5929
	4	М					222,90	2,00	563,94	16,66	9395
		ЗТ	чел.-ч	8,07	2,30	23,48					
		ЗТм	чел.-ч	3,55	2,50	11,23					
		Итого по расценке									
10.1	4080132	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м3	0,95	2	-2,4035	600,05		1737,03		34636
							70,59		-169,66	12	-2036
10.2	1011305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	т	0,37	2	-0,9361	412,01		-385,68	18,08	-6973
		ФОТ							347,24		16962
	812/пр_2020_прил._т._п.6_гр.3	НР (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	%	102	0,90	91,80			318,77		15571
	774/пр_2020_прил._т._п.6_гр.3	СП (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	%	58	0,85	49,30			171,19		8362

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									1671,65		49560
11	цена поставщика	Смесь ремонтная реставрационная ФАСИ Т200 шт. М200, F75, W6 шт/25кг - или аналог Цена: =522.55/1.2/7.49*1.0506		102	1	102	61,08		6230,16	7,49	46664
Всего по позиции									6230,16		46664
12	P53-21-25	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением канатного метода отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки Кол-во: =195/100	100 м восстановл енной герметизац ии стыков	1,95		1,95					
	1	ОТ					703,66		1372,14	48,85	67029
	2	ЭМ					15,27		29,78	18,33	546
	3	в т.ч. ОТм					0,00		0,00	48,85	0
	4	М					3379,49		6590,01	6,38	42044
		ЗТ	чел.-ч	64,32		125,42					
		ЗТм	чел.-ч	0,00		0,00					
Итого по расценке							4098,42		7991,93		109619
ФОТ									1372,14		67029
812/пр_2020_прил._т._п	.87_гр.3	НР (Стены)	%	92		92,00			1262,37		61667
774/пр_2020_прил._т._п	.87_гр.3	СП (Стены)	%	52		52,00			713,51		34855
Всего по позиции									9967,81		206141
13	P62-26-10	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваем ой поверхност и	2,30		2,3					
	1	ОТ					145,76		335,25	48,85	16377
	2	ЭМ					114,68		263,76	6,64	1751
	3	в т.ч. ОТм					0,00		0,00	48,85	0
	4	М					871,62		2004,73	8,15	16339
		ЗТ	чел.-ч	16,87		38,80					
		ЗТм	чел.-ч	0,00		0,00					
Итого по расценке							1132,06		2603,74		34467
13.1	1010485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т	0,0538		-0,12374	15989,00		-1978,48	8,01	-15848
13.2	1018406	Краска фасадная на силиконовой основе, марка "Сарапол PermaSilan" (200мл/м2-1 слой, 100мл/м2 - 2 слой) - или аналог	л	30		69	216,96		14970,24	6,08	91019
ФОТ									335,25		16377
812/пр_2020_прил._т._п	.96_гр.3	НР (Малярные работы)	%	90		90,00			301,73		14739
774/пр_2020_прил._т._п	.96_гр.3	СП (Малярные работы)	%	46		46,00			154,22		7533
Всего по позиции									16051,45		131910

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по подразделу									126826,42		2397694
Подраздел 2. Вывоз мусора											
14	A01-01-01-005	Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т	1 т груза	11,96	1,00	11,96	12,85	1,00	153,69	22,24	3418
Всего по позиции									153,69		3418
15	A03-21-01-035	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 35 км	1 т груза	11,96	1,00	11,96	21,26	1,00	254,27	20,50	5213
Всего по позиции									254,27		5213
Итого по подразделу									407,96		8631
Итого прямые затраты по разделу 1. Стены									106422,99		1389693
в том числе:											
оплата труда									13080,66		638989
эксплуатация машин и механизмов									10179,59		156260
материальные ресурсы									82754,78		585813
перевозка									254,27		5213
Итого ФОТ (справочно)									14416,64		704251
Итого накладные расходы									13392,88		654240
Итого сметная прибыль									7418,51		362392
Итого оборудование									0,00		0
Итого прочие затраты									0,00		0
Итого по разделу 1. Стены									127234,38		2406325
справочно:											
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ											0
оборудование, отсутствующее в СНБ											0
Раздел 2. Отмостка											
16	P68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкции	0,065		0,065					
	1	ОТ					2022,24		131,45	48,85	6421
	2	ЭМ					2281,18		148,28	14,80	2195
	3	в т.ч. ОТм					423,83		27,55	48,85	1346
	4	М					0,00		0,00	0,00	0
		ЭТ	чел.-ч	243,35		15,82					
		ЭТм	чел.-ч	41,39		2,69					
Итого по расценке									4303,42		8616
ФОТ											
									159		7767
812/пр_2020_прил._т._п	НР (Благоустройство)		%	102		102,00			162,18		7922
.102_гр.3											
774/пр_2020_прил._т._п	СП (Благоустройство)		%	54		54,00			85,86		4194
.102_гр.3											
Всего по позиции									527,77		20732

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта группа грунтов 2 Кол-во: =37.7/100	100 м3	0,377		0,377					
	421/пр_2020_п.586	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					1201,20	1,15	520,78	48,85	25440
	2	ЭМ					0,00	1,25	0,00	0,00	0
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,25	0,00	0,00	0
	4	М					0,00		0,00	0,00	0
		ЗТ	чел.-ч	154,00	1,15	66,77					
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,25	0,00					
		Итого по расценке					1201,20		520,78		25440
		ФОТ							520,78		25440
	812/пр_2020_прил._т._п .1.2_гр.3	НР (Земляные работы, выполняемые ручным способом)	%	89	0,90	80,10			417,14		20377
	774/пр_2020_прил._т._п .1.2_гр.3	СП (Земляные работы, выполняемые ручным способом)	%	40	0,85	34,00			177,07		8650
Всего по позиции									1114,99		54467
18	E11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхност и	1,30		1,3					
	421/пр_2020_п.586	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					29,43	1,15	44,00	48,85	2149
	2	ЭМ					1,74	1,25	2,83	23,33	66
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,25	0,00	48,85	0
	4	М					724,61		941,99	3,03	2854
		ЗТ	чел.-ч	3,45	1,15	5,16					
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,25	0,00					
		Итого по расценке					755,78		988,82		5069
18.1	1130324	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	м2	122,4		-159,12	5,92		-941,99	3,03	-2854
18.2	1012696	Нетканый геотекстиль Дорнит 300 г/м2 - или аналог	м2	122,4		159,12	7,57		1204,54	5,21	6276
		ФОТ							44		2149
	812/пр_2020_прил._т._п .11_гр.3	НР (Полы)	%	112	0,90	100,80			44,35		2166
	774/пр_2020_прил._т._п .11_гр.3	СП (Полы)	%	65	0,85	55,25			24,31		1187
Всего по позиции									1320,03		11844
19	E11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающ его слоя	19,50		19,5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_п.58б	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					29,46	1,15	660,64	48,85	32272
	2	ЭМ					18,48	1,25	450,45	14,08	6342
	3	в т.ч. ОТм					3,02	1,25	73,61	48,85	3596
	4	М					66,68		1300,26	10,37	13484
		ЗТ	чел.-ч	3,41	1,15	76,47					
		ЗТм	чел.-ч	0,30	1,25	7,31					
		Итого по расценке					114,62		2411,35		52098
		ФОТ							734,25		35868
	812/пр_2020_прил._т._п .11_гр.3	НР (Полы)	%	112	0,90	100,80			740,12		36155
	774/пр_2020_прил._т._п .11_гр.3	СП (Полы)	%	65	0,85	55,25			405,67		19817
Всего по позиции									3557,14		108070
20	Е11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3	13,00		13					
		подстилающ его слоя									
	421/пр_2020_п.58б	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					33,05	1,15	494,10	48,85	24137
	2	ЭМ					30,92	1,25	502,45	14,73	7401
	3	в т.ч. ОТм					5,53	1,25	89,86	48,85	4390
	4	М					147,52		1917,76	22,95	44013
		ЗТ	чел.-ч	3,73	1,15	55,76					
		ЗТм	чел.-ч	0,55	1,25	8,94					
		Итого по расценке					211,49		2914,31		75551
20.1	4080015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20- 40 мм	м3	1		-13	108,40		-1409,20	24,45	-34455
20.2	4080022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10- 20 мм	м3	1		13	118,60		1541,80	18,13	27953
		ФОТ							583,96		28527
	812/пр_2020_прил._т._п .11_гр.3	НР (Полы)	%	112	0,90	100,80			588,63		28755
	774/пр_2020_прил._т._п .11_гр.3	СП (Полы)	%	65	0,85	55,25			322,64		15761
Всего по позиции									3958,18		113565
21	Е11-01-019-03	Устройство покрытий асфальтобетонных жестких толщиной 25 мм Кол-во: =130/100	100 м2 покрытия	1,30		1,3					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	ОТ					136,71	1,15	204,38	48,85	9984
	2	ЭМ					151,67	1,25	246,46	13,86	3416
	3	в т.ч. ОТм					25,29	1,25	41,10	48,85	2008
	4	М					2785,40		3621,02	10,01	36246
		ЗТ	чел.-ч	16,16	1,15	24,16					
		ЗТм	чел.-ч	1,91	1,25	3,10					
		Итого по расценке					3073,78		4071,86		49646
21.1	4100022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	5,79		-7,527	451,75		-3400,32	9,34	-31759
21.2	4100009	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д	т	5,79		7,527	426,66		3211,47	10,31	33110
		ФОТ							245,48		11992
	812/пр_2020_прил._т._п .11_гр.3	НР (Полы)	%	112	0,90	100,80			247,44		12088
	774/пр_2020_прил._т._п .11_гр.3	СП (Полы)	%	65	0,85	55,25			135,63		6626
Всего по позиции									4266,08		69711
22	E11-01-019-04	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-03 Кол-во: =130/100	100 м2 покрытия	1,30	3,00	3,9					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					19,71	1,15	88,40	48,85	4318
	2	ЭМ					6,20	1,25	30,23	16,06	485
	3	в т.ч. ОТм					1,31	1,25	6,39	48,85	312
	4	М					524,03		2043,72	9,34	19088
		ЗТ	чел.-ч	2,33	1,15	10,45					
		ЗТм	чел.-ч	0,13	1,25	0,63					
		Итого по расценке					549,94		2162,35		23891
22.1	4100022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	т	1,16		-4,524	451,75		-2043,72	9,34	-19088
22.2	4100009	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д	т	1,16		4,524	426,66		1930,21	10,31	19900
		ФОТ							94,79		4630
	812/пр_2020_прил._т._п .11_гр.3	НР (Полы)	%	112	0,90	100,80			95,55		4667
	774/пр_2020_прил._т._п .11_гр.3	СП (Полы)	%	65	0,85	55,25			52,37		2558

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							2196,76	31928	
23	E27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	1,30		1,3					
	421/пр_2020_п.586	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					643,64	1,15	962,24	48,85	47005
	2	ЭМ					79,65	1,25	129,43	13,31	1723
	3	в т.ч. ОТм					9,18	1,25	14,92	48,85	729
	4	М					3959,32		5147,12	8,12	41795
	4139010	Камни бортовые	м	100		130,00					
		ЗТ	чел.-ч	76,08	1,15	113,74					
		ЗТм	чел.-ч	0,68	1,25	1,11					
		Итого по расценке						4682,61	6238,79	90523	
23.1	05.2.02.21-0802М	Бордюрный камень садовый по ГОСТ 6665-91, класс Profi (1000x200x80) серый цемент, полный прокрас, серый	шт	130		169	245,14		5531,24	7,49	41429
		Цена: =34032/7.49*1.0506									
		ФОТ							977,16		47734
	812/пр_2020_прил.т.п.21_пр.3	НР (Автомобильные дороги)	%	147	0,90	132,30			1292,78		63152
	774/пр_2020_прил.т.п.21_гр.3	СП (Автомобильные дороги)	%	134	0,85	113,90			1112,99		54369
Всего по позиции									14175,80	249473	
Подраздел: Вывоз мусора											
24	A01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	113,75	1,00	113,75	3,53	1,00	401,54	16,75	6726
Всего по позиции									401,54	6726	
25	A03-01-02-035	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 35 км	1 т груза	113,75	1,00	113,75	22,98	1,00	2613,98	21,10	55155
Всего по позиции									2613,98	55155	
Итого по подразделу									3015,52	61881	
Итого прямые затраты по разделу 2. Отмостка									28227,54	433227	
в том числе:											
оплата труда									3105,99	151726	
эксплуатация машин и механизмов									1510,13	21628	
материальные ресурсы									20595,90	197992	
перевозка									2613,98	55155	
Итого ФОТ (справочно)									3359,42	164107	
Итого накладные расходы									3588,19	175282	
Итого сметная прибыль									2316,54	113162	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого оборудование							0,00		0
		Итого прочие затраты							0,00		0
		Итого по разделу 2. Отмостка							34132,27		721671
		справочно:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ									41429
		оборудование, отсутствующее в СНБ									0
Раздел 3. Кровля											
Подраздел 1. Демонтаж											
26	E12-01-002-01	Демонтаж кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	100 м2 кровли	6,68		6,68					
	519/пр_2019_п.8.2_т.2_п.2 (демонтаж)	При отсутствии единичных расценок на работы по демонтажу (разборке) зданий, сооружений, строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения в сборниках единичных расценок на строительные, специальные строительные и ремонтно-строительные работы при определении сметной стоимости применяются: единичные расценки на строительные и специальные строительные работы на устройство, установку строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения с применением коэффициентов: Сборные деревянные конструкции (ОТ=0,80; ЭМ=0,80; ОТм=0,80; М=0,00; ЗТ=0,80)									
	1	ОТ					279,37	0,80	1492,95	48,85	72931
	2	ЭМ					419,08	0,80	2239,56	7,48	16752
	3	в т.ч. ОТм					10,62	0,80	56,75	48,85	2772
	4	М					4417,71	0,00	0,00	12,37	0
1019123		Материалы рулонные кровельные	м2	460	0,00	0,00					
		ЗТ	чел.-ч	29,72	0,80	158,82					
		ЗТм	чел.-ч	0,82	0,80	4,38					
		Итого по расценке					5116,16		3732,51		89683
		ФОТ							1549,7		75703
	812/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3	НР (Кровли)	%	109		109,00			1689,17		82516
	774/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3	СП (Кровли)	%	57		57,00			883,33		43151
		Всего по позиции							6305,01		215350
27	P58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	1,30		1,3					
	1	ОТ					70,98		92,27	48,85	4507
	2	ЭМ					0,20		0,26	11,70	3
	3	в т.ч. ОТм					0,00		0,00	48,85	0
	4	М					0,00		0,00	0,00	0
		ЗТ	чел.-ч	9,10		11,83					
		ЗТм	чел.-ч	0,00		0,00					
		Итого по расценке					71,18		92,53		4510
		ФОТ							92,27		4507
	812/пр_2020_прил._т._п.92_гр.3	НР (Крыши, кровли)	%	90		90,00			83,04		4056
	774/пр_2020_прил._т._п.92_гр.3	СП (Крыши, кровли)	%	46		46,00			42,44		2073
		Всего по позиции							218,01		10639

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	E12-01-004-02	Демонтаж примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком (парапеты, вентшахта)	100 м примыканий	0,516		0,516					
	519/пр_2019_п.8.2_т.2_п.4_(демонтаж)	При отсутствии единичных расценок на работы по демонтажу (разборке) зданий, сооружений, строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения в сборниках единичных расценок на строительные, специальные строительные и ремонтно-строительные работы при определении сметной стоимости применяются: единичные расценки на строительные и специальные строительные работы на устройство, установку строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения с применением коэффициентов: Металлические конструкции (ОТ=0,70; ЭМ=0,70; ОТм=0,70; М=0,00; ЗТ=0,70)									
	1	ОТ					435,68	0,70	157,37	48,85	7688
	2	ЭМ					160,55	0,70	57,99	8,08	469
	3	в т.ч. ОТм					4,86	0,70	1,76	48,85	86
	4	М					5568,95	0,00	0,00	9,68	0
1019123		Материалы рулонные кровельные	м2	189	0,00	0,00					
		ЗТ	чел.-ч	47,46	0,70	17,14					
		ЗТм	чел.-ч	0,36	0,70	0,13					
		Итого по расценке					6165,18		215,36		8157
		ФОТ							159,13		7774
812/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3		НР (Кровли)	%	109		109,00			173,45		8474
774/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3		СП (Кровли)	%	57		57,00			90,70		4431
									479,51	21062	
29	E12-01-017-01	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	6,68		6,68					
	519/пр_2019_п.8.2_т.2_п.1_(демонтаж)	При отсутствии единичных расценок на работы по демонтажу (разборке) зданий, сооружений, строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения в сборниках единичных расценок на строительные, специальные строительные и ремонтно-строительные работы при определении сметной стоимости применяются: единичные расценки на строительные и специальные строительные работы на устройство, установку строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения с применением коэффициентов: Сборные бетонные и железобетонные строительные конструкции (ОТ=0,80; ЭМ=0,80; ОТм=0,80; М=0,00; ЗТ=0,80)									
	1	ОТ					235,18	0,80	1256,80	48,85	61395
	2	ЭМ					202,95	0,80	1084,56	11,32	12277
	3	в т.ч. ОТм					21,86	0,80	116,82	48,85	5707
	4	М					831,92	0,00	0,00	9,04	0
		ЗТ	чел.-ч	27,22	0,80	145,46					
		ЗТм	чел.-ч	1,94	0,80	10,37					
		Итого по расценке					1270,05		2341,36		73672
		ФОТ							1373,62		67102
812/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3		НР (Кровли)	%	109		109,00			1497,25		73141
774/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3		СП (Кровли)	%	57		57,00			782,96		38248
									4621,57	185061	
30	E12-01-017-02	Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	6,68		6,68					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	519/пр_2019_п.8.2_т.2_п.1 (демонтаж)	При отсутствии единичных расценок на работы по демонтажу (разборке) зданий, сооружений, строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения в сборниках единичных расценок на строительные, специальные строительные и ремонтно-строительные работы при определении сметной стоимости применяются: единичные расценки на строительные и специальные строительные работы на устройство, установку строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения с применением коэффициентов: Сборные бетонные и железобетонные строительные конструкции (ОТ=0,80; ЭМ=0,80; ОТм=0,80; М=0,00; ЗТ=0,80)									
	K=35	35 (ОТ=35,00; ЭМ=35,00; ОТм=35,00; М=35,00; ЗТ=35,00) Результирующие коэффициенты ОТ: 0,80*35,00=28,00 ЭМ: 0,80*35,00=28,00 ОТм: 0,80*35,00=28,00 М: 0,00*35,00=0,00 ЗТ: 0,80*35,00=28,00 ЗТм: 0,80*35,00=28,00									
	1	ОТ					8,64	28,00	1616,03	48,85	78943
	2	ЭМ					2,86	28,00	534,93	12,00	6419
	3	в т.ч. ОТм					0,34	28,00	63,59	48,85	3106
	4	М					53,02	0,00	0,00	9,12	0
		ЗТ	чел.-ч	1,00	28,00	187,04					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	28,00	5,61					
		Итого по расценке					64,52		2150,96		85362
		ФОТ							1679,62		82049
	812/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3	НР (Кровли)	%	109		109,00			1830,79		89433
	774/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3	СП (Кровли)	%	57		57,00			957,38		46768
Всего по позиции									4939,13		221563
Итого по подразделу									16563,23		653675
Подраздел 2. Монтаж											
31	E12-01-014-02	Утепление покрытий керамзитом	1 м3	33,408		33,408					
		утеплителя									
	421/пр_2020_п.586	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					23,71	1,15	910,92	48,85	44498
	2	ЭМ					32,34	1,25	1350,52	12,03	16247
	3	в т.ч. ОТм					3,83	1,25	159,94	48,85	7813
	4	М					171,70		5736,15	10,27	58910
		ЗТ	чел.-ч	3,04	1,15	116,79					
		ЗТм	чел.-ч	0,34	1,25	14,20					
		Итого по расценке					227,75		7997,59		119655
		ФОТ							1070,86		52311
	812/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3	НР (Кровли)	%	109	0,90	98,10			1050,51		51317
	774/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3	СП (Кровли)	%	57	0,85	48,45			518,83		25345
Всего по позиции									9566,93		196317

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	E12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемо й поверхност и	6,68		6,68					
	421/пр_2020_п.586	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					68,52	1,15	526,37	48,85	25713
	2	ЭМ					31,79	1,25	265,45	11,99	3183
	3	в т.ч. ОТм					1,76	1,25	14,70	48,85	718
	4	М					850,40		5680,67	7,15	40617
		ЗТ	чел.-ч	7,84	1,15	60,23					
		ЗТм	чел.-ч	0,13	1,25	1,09					
		Итого по расценке					950,71		6472,49		69513
32.1	1010594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0,05		-0,334	3390,00		-1132,26	12,15	-13757
32.2	1010594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0,05		0,334	3390,00		1132,26	12,15	13757
32.3	1010856	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506	м2	110		-734,8	6,19		-4548,41	5,91	-26881
32.4	1013378	Техноэласт ХПП - или аналог	м2	110		734,8	34,97		25695,96	6,88	176788
		ФОТ							541,07		26431
	812/пр_2020_прил._т._п .12_гр.3	НР (Кровли)	%	109	0,90	98,10			530,79		25929
	774/пр_2020_прил._т._п .12_гр.3	СП (Кровли)	%	57	0,85	48,45			262,15		12806
Всего по позиции									28412,98		258155
33	E12-01-013-03	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	100 м2 утепляемо о покрытия	6,68		6,68					
	421/пр_2020_п.586	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					433,09	1,15	3327,00	48,85	162524
	2	ЭМ					132,25	1,25	1104,29	11,38	12567
	3	в т.ч. ОТм					7,43	1,25	62,04	48,85	3031
	4	М					4146,24		27696,88	9,06	250934
		ЗТ	чел.-ч	45,54	1,15	349,84					
		ЗТм	чел.-ч	0,55	1,25	4,59					
		Итого по расценке					4711,58		32128,17		426025
33.1	1040004	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	м3	6,18		-41,2824	530,00		-21879,67	7,77	-170005
33.2	1040726	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОРУФ 45- или аналог	м3	7,5018		50,112024	976,13		48915,85	15,65	765533
		ФОТ							3389,04		165555
	812/пр_2020_прил._т._п .12_гр.3	НР (Кровли)	%	109	0,90	98,10			3324,65		162409

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	774/пр_2020_прил._т._п .12_гр.3	СП (Кровли)	%	57	0,85	48,45			1641,99		80211		
Всего по позиции									64130,99		1264173		
34	E12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемо й поверхност и	6,68		6,68							
	421/пр_2020_п.586	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)											
	1	ОТ					68,52	1,15	526,37	48,85	25713		
	2	ЭМ					31,79	1,25	265,45	11,99	3183		
	3	в т.ч. ОТм					1,76	1,25	14,70	48,85	718		
	4	М					850,40		5680,67	7,15	40617		
		ЗТ	чел.-ч	7,84	1,15	60,23							
		ЗТм	чел.-ч	0,13	1,25	1,09							
		Итого по расценке									950,71	6472,49	69513
34.1	1010856	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506	м2	110		-734,8	6,19		-4548,41	5,91	-26881		
34.2	1130324	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм - или аналог	м2	110		734,8	5,92		4350,02	3,03	13181		
		ФОТ							541,07		26431		
	812/пр_2020_прил._т._п .12_гр.3	НР (Кровли)	%	109	0,90	98,10			530,79		25929		
	774/пр_2020_прил._т._п .12_гр.3	СП (Кровли)	%	57	0,85	48,45			262,15		12806		
Всего по позиции									7067,04		94548		
35	E12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	6,68		6,68							
	421/пр_2020_п.586	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)											
	1	ОТ					235,18	1,15	1806,65	48,85	88255		
	2	ЭМ					202,95	1,25	1694,63	11,32	19183		
	3	в т.ч. ОТм					21,86	1,25	182,53	48,85	8917		
	4	М					831,92		5557,23	9,04	50237		
		ЗТ	чел.-ч	27,22	1,15	209,10							
		ЗТм	чел.-ч	1,94	1,25	16,20							
		Итого по расценке									1270,05	9058,51	157675
35.1	1010856	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506	м2	4,4		-29,392	6,19		-181,94	5,91	-1075		
		ФОТ							1989,18		97172		
	812/пр_2020_прил._т._п .12_гр.3	НР (Кровли)	%	109	0,90	98,10			1951,39		95326		
	774/пр_2020_прил._т._п .12_гр.3	СП (Кровли)	%	57	0,85	48,45			963,76		47080		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							11791,72		299006
36	E12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 100 м2		6,68		6,68					
		1 мм изменения толщины добавлять или стяжки									
		исключать к расценке 12-01-017-01									
	421/пр_2020_п.586	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	K=35	35 (ОТ=35,00; ЭМ=35,00; ОТм=35,00; М=35,00; ЗТ=35,00)									
		Результирующие коэффициенты									
		ОТ: 1,15*35,00=40,25									
		ЭМ: 1,25*35,00=43,75									
		ОТм: 1,25*35,00=43,75									
		М: 35,00									
		ЗТ: 1,15*35,00=40,25									
		ЗТм: 1,25*35,00=43,75									
	1	ОТ					8,64	40,25	2323,04	48,85	113481
	2	ЭМ					2,86	43,75	835,84	12,00	10030
	3	в т.ч. ОТм					0,34	43,75	99,37	48,85	4854
	4	М					53,02	35,00	12396,08	9,12	113052
		ЗТ	чел.-ч	1,00	40,25	268,87					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	43,75	8,77					
		Итого по расценке					64,52		15554,96		236563
		ФОТ							2422,41		118335
	812/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3	НР (Кровли)	%	109	0,90	98,10			2376,38		116087
	774/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3	СП (Кровли)	%	57	0,85	48,45			1173,66		57333
		Всего по позиции							19105,00		409983
37	E06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	2,866		2,866					
	421/пр_2020_п.586	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					111,99	1,15	369,11	48,85	18031
	2	ЭМ					37,10	1,25	132,91	18,25	2426
	3	в т.ч. ОТм					2,16	1,25	7,74	48,85	378
	4	М					5935,59		17011,40	10,17	173006
		ЗТ	чел.-ч	12,64	1,15	41,66					
		ЗТм	чел.-ч	0,16	1,25	0,57					
		Итого по расценке					6084,68		17513,42		193463
37.1	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	1		-2,866	5649,99		-16192,87	10,3	-166787
37.2	2040001	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм	т	1		2,866	6521,80		18691,48	8,86	165607
		ФОТ							376,85		18409
	812/пр_2020_прил._т._п.6_гр.3	НР (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	%	102	0,90	91,80			345,95		16899

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	774/пр_2020_прил._т._п .6_гр.3	СП (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	%	58	0,85	49,30			185,79		9076
									20543,77	218258	
38	Е09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т	0,1638		0,1638					
	421/пр_2020_п.586	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					553,07	1,15	104,18	48,85	5089
	2	ЭМ					477,15	1,25	97,70	13,06	1276
	3	в т.ч. ОТм					51,76	1,25	10,60	48,85	518
	4	М					232,51		38,09	13,33	508
	2019002	Конструкции стальные	т	1		0,1638					
		ЗТ	чел.-ч	63,28	1,15	11,92					
		ЗТм	чел.-ч	3,82	1,25	0,78					
		Итого по расценке					1262,73		239,97		6873
38.1	1012548	Сталь полосовая 40х4 мм	т	1		0,1638	5800,00		950,04	10,95	10403
		ФОТ							114,78		5607
	812/пр_2020_прил._т._п .9_гр.3	НР (Строительные металлические конструкции)	%	93	0,90	83,70			96,07		4693
	774/пр_2020_прил._т._п .9_гр.3	СП (Строительные металлические конструкции)	%	62	0,85	52,70			60,49		2955
									1346,57	24924	
39	Е12-01-004-02	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	100 м	0,516		0,516					
	421/пр_2020_п.586	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					435,68	1,15	258,53	48,85	12629
	2	ЭМ					160,55	1,25	103,55	8,08	837
	3	в т.ч. ОТм					4,86	1,25	3,13	48,85	153
	4	М					5568,95		2873,58	9,68	27816
	1019123	Материалы рулонные кровельные	м2	189		97,524					
		ЗТ	чел.-ч	47,46	1,15	28,16					
		ЗТм	чел.-ч	0,36	1,25	0,23					
		Итого по расценке					6165,18		3235,66		41282
39.1	1011755	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0,013		-0,006708	5000,01		-33,54	15,04	-504
39.2	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0,274		-0,141384	11200,01		-1583,50	9,54	-15107
39.3	1014731	Унифлекс ВЕНТ ЭПВ	м2	189		97,524	21,54		2100,67	12,27	25775
39.4	1014724	Техноэласт Пламя-Стоп ЭКП	м2	189		97,524	30,60		2984,23	13,23	39481
		ФОТ							261,66		12782

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	812/пр_2020_прил._т._п .12_гр.3	НР (Кровли)	%	109	0,90	98,10			256,69		12539
	774/пр_2020_прил._т._п .12_гр.3	СП (Кровли)	%	57	0,85	48,45			126,77		6193
		Всего по позиции							7086,98		109659
40	E12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отливы и крышка парапета)	100 м2 покрытия	0,9773		0,9773					
	421/пр_2020_п.586	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					961,76	1,15	1080,92	48,85	52803
	2	ЭМ					23,38	1,25	28,56	15,82	452
	3	в т.ч. ОТм					2,70	1,25	3,30	48,85	161
	4	М					8890,59		8688,77	9,73	84542
		ЗТ	чел.-ч	112,75	1,15	126,72					
		ЗТм	чел.-ч	0,20	1,25	0,24					
		Итого по расценке					9875,73		9798,25		137797
		ФОТ							1084,22		52964
	812/пр_2020_прил._т._п .12_гр.3	НР (Кровли)	%	109	0,90	98,10			1063,62		51958
	774/пр_2020_прил._т._п .12_гр.3	СП (Кровли)	%	57	0,85	48,45			525,30		25661
		Всего по позиции							11387,17		215416
41	E12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2 кровли	6,68		6,68					
	421/пр_2020_п.586	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					38,98	1,15	299,44	48,85	14628
	2	ЭМ					3,49	1,25	29,14	23,26	678
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,25	0,00	48,85	0
	4	М					189,45		1265,53	20,25	25627
		ЗТ	чел.-ч	4,46	1,15	34,26					
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,25	0,00					
		Итого по расценке					231,92		1594,11		40933
		ФОТ							299,44		14628
	812/пр_2020_прил._т._п .12_гр.3	НР (Кровли)	%	109	0,90	98,10			293,75		14350
	774/пр_2020_прил._т._п .12_гр.3	СП (Кровли)	%	57	0,85	48,45			145,08		7087
		Всего по позиции							2032,94		62370
42	E12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	6,68		6,68					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_п.58б	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					134,98	1,15	1036,92	48,85	50654
	2	ЭМ					42,51	1,25	354,96	12,07	4284
	3	в т.ч. ОТм					2,70	1,25	22,55	48,85	1102
	4	М					182,33		1217,96	8,22	10012
	1019121	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	м2	114		761,52					
	1019122	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев	м2	116		774,88					
		ЗТ	чел.-ч	14,36	1,15	110,31					
		ЗТм	чел.-ч	0,20	1,25	1,67					
		Итого по расценке					359,82		2609,84		64950
42.1	1014731	Унифлекс ВЕНТ ЭПВ	м2	114		761,52	21,54		16403,14	12,27	201267
42.2	1014724	Техноэласт Пламя-Стоп ЭКП	м2	116		774,88	30,60		23711,33	13,23	313701
		ФОТ							1059,47		51756
	812/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3	НР (Кровли)	%	109	0,90	98,10			1039,34		50773
	774/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3	СП (Кровли)	%	57	0,85	48,45			513,31		25076
Всего по позиции									44276,96		655767
Итого по подразделу									226749,05		3808576
Подраздел 3. Выход на кровлю											
43	Е12-01-002-01	Демонтаж кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	100 м2 кровли	0,03		0,03					
	519/пр_2019_п.8.2_т.2_п.2_ (демонтаж)	При отсутствии единичных расценок на работы по демонтажу (разборке) зданий, сооружений, строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения в сборниках единичных расценок на строительные, специальные строительные и ремонтно-строительные работы при определении сметной стоимости применяются: единичные расценки на строительные и специальные строительные работы на устройство, установку строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения с применением коэффициентов: Сборные деревянные конструкции (ОТ=0,80; ЭМ=0,80; ОТм=0,80; М=0,00; ЗТ=0,80)									
	1	ОТ					279,37	0,80	6,70	48,85	327
	2	ЭМ					419,08	0,80	10,06	7,48	75
	3	в т.ч. ОТм					10,62	0,80	0,25	48,85	12
	4	М					4417,71	0,00	0,00	12,37	0
	1019123	Материалы рулонные кровельные	м2	460	0,00	0,00					
		ЗТ	чел.-ч	29,72	0,80	0,71					
		ЗТм	чел.-ч	0,82	0,80	0,02					
		Итого по расценке					5116,16		16,76		402
		ФОТ							6,95		339
	812/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3	НР (Кровли)	%	109		109,00			7,58		370
	774/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3	СП (Кровли)	%	57		57,00			3,96		193
Всего по позиции									28,30		965

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	E12-01-004-02	Демонтаж примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	100 м	0,07		0,07					
	519/пр_2019_п.8.2_т.2_п.2_ (демонтаж)	При отсутствии единичных расценок на работы по демонтажу (разборке) зданий, сооружений, строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения в сборниках единичных расценок на строительные, специальные строительные и ремонтно-строительные работы при определении сметной стоимости применяются: единичные расценки на строительные и специальные строительные работы на устройство, установку строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения с применением коэффициентов: Сборные деревянные конструкции (ОТ=0,80; ЭМ=0,80; ОТм=0,80; М=0,00; ЗТ=0,80)									
	1	ОТ					435,68	0,80	24,40	48,85	1192
	2	ЭМ					160,55	0,80	8,99	8,08	73
	3	в т.ч. ОТм					4,86	0,80	0,27	48,85	13
	4	М					5568,95	0,00	0,00	9,68	0
1019123		Материалы рулонные кровельные	м2	189	0,00	0,00					
		ЗТ	чел.-ч	47,46	0,80	2,66					
		ЗТм	чел.-ч	0,36	0,80	0,02					
		Итого по расценке					6165,18		33,39		1265
		ФОТ							24,67		1205
812/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3		НР (Кровли)	%	109		109,00			26,89		1313
774/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3		СП (Кровли)	%	57		57,00			14,06		687
Всего по позиции									74,34		3265
45	E12-01-004-02	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	100 м	0,07		0,07					
	421/пр_2020_п.586	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					435,68	1,15	35,07	48,85	1713
	2	ЭМ					160,55	1,25	14,05	8,08	114
	3	в т.ч. ОТм					4,86	1,25	0,43	48,85	21
	4	М					5568,95		389,83	9,68	3774
1019123		Материалы рулонные кровельные	м2	189		13,23					
		ЗТ	чел.-ч	47,46	1,15	3,82					
		ЗТм	чел.-ч	0,36	1,25	0,03					
		Итого по расценке					6165,18		438,95		5601
45.1	1014731	Унифлекс ВЕНТ ЭПВ	м2	189		13,23	21,54		284,97	12,27	3497
45.2	1014724	Техноэласт Пламя-Стоп ЭКП	м2	189		13,23	30,60		404,84	13,23	5356
		ФОТ							35,5		1734
812/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3		НР (Кровли)	%	109	0,90	98,10			34,83		1701
774/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3		СП (Кровли)	%	57	0,85	48,45			17,20		840
Всего по позиции									1180,79		16995
46	E12-01-027-01	Устройство кровель из рулонной стали по основанию из цементно-стружечных плит по металлической обрешетке при простой кровле	100 м2	0,03		0,03					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_п.586	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					719,10	1,15	24,81	48,85	1212
	2	ЭМ					255,85	1,25	9,59	5,29	51
	3	в т.ч. ОТм					1,89	1,25	0,07	48,85	3
	4	М					36906,86		1107,21	13,18	14593
1049100		Плиты теплоизоляционные	м3		П		0,00				
		ЗТ	чел.-ч	87,27	1,15		3,01				
		ЗТм	чел.-ч	0,14	1,25		0,01				
		Итого по расценке					37881,81		1141,61		15856
		ФОТ							24,88		1215
812/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3		НР (Кровли)	%	109	0,90	98,10			24,41		1192
774/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3		СП (Кровли)	%	57	0,85	48,45			12,05		589
Всего по позиции									1178,07		17637
47	Е12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя кровли	100 м2	0,03		0,03					
	421/пр_2020_п.586	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					134,98	1,15	4,66	48,85	228
	2	ЭМ					42,51	1,25	1,59	12,07	19
	3	в т.ч. ОТм					2,70	1,25	0,10	48,85	5
	4	М					182,33		5,47	8,22	45
1019121		Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	м2	114		3,42					
1019122		Материалы рулонные кровельные для нижних слоев	м2	116		3,48					
		ЗТ	чел.-ч	14,36	1,15	0,50					
		ЗТм	чел.-ч	0,20	1,25	0,01					
		Итого по расценке					359,82		11,72		292
47.1	1014731	Унифлекс ВЕНТ ЭПВ	м2	114		3,42	21,54		73,67	12,27	904
47.2	1014724	Техноэласт Пламя-Стоп ЭКП	м2	116		3,48	30,60		106,49	13,23	1409
		ФОТ							4,76		233
812/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3		НР (Кровли)	%	109	0,90	98,10			4,67		229
774/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3		СП (Кровли)	%	57	0,85	48,45			2,31		113
Всего по позиции									198,86		2947
48	Е10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2	0,009		0,009					
	421/пр_2020_п.586	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					1029,33	1,15	10,65	48,85	520

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	ЭМ					1005,20	1,25	11,31	14,73	167
	3	в т.ч. ОТм					130,82	1,25	1,47	48,85	72
	4	М					50061,29		450,55	8,31	3744
1019411		Скобяные изделия	компл.	П		0,00					
		ЗТ	чел.-ч	121,67	1,15	1,26					
		ЗТм	чел.-ч	9,69	1,25	0,11					
		Итого по расценке					52095,82		472,51		4431
48.1	2030238	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДП 13-15, площадь 1,89 м2	м2	100		-0,9	484,01		-435,61	8,13	-3542
48.2	2038085	Блоки дверные наружные или тамбурные глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002)	м2	100		0,9	1490,53		1341,48	6,55	8787
		ФОТ							12,12		592
	812/пр_2020_прил._т._п	НР (Деревянные конструкции)	%	108	0,90	97,20			11,78		575
	.10_гр.3										
	774/пр_2020_прил._т._п	СП (Деревянные конструкции)	%	55	0,85	46,75			5,67		277
	.10_гр.3										
		Всего по позиции							1395,83		10528
49	1010882	Скобяные изделия для дверных балконных блоков со спаренными полотнами жилых и общественных зданий однопольных Кол-во: =0.009*111.11111	компл.	1	1	1	94,69		94,69	2,08	197
		Всего по позиции							94,69		197
		Итого по подразделу							4150,88		52534
Подраздел 4. Вывоз мусора											
50	A01-01-01-005	Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т	1 т груза	131,53	1,00	131,53	12,85	1,00	1690,16	22,24	37589
		Всего по позиции							1690,16		37589
51	A03-21-01-035	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 35 км	1 т груза	131,53	1,00	131,53	21,26	1,00	2796,33	20,50	57325
		Всего по позиции							2796,33		57325
		Итого по подразделу							4486,49		94914
		Итого прямые затраты по разделу 3. Кровля							224514,52		3269491
		в том числе:									
		оплата труда							17291,16		844674
		эксплуатация машин и механизмов							10235,89		110765

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		материальные ресурсы							192500,98		2219138
		перевозка							2796,33		57325
		Итого ФОТ (справочно)							18113,27		884834
		Итого накладные расходы							18243,79		891209
		Итого сметная прибыль							9191,34		448999
		Итого оборудование							0,00		0
		Итого прочие затраты							0,00		0
		Итого по разделу 3. Кровля							251949,65		4609699
		справочно:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ									0
		оборудование, отсутствующее в СНБ									0

Раздел 4. Крыльца**Подраздел 1. Крыльцо 1,2**

52	Е09-03-012-12	Демонтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	1 т конструкции	0,148		0,148					
	519/пр_2019_п.8.2_т.2_п.4_ (демонтаж)	При отсутствии единичных расценок на работы по демонтажу (разборке) зданий, сооружений, строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения в сборниках единичных расценок на строительные, специальные строительные и ремонтно-строительные работы при определении сметной стоимости применяются: единичные расценки на строительные и специальные строительные работы на устройство, установку строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения с применением коэффициентов: Металлические конструкции (ОТ=0,70; ЭМ=0,70; ОТм=0,70; М=0,00; ЗТ=0,70)									
	1	ОТ					59,11	0,70	6,12	48,85	299
	2	ЭМ					273,93	0,70	28,38	12,72	361
	3	в т.ч. ОТм					29,91	0,70	3,10	48,85	151
	4	М					121,53	0,00	0,00	14,07	0
2019002		Конструкции стальные	т	1	0,00	0,00					
		ЗТ	чел.-ч	6,59	0,70	0,68					
		ЗТм	чел.-ч	2,09	0,70	0,22					
		Итого по расценке					454,57		34,50		660
		ФОТ							9,22		450
	812/пр_2020_прил._т._п.9_гр.3	НР (Строительные металлические конструкции)	%	93		93,00			8,57		419
	774/пр_2020_прил._т._п.9_гр.3	СП (Строительные металлические конструкции)	%	62		62,00			5,72		279
		Всего по позиции							48,79		1358
53	Е07-05-030-04	Демонтаж в кирпичных и блочных зданиях плит лоджий площадью до 10 м2	100 шт. сборных конструкций	0,02		0,02					
	519/пр_2019_п.8.2_т.2_п.1_ (демонтаж)	При отсутствии единичных расценок на работы по демонтажу (разборке) зданий, сооружений, строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения в сборниках единичных расценок на строительные, специальные строительные и ремонтно-строительные работы при определении сметной стоимости применяются: единичные расценки на строительные и специальные строительные работы на устройство, установку строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения с применением коэффициентов: Сборные бетонные и железобетонные строительные конструкции (ОТ=0,80; ЭМ=0,80; ОТм=0,80; М=0,00; ЗТ=0,80)									
	1	ОТ					1424,72	0,80	22,80	48,85	1114
	2	ЭМ					4360,61	0,80	69,77	13,18	920
	3	в т.ч. ОТм					681,35	0,80	10,90	48,85	532
	4	М					1377,47	0,00	0,00	9,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4039020		Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	0,00	0,00					
		ЗТ	чел.-ч	157,08	0,80	2,51					
		ЗТм	чел.-ч	50,47	0,80	0,81					
		Итого по расценке					7162,80		92,57		2034
		ФОТ							33,7		1646
812/пр_2020_прил._т._п .7.1_гр.3		НР (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий)	%	116		116,00			39,09		1909
774/пр_2020_прил._т._п .7.1_гр.3		СП (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий)	%	80		80,00			26,96		1317
Всего по позиции									158,62		5260
54	E06-01-001-16	Демонтаж фундаментных плит железобетонных плоских	100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в деле	0,01797		0,01797					
<i>519/пр_2019_п.8.2_т.2_п.1 (демонтаж) При отсутствии единичных расценок на работы по демонтажу (разборке) зданий, сооружений, строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения в сборниках единичных расценок на строительные, специальные строительные и ремонтно-строительные работы при определении сметной стоимости применяются: единичные расценки на строительные и специальные строительные работы на устройство, установку строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения с применением коэффициентов: Сборные бетонные и железобетонные строительные конструкции (ОТ=0,80; ЭМ=0,80; ОТм=0,80; М=0,00; ЗТ=0,80)</i>											
	1	ОТ					1882,23	0,80	27,06	48,85	1322
	2	ЭМ					2571,96	0,80	36,97	13,57	502
	3	в т.ч. ОТм					367,87	0,80	5,29	48,85	258
	4	М					113945,40	0,00	0,00	8,85	0
		ЗТ	чел.-ч	220,66	0,80	3,17					
		ЗТм	чел.-ч	27,31	0,80	0,39					
		Итого по расценке					118399,59		64,03		1824
		ФОТ							32,35		1580
812/пр_2020_прил._т._п .6_гр.3		НР (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	%	102		102,00			33,00		1612
774/пр_2020_прил._т._п .6_гр.3		СП (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	%	58		58,00			18,76		916
Всего по позиции									115,79		4352
55	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3	0,02246		0,02246					
<i>421/пр_2020_п.586 При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)</i>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	ОТ					1201,20	1,15	31,03	48,85	1516
	2	ЭМ					0,00	1,25	0,00	0,00	0
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,25	0,00	0,00	0
	4	М					0,00		0,00	0,00	0
		ЗТ	чел.-ч	154,00	1,15	3,98					
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,25	0,00					
		Итого по расценке					1201,20		31,03		1516
		ФОТ							31,03		1516
812/пр_2020_прил._т._п	НР (Земляные работы, выполняемые ручным	%		89	0,90	80,10			24,86		1214
.1.2_гр.3	способом)										
774/пр_2020_прил._т._п	СП (Земляные работы, выполняемые ручным	%		40	0,85	34,00			10,55		515
.1.2_гр.3	способом)										
Всего по позиции										66,44	3245
56	Е08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты	1 м3	1,348		1,348					
		песчаного	основания								
421/пр_2020_п.586	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)										
	1	ОТ					18,79	1,15	29,13	48,85	1423
	2	ЭМ					20,66	1,25	34,81	13,23	461
	3	в т.ч. ОТм					3,04	1,25	5,12	48,85	250
	4	М					72,37		97,55	9,56	933
		ЗТ	чел.-ч	2,30	1,15	3,57					
		ЗТм	чел.-ч	0,29	1,25	0,49					
		Итого по расценке					111,82		161,49		2817
		ФОТ							34,25		1673
812/пр_2020_прил._т._п	НР (Конструкции из кирпича и блоков)	%		110	0,90	99,00			33,91		1656
.8_гр.3											
774/пр_2020_прил._т._п	СП (Конструкции из кирпича и блоков)	%		69	0,85	58,65			20,09		981
.8_гр.3											
Всего по позиции										215,49	5454
57	Е08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты	1 м3	0,898		0,898					
		щебеночного	основания								
421/пр_2020_п.586	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)										
	1	ОТ					19,61	1,15	20,25	48,85	989
	2	ЭМ					32,57	1,25	36,56	14,27	522
	3	в т.ч. ОТм					5,56	1,25	6,24	48,85	305
	4	М					170,77		153,35	16,40	2515
		ЗТ	чел.-ч	2,40	1,15	2,48					
		ЗТм	чел.-ч	0,54	1,25	0,61					
		Итого по расценке					222,95		210,16		4026
		ФОТ							26,49		1294
812/пр_2020_прил._т._п	НР (Конструкции из кирпича и блоков)	%		110	0,90	99,00			26,23		1281
.8_гр.3											
774/пр_2020_прил._т._п	СП (Конструкции из кирпича и блоков)	%		69	0,85	58,65			15,54		759
.8_гр.3											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							251,93		6066
58	E06-01-001-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в деле	0,01797		0,01797					
	421/пр_2020_п.58б	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					1882,23	1,15	38,90	48,85	1900
	2	ЭМ					2571,96	1,25	57,77	13,57	784
	3	в т.ч. ОТм					367,87	1,25	8,26	48,85	404
	4	М					113945,40		2047,60	8,85	18121
		ЗТ	чел.-ч	220,66	1,15	4,56					
		ЗТм	чел.-ч	27,31	1,25	0,61					
		Итого по расценке					118399,59		2144,27		20805
58.1	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	8,1		-0,145557	5649,99		-822,40	10,3	-8471
58.2	2040022	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм	т	8,1		0,145557	7165,89		1043,05	8,3	8657
		ФОТ							47,16		2304
	812/пр_2020_прил._т._п.6_гр.3	НР (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	%	102	0,90	91,80			43,29		2115
	774/пр_2020_прил._т._п.6_гр.3	СП (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	%	58	0,85	49,30			23,25		1136
		Всего по позиции							2431,46		24242
59	P68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (пандус)	100 м3 конструкции	0,001		0,001					
	1	ОТ					2022,24		2,02	48,85	99
	2	ЭМ					2281,18		2,28	14,80	34
	3	в т.ч. ОТм					423,83		0,42	48,85	21
	4	М					0,00		0,00	0,00	0
		ЗТ	чел.-ч	243,35		0,24					
		ЗТм	чел.-ч	41,39		0,04					
		Итого по расценке					4303,42		4,30		133
		ФОТ							2,44		120
	812/пр_2020_прил._т._п.102_гр.3	НР (Благоустройство)	%	102		102,00			2,49		122
	774/пр_2020_прил._т._п.102_гр.3	СП (Благоустройство)	%	54		54,00			1,32		65
		Всего по позиции							8,11		320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта группа грунтов 2 (пандус)	100 м3	0,005		0,005					
	421/пр_2020_п.586	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					1201,20	1,15	6,91	48,85	338
	2	ЭМ					0,00	1,25	0,00	0,00	0
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,25	0,00	0,00	0
	4	М					0,00		0,00	0,00	0
		ЗТ	чел.-ч	154,00	1,15	0,89					
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,25	0,00					
		Итого по расценке					1201,20		6,91		338
		ФОТ							6,91		338
	812/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3	НР (Земляные работы, выполняемые ручным способом)	%	89	0,90	80,10			5,53		271
	774/пр_2020_прил._т._п.1.2_гр.3	СП (Земляные работы, выполняемые ручным способом)	%	40	0,85	34,00			2,35		115
Всего по позиции									14,79		724
61	Е08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты песчаного (пандус)	1 м3	0,30		0,3					
	421/пр_2020_п.586	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					18,79	1,15	6,48	48,85	317
	2	ЭМ					20,66	1,25	7,75	13,23	103
	3	в т.ч. ОТм					3,04	1,25	1,14	48,85	56
	4	М					72,37		21,71	9,56	208
		ЗТ	чел.-ч	2,30	1,15	0,79					
		ЗТм	чел.-ч	0,29	1,25	0,11					
		Итого по расценке					111,82		35,94		628
		ФОТ							7,62		373
	812/пр_2020_прил._т._п.8_гр.3	НР (Конструкции из кирпича и блоков)	%	110	0,90	99,00			7,54		369
	774/пр_2020_прил._т._п.8_гр.3	СП (Конструкции из кирпича и блоков)	%	69	0,85	58,65			4,47		219
Всего по позиции									47,95		1216
62	Е08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты щебеночного (пандус)	1 м3	0,20		0,2					
	421/пр_2020_п.586	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					19,61	1,15	4,51	48,85	220
	2	ЭМ					32,57	1,25	8,14	14,27	116
	3	в т.ч. ОТм					5,56	1,25	1,39	48,85	68
	4	М					170,77		34,15	16,40	560
		ЗТ	чел.-ч	2,40	1,15	0,55					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,54	1,25	0,14					
		Итого по расценке					222,95		46,80		896
		ФОТ							5,9		288
	812/пр_2020_прил._т._п .8_гр.3	НР (Конструкции из кирпича и блоков)	%	110	0,90	99,00			5,84		285
	774/пр_2020_прил._т._п .8_гр.3	СП (Конструкции из кирпича и блоков)	%	69	0,85	58,65			3,46		169
		Всего по позиции							56,10		1350
63	E06-01-001-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (пандус)	100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в деле	0,002		0,002					
	421/пр_2020_п.586	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					1882,23	1,15	4,33	48,85	212
	2	ЭМ					2571,96	1,25	6,43	13,57	87
	3	в т.ч. ОТм					367,87	1,25	0,92	48,85	45
	4	М					113945,40		227,89	8,85	2017
		ЗТ	чел.-ч	220,66	1,15	0,51					
		ЗТм	чел.-ч	27,31	1,25	0,07					
		Итого по расценке					118399,59		238,65		2316
63.1	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	8,1		-0,0162	5649,99		-91,53	10,3	-943
63.2	2040022	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм	т	8,1		0,0162	7165,89		116,09	8,3	964
		ФОТ							5,25		257
	812/пр_2020_прил._т._п .6_гр.3	НР (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	%	102	0,90	91,80			4,82		236
	774/пр_2020_прил._т._п .6_гр.3	СП (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	%	58	0,85	49,30			2,59		127
		Всего по позиции							270,62		2700
64	E11-01-027-01	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных	100 м2 покрытия	0,2198		0,2198					
	421/пр_2020_п.586	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					675,69	1,15	170,79	48,85	8343
	2	ЭМ					189,52	1,25	52,07	20,42	1063
	3	в т.ч. ОТм					38,32	1,25	10,53	48,85	514
	4	М					8046,45		1768,61	5,62	9940
		ЗТ	чел.-ч	81,31	1,15	20,55					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	2,93	1,25	0,81					
		Итого по расценке					8911,66		1991,47		19346
64.1	4030104	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм	м2	102		-22,4196	70,10		-1571,61	5,08	-7984
64.2	4038809	Плитка фигурная тротуарная, серая толщина 30 мм	м2	102		22,4196	78,58		1761,73	4,79	8439
		ФОТ							181,32		8857
	812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	НР (Полы)	%	112	0,90	100,80			182,77		8928
	774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	СП (Полы)	%	65	0,85	55,25			100,18		4893
Всего по позиции									2464,54		33622
65	Е06-01-015-07	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1 т	0,02512		0,02512					
	421/пр_2020_п.586	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					1957,49	1,15	56,55	48,85	2762
	2	ЭМ					35,11	1,25	1,10	18,29	20
	3	в т.ч. ОТм					2,03	1,25	0,06	48,85	3
	4	М					6800,00		170,82	8,48	1449
		ЗТ	чел.-ч	215,82	1,15	6,23					
		ЗТм	чел.-ч	0,15	1,25	0,00					
		Итого по расценке					8792,60		228,47		4231
		ФОТ							56,61		2765
	812/пр_2020_прил._т._п.6_гр.3	НР (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	%	102	0,90	91,80			51,97		2538
	774/пр_2020_прил._т._п.6_гр.3	СП (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	%	58	0,85	49,30			27,91		1363
Всего по позиции									308,35		8132
66	1014474	Болт анкерный с гайкой, размер 16,0х110 мм	100 шт.	0,32	1	0,32	526,00		168,32	3,96	667
Всего по позиции									168,32		667
67	Е09-03-012-12	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	1 т	0,23195		0,23195					
		- прим.	конструкци й								
	421/пр_2020_п.586	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					59,11	1,15	15,77	48,85	770
	2	ЭМ					273,93	1,25	79,42	12,72	1010
	3	в т.ч. ОТм					29,91	1,25	8,67	48,85	424
	4	М					121,53		28,19	14,07	397

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2019002	Конструкции стальные	т	1		0,23195					
		ЗТ	чел.-ч	6,59	1,15	1,76					
		ЗТм	чел.-ч	2,09	1,25	0,61					
		Итого по расценке					454,57		123,38		2177
67.1	1012523	Конструкции рамные из круглых труб и гнутосварных профилей, массой от 1 т до 4 т (РМП, РМТ)	т	1		0,23195	9952,66		2308,52	10,81	24955
		ФОТ							24,44		1194
	812/пр_2020_прил._т._п.9_гр.3	НР (Строительные металлические конструкции)	%	93	0,90	83,70			20,46		999
	774/пр_2020_прил._т._п.9_гр.3	СП (Строительные металлические конструкции)	%	62	0,85	52,70			12,88		629
									2465,24		28760
68	E13-03-002-04	Всего по позиции									
		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности и	0,0978		0,0978					
	421/пр_2020_п.586	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					56,55	1,15	6,36	48,85	311
	2	ЭМ					9,53	1,25	1,17	7,36	9
	3	в т.ч. ОТм					0,10	1,25	0,01	48,85	0
	4	М					202,72		19,83	5,49	109
		ЗТ	чел.-ч	5,31	1,15	0,60					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,00					
		Итого по расценке					268,80		27,36		429
		ФОТ							6,37		311
	812/пр_2020_прил._т._п.13_гр.3	НР (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)	%	94	0,90	84,60			5,39		263
	774/пр_2020_прил._т._п.13_гр.3	СП (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)	%	51	0,85	43,35			2,76		135
									35,51		827
69	E13-03-004-26	Всего по позиции									
		Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности и	0,0978		0,0978					
	421/пр_2020_п.586	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	K=2	2 (ОТ=2,00; ЭМ=2,00; ОТм=2,00; М=2,00; ЗТ=2,00)									
		Результирующие коэффициенты									
		ОТ: 1,15*2,00=2,30									
		ЭМ: 1,25*2,00=2,50									
		ОТм: 1,25*2,00=2,50									
		М: 2,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ: 1,15*2,00=2,30 ЗТм: 1,25*2,00=2,50									
	1	ОТ					34,74	2,30	7,81	48,85	382
	2	ЭМ					6,32	2,50	1,55	8,57	13
	3	в т.ч. ОТм					0,10	2,50	0,02	48,85	1
	4	М					294,06	2,00	57,52	5,13	295
		ЗТ	чел.-ч	3,83	2,30	0,86					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	2,50	0,00					
		Итого по расценке					335,12		66,88		690
		ФОТ							7,83		383
	812/пр_2020_прил._т._п .13_гр.3	НР (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)	%	94	0,90	84,60			6,62		324
	774/пр_2020_прил._т._п .13_гр.3	СП (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)	%	51	0,85	43,35			3,39		166
		Всего по позиции							76,89		1180
70	Е09-05-002-04	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий покрытий (фермы, балки)	10 т конструкции й	0,0344		0,0344					
	421/пр_2020_п.586	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					803,64	1,15	31,79	48,85	1553
	2	ЭМ					771,63	1,25	33,18	9,20	305
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,25	0,00	48,85	0
	4	М					844,11		29,04	21,29	618
		ЗТ	чел.-ч	63,08	1,15	2,50					
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,25	0,00					
		Итого по расценке					2419,38		94,01		2476
		ФОТ							31,79		1553
	812/пр_2020_прил._т._п .9_гр.3	НР (Строительные металлические конструкции)	%	93	0,90	83,70			26,61		1300
	774/пр_2020_прил._т._п .9_гр.3	СП (Строительные металлические конструкции)	%	62	0,85	52,70			16,75		818
		Всего по позиции							137,37		4594
71	Е09-03-013-01	Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкции й	0,344		0,344					
	421/пр_2020_п.586	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					490,40	1,15	194,00	48,85	9477
	2	ЭМ					311,85	1,25	134,10	13,22	1773
	3	в т.ч. ОТм					33,27	1,25	14,31	48,85	699
	4	М					164,68		56,65	13,44	761
	2019002	Конструкции стальные	т	1		0,344					
		ЗТ	чел.-ч	56,11	1,15	22,20					
		ЗТм	чел.-ч	2,45	1,25	1,05					
		Итого по расценке					966,93		384,75		12011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							208,31		10176
	812/пр_2020_прил._т._п .9_гр.3	НР (Строительные металлические конструкции)	%	93	0,90	83,70			174,36		8517
	774/пр_2020_прил._т._п .9_гр.3	СП (Строительные металлические конструкции)	%	62	0,85	52,70			109,78		5363
		Всего по позиции							668,89		25891
72	5074291	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 50х25 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	15,36	1	15,36	812,47		12479,54	6,36	79370
		Всего по позиции							12479,54		79370
73	E12-01-034-02	Устройство обрешетки: с прозорами из брусков	100 м2	0,20424		0,20424					
	421/пр_2020_п.586	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					105,72	1,15	24,83	48,85	1213
	2	ЭМ					88,06	1,25	22,48	13,44	302
	3	в т.ч. ОТм					13,24	1,25	3,38	48,85	165
	4	М					424,08		86,61	14,16	1226
		ЗТ	чел.-ч	12,94	1,15	3,04					
		ЗТм	чел.-ч	0,98	1,25	0,25					
		Итого по расценке					617,86		133,92		2741
73.1	1020378	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2- 6,5 м, толщиной 40-60 мм, III сорта	м3	0,4		-0,081696	1015,27		-82,94	14,43	-1197
73.2	1020023	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4- 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0,4		0,081696	1699,99		138,88	9,77	1357
		ФОТ							28,21		1378
	812/пр_2020_прил._т._п .12_гр.3	НР (Кровли)	%	109	0,90	98,10			27,67		1352
	774/пр_2020_прил._т._п .12_гр.3	СП (Кровли)	%	57	0,85	48,45			13,67		668
		Всего по позиции							231,20		4921
74	E26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно- капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	0,408		0,408					
	421/пр_2020_п.586	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					83,38	1,15	39,12	48,85	1911
	2	ЭМ					74,06	1,25	37,77	10,10	381
	3	в т.ч. ОТм					1,04	1,25	0,53	48,85	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	М					1,82		0,74	63,08	47
	1139005	Антисептик-антипирен	кг	20,7		8,4456					
		ЗТ	чел.-ч	8,87	1,15	4,16					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,25	0,05					
		Итого по расценке					159,26		77,63		2339
		ФОТ							39,65		1937
	812/пр_2020_прил._т._п .20_гр.3	НР (Теплоизоляционные работы)	%	97	0,90	87,30			34,61		1691
	774/пр_2020_прил._т._п .20_гр.3	СП (Теплоизоляционные работы)	%	55	0,85	46,75			18,54		906
75	1138071	Всего по позиции							130,78		4936
		Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины	кг	4,08	1	4,08	17,12		69,85	13,5	943
		</									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	в т.ч. ОТм					10,67	1,25	2,72	48,85	133
	4	М					546,98		111,72	5,22	583
	1019495	Металлочерепица	м2	122		24,91728					
	1019496	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.	шт.	П		0,00					
		ЗТ	чел.-ч	38,53	1,15	9,05					
		ЗТм	чел.-ч	0,79	1,25	0,20					
		Итого по расценке					995,13		219,33		4867
		ФОТ							80,91		3953
	812/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3	НР (Кровли)	%	109	0,90	98,10			79,37		3878
	774/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3	СП (Кровли)	%	57	0,85	48,45			39,20		1915
		Всего по позиции							337,90		10660
78	1014136	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	20,424	1	20,424	70,50		1439,89	9,81	14125
		Всего по позиции							1439,89		14125
79	1015467	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 150х150 мм, длиной 2000 мм	шт.	3	1	3	38,78		116,34	15,55	1809
		Всего по позиции							116,34		1809
80	1014127	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: заглушка коньковая из оцинкованной стали	шт.	2	1	2	34,75		69,50	3,54	246
		Всего по позиции							69,50		246
81	1011706	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	т	0,00579	1	0,00579	11200,01		64,85	8,56	555
		Всего по позиции							64,85		555
82	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0,1104		0,1104					
	421/пр_2020_п.586	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					267,93	1,15	34,02	48,85	1662
	2	ЭМ					22,95	1,25	3,17	16,56	52
	3	в т.ч. ОТм					2,16	1,25	0,30	48,85	15
	4	М					6456,03		712,75	9,07	6465
		ЗТ	чел.-ч	31,41	1,15	3,99					
		ЗТм	чел.-ч	0,16	1,25	0,02					
		Итого по расценке					6746,91		749,94		8179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82.1	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0,452		-0,0499008	11200,01		-558,89	9,54	-5332
82.2	1010788	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг	т	0,169		-0,0186576	7976,99		-148,83	7,29	-1085
82.3	1010173	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм	т	0,0038		-0,0004195	11978,00		-5,02	9,57	-48
82.4	3015884	Желоб водосточный МП, диаметр 185х3000 мм, оцинковка	шт.				4 245,82		983,28	3,27	3215
82.5	3015886	Заглушка желоба МП, диаметр 185 мм, оцинковка	шт.				4 11,34		45,36	4,66	211
82.6	3015892	Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, оцинковка	шт.				22 60,51		1331,22	2,66	3541
		ФОТ							34,32		1677
	812/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3	НР (Кровли)	%	109	0,90	98,10			33,67		1645
	774/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3	СП (Кровли)	%	57	0,85	48,45			16,63		813
Всего по позиции									2447,36		11139
83	E12-01-035-02	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт.	4,00			4				
	421/пр_2020_п.586	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					1,73	1,15	7,96	48,85	389
	2	ЭМ					0,00	1,25	0,00	0,00	0
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,25	0,00	0,00	0
	4	М					0,00		0,00	0,00	0
	1019052	Изделия для водосточных труб	шт.	1			4,00				
		ЗТ	чел.-ч	0,18	1,15	0,83					
		ЭТм	чел.-ч	0,00	1,25	0,00					
		Итого по расценке					1,73		7,96		389
83.1	3015863	Воронка водосборная МП, диаметр 300/100 мм, стандартный цвет	шт.	1			4 374,40		1497,60	4,76	7129
		ФОТ							7,96		389
	812/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3	НР (Кровли)	%	109	0,90	98,10			7,81		382
	774/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3	СП (Кровли)	%	57	0,85	48,45			3,86		188
Всего по позиции									1517,23		8088
84	E12-01-035-03	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	8,80			8,8				
	421/пр_2020_п.586	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					1,15	1,15	11,64	48,85	569
	2	ЭМ					0,00	1,25	0,00	0,00	0
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,25	0,00	0,00	0
	4	М					8,18		71,98	4,09	294
	1039001	Трубы	м	1			8,80				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3019167	Ухваты для водосточных труб	шт.	2		17,60					
		ЗТ	чел.-ч	0,12	1,15	1,21					
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,25	0,00					
		Итого по расценке					9,33		83,62		863
84.1	3015865	Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет	шт.			4	323,35		1293,40	4,75	6144
84.2	3015871	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет - прим.	шт.			8	60,51		484,08	5,2	2517
		ФОТ							11,64		569
	812/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3	НР (Кровли)	%	109	0,90	98,10			11,42		558
	774/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3	СП (Кровли)	%	57	0,85	48,45			5,64		276
Всего по позиции									1878,16		10358
85	E12-01-035-01	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт.	4,00		4					
	421/пр_2020_п.586	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					1,15	1,15	5,29	48,85	258
	2	ЭМ					0,00	1,25	0,00	0,00	0
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,25	0,00	0,00	0
	4	М					0,00		0,00	0,00	0
	1019052	Изделия для водосточных труб	шт.	1		4,00					
		ЗТ	чел.-ч	0,12	1,15	0,55					
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,25	0,00					
		Итого по расценке					1,15		5,29		258
85.1	3015875	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет	шт.	1		4	96,44		385,76	4,72	1821
		ФОТ							5,29		258
	812/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3	НР (Кровли)	%	109	0,90	98,10			5,19		253
	774/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3	СП (Кровли)	%	57	0,85	48,45			2,56		125
Всего по позиции									398,80		2457
Итого по подразделу									31553,58		313168
Подраздел 2. Запасный выход											
86	E07-05-014-01	Демонтаж площадок массой до 1 т	100 шт.	0,01		0,01					
		сборных конструкций									
		й									
	519/пр_2019_п.8.2_т.2_п.1_ (демонтаж)	При отсутствии единичных расценок на работы по демонтажу (разборке) зданий, сооружений, строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения в сборниках единичных расценок на строительные, специальные строительные и ремонтно-строительные работы при определении сметной стоимости применяются: единичные расценки на строительные и специальные строительные работы на устройство, установку строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения с применением коэффициентов: Сборные бетонные и железобетонные строительные конструкции (ОТ=0,80; ЭМ=0,80; ОТм=0,80; М=0,00; ЗТ=0,80)									
	1	ОТ					1715,10	0,80	13,72	48,85	670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	ЭМ					4194,73	0,80	33,56	13,17	442
	3	в т.ч. ОТм					633,56	0,80	5,07	48,85	248
	4	М					488,47	0,00	0,00	12,96	0
4039020		Конструкции сборные железобетонные	шт.	100	0,00	0,00					
		ЗТ	чел.-ч	186,83	0,80	1,49					
		ЗТм	чел.-ч	46,93	0,80	0,38					
		Итого по расценке					6398,30		47,28		1112
		ФОТ							18,79		918
812/пр_2020_прил._т._п .7.1_гр.3		НР (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий)	%	116		116,00			21,80		1065
774/пр_2020_прил._т._п .7.1_гр.3		СП (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий)	%	80		80,00			15,03		734
87	Е46-04-013-05	Всего по позиции							84,11		2911
		Разборка лестничных площадок по металлическим балкам сборных железобетонных	100 м2 горизонтальной проекции	0,0378		0,0378					
	1	ОТ					3080,85		116,46	48,85	5689
	2	ЭМ					1813,67		68,56	15,98	1096
	3	в т.ч. ОТм					394,75		14,92	48,85	729
	4	М					161,45		6,10	16,91	103
		ЗТ	чел.-ч	352,50		13,32					
		ЗТм	чел.-ч	39,24		1,48					
		Итого по расценке					5055,97		191,12		6888
		ФОТ							131,38		6418
812/пр_2020_прил._т._п .40.2_гр.3		НР (Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом)	%	91		91,00			119,56		5840
774/пр_2020_прил._т._п .40.2_гр.3		СП (Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом)	%	52		52,00			68,32		3337
88	Е07-05-015-01	Всего по позиции							379,00		16065
		Демонтаж лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	100 м ступеней	0,0266		0,0266					
519/пр_2019_п.8.2_т.2_п.1_(демонтаж)		При отсутствии единичных расценок на работы по демонтажу (разборке) зданий, сооружений, строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения в сборниках единичных расценок на строительные, специальные строительные и ремонтно-строительные работы при определении сметной стоимости применяются: единичные расценки на строительные и специальные строительные работы на устройство, установку строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения с применением коэффициентов: Сборные бетонные и железобетонные строительные конструкции (ОТ=0,80; ЭМ=0,80; ОТм=0,80; М=0,00; ЗТ=0,80)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4039043	1	ОТ					1067,72	0,80	22,72	48,85	1110
	2	ЭМ					142,79	0,80	3,04	18,46	56
	3	в т.ч. ОТм					7,97	0,80	0,17	48,85	8
	4	М					121,48	0,00	0,00	9,58	0
		Ступени железобетонные	м	100	0,00	0,00					
		ЗТ	чел.-ч	117,72	0,80	2,51					
		ЗТм	чел.-ч	0,59	0,80	0,01					
		Итого по расценке					1331,99		25,76		1166
		ФОТ							22,89		1118
	812/пр_2020_прил._т._п .7.1_гр.3	НР (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий)	%	116		116,00			26,55		1297
774/пр_2020_прил._т._п .7.1_гр.3	СП (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий)	%	80		80,00			18,31		894	
Всего по позиции									70,62	3357	
89	Е09-06-024-10	Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверей с теплоизоляционной обшивкой	1 т конструкци й	0,075544		0,075544					
	421/пр_2020_п.586	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					368,06	1,15	31,98	48,85	1562
	2	ЭМ					304,49	1,25	28,75	11,40	328
	3	в т.ч. ОТм					6,08	1,25	0,57	48,85	28
	4	М					98,74		7,46	18,76	140
2019002		Конструкции стальные	т	1		0,075544					
		ЗТ	чел.-ч	38,26	1,15	3,32					
		ЗТм	чел.-ч	0,45	1,25	0,04					
		Итого по расценке					771,29		68,19		2030
89.1	1013694	Швеллеры № 16-18 сталь марки Ст3сп	т	1		0,075544	5215,60		394,01	14,04	5532
		ФОТ							32,55		1590
812/пр_2020_прил._т._п .9_гр.3		НР (Строительные металлические конструкции)	%	93	0,90	83,70			27,24		1331
774/пр_2020_прил._т._п .9_гр.3		СП (Строительные металлические конструкции)	%	62	0,85	52,70			17,15		838
Всего по позиции									506,59	9731	
90	Е01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0571		0,0571					
	421/пр_2020_п.586	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					729,00	1,15	47,87	48,85	2338
	2	ЭМ					0,00	1,25	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,25	0,00	0,00	0
	4	М					0,00		0,00	0,00	0
		ЗТ	чел.-ч	97,20	1,15	6,38					
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,25	0,00					
		Итого по расценке					729,00		47,87		2338
		ФОТ							47,87		2338
812/пр_2020_прил._т._п .1.2_гр.3		НР (Земляные работы, выполняемые ручным способом)	%	89	0,90	80,10			38,34		1873
774/пр_2020_прил._т._п .1.2_гр.3		СП (Земляные работы, выполняемые ручным способом)	%	40	0,85	34,00			16,28		795
Всего по позиции									102,49		5006
91	E06-01-001-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,00378		0,00378					
	421/пр_2020_п.586	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					1882,23	1,15	8,18	48,85	400
	2	ЭМ					2571,96	1,25	12,15	13,57	165
	3	в т.ч. ОТм					367,87	1,25	1,74	48,85	85
	4	М					113945,40		430,71	8,85	3812
		ЗТ	чел.-ч	220,66	1,15	0,96					
		ЗТм	чел.-ч	27,31	1,25	0,13					
		Итого по расценке					118399,59		451,04		4377
		ФОТ							9,92		485
812/пр_2020_прил._т._п .6_гр.3		НР (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	%	102	0,90	91,80			9,11		445
774/пр_2020_прил._т._п .6_гр.3		СП (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	%	58	0,85	49,30			4,89		239
Всего по позиции									465,04		5061
92	E07-05-015-01	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких ступеней	100 м ступеней	0,0266		0,0266					
	421/пр_2020_п.586	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					1067,72	1,15	32,66	48,85	1595
	2	ЭМ					142,79	1,25	4,75	18,46	88
	3	в т.ч. ОТм					7,97	1,25	0,27	48,85	13
	4	М					121,48		3,23	9,58	31
4039043		Ступени железобетонные	м	100		2,66					
		ЗТ	чел.-ч	117,72	1,15	3,60					
		ЗТм	чел.-ч	0,59	1,25	0,02					
		Итого по расценке					1331,99		40,64		1714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92.1	4030070	Ступени бетонные ФОТ	м	100		2,66	67,18		178,70	6,81	1217
	812/пр_2020_прил._т._п .7.1_гр.3	НР (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, общественных и административно- бытовых зданий промышленных предприятий)	%	116	0,90	104,40			32,93		1608
									34,38		1679
	774/пр_2020_прил._т._п .7.1_гр.3	СП (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, общественных и административно- бытовых зданий промышленных предприятий)	%	80	0,85	68,00			22,39		1093
93	E07-05-016-04	Всего по позиции Устройство металлических ограждений без поручней	100 м	0,0546		0,0546			276,11		5703
	421/пр_2020_п.586	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					429,11	1,15	26,94	48,85	1316
	2	ЭМ					251,50	1,25	17,16	20,38	350
	3	в т.ч. ОТм					5,13	1,25	0,35	48,85	17
	4	М					16057,11		876,72	15,43	13528
		ЗТ	чел.-ч	45,65	1,15	2,87					
		ЗТм	чел.-ч	0,38	1,25	0,03					
		Итого по расценке					16737,72		920,82		15194
		ФОТ							27,29		1333
	812/пр_2020_прил._т._п .7.1_гр.3	НР (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, общественных и административно- бытовых зданий промышленных предприятий)	%	116	0,90	104,40			28,49		1392
	774/пр_2020_прил._т._п .7.1_гр.3	СП (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, общественных и административно- бытовых зданий промышленных предприятий)	%	80	0,85	68,00			18,56		906
94	E09-03-012-12	Всего по позиции Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	1 т	0,05838		0,05838			967,87		17492
		конструкци й									
	421/пр_2020_п.586	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					59,11	1,15	3,97	48,85	194
	2	ЭМ					273,93	1,25	19,99	12,72	254
	3	в т.ч. ОТм					29,91	1,25	2,18	48,85	106
	4	М					121,53		7,09	14,07	100
	2019002	Конструкции стальные	т	1		0,05838					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	6,59	1,15	0,44					
		ЗТм	чел.-ч	2,09	1,25	0,15					
		Итого по расценке					454,57		31,05		548
94.1	1012523	Конструкции рамные из круглых труб и гнутосварных профилей, массой от 1 т до 4 т (РМП, РМТ)	т	1		0,05838	9952,66		581,04	10,81	6281
		ФОТ							6,15		300
	812/пр_2020_прил._т._п.9_гр.3	НР (Строительные металлические конструкции)	%	93	0,90	83,70			5,15		251
	774/пр_2020_прил._т._п.9_гр.3	СП (Строительные металлические конструкции)	%	62	0,85	52,70			3,24		158
Всего по позиции									620,48		7238
95	E09-03-012-01	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 24 м массой до 3,0 т	1 т	0,019757		0,019757					
	421/пр_2020_п.586	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					229,00	1,15	5,20	48,85	254
	2	ЭМ					573,10	1,25	14,15	13,83	196
	3	в т.ч. ОТм					56,88	1,25	1,40	48,85	68
	4	М					91,92		1,82	16,11	29
	2019002	Конструкции стальные	т	1		0,019757					
		ЗТ	чел.-ч	25,53	1,15	0,58					
		ЗТм	чел.-ч	4,21	1,25	0,10					
		Итого по расценке					894,02		21,17		479
95.1	5074291	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 50х25 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м	100		1,9757	812,47		1605,20	6,36	10209
		ФОТ							6,6		322
	812/пр_2020_прил._т._п.9_гр.3	НР (Строительные металлические конструкции)	%	93	0,90	83,70			5,52		270
	774/пр_2020_прил._т._п.9_гр.3	СП (Строительные металлические конструкции)	%	62	0,85	52,70			3,48		170
Всего по позиции									1635,37		11128
96	E13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	1 м2	3,936		3,936					
		обеспылива емой поверхност и									
	421/пр_2020_п.586	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					0,85	1,15	3,85	48,85	188
	2	ЭМ					0,27	1,25	1,33	8,56	11
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,25	0,00	48,85	0
	4	М					0,00		0,00	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	0,10	1,15	0,45					
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,25	0,00					
		Итого по расценке					1,12		5,18		199
		ФОТ							3,85		188
	812/пр_2020_прил._т._п .13_гр.3	НР (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)	%	94	0,90	84,60			3,26		159
	774/пр_2020_прил._т._п .13_гр.3	СП (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)	%	51	0,85	43,35			1,67		81
		Всего по позиции							10,11		439
97	E13-07-001-02	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт- спиритом	100 м2 обезжирива емой поверхност и	0,03936		0,03936					
	421/пр_2020_п.586	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					79,36	1,15	3,59	48,85	175
	2	ЭМ					2,76	1,25	0,14	18,93	3
	3	в т.ч. ОТм					0,10	1,25	0,00	48,85	0
	4	М					222,39		8,75	17,44	153
		ЗТ	чел.-ч	9,08	1,15	0,41					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,00					
		Итого по расценке					304,51		12,48		331
		ФОТ							3,59		175
	812/пр_2020_прил._т._п .13_гр.3	НР (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)	%	94	0,90	84,60			3,04		148
	774/пр_2020_прил._т._п .13_гр.3	СП (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)	%	51	0,85	43,35			1,56		76
		Всего по позиции							17,08		555
98	E13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваем ой поверхност и	0,03936		0,03936					
	421/пр_2020_п.586	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					56,55	1,15	2,56	48,85	125
	2	ЭМ					9,53	1,25	0,47	7,36	3
	3	в т.ч. ОТм					0,10	1,25	0,00	48,85	0
	4	М					202,72		7,98	5,49	44
		ЗТ	чел.-ч	5,31	1,15	0,24					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,00					
		Итого по расценке					268,80		11,01		172
		ФОТ							2,56		125
	812/пр_2020_прил._т._п .13_гр.3	НР (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)	%	94	0,90	84,60			2,17		106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	774/пр_2020_прил._т._п .13_гр.3	СП (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)	%	51	0,85	43,35			1,11		54
Всего по позиции									14,29		332
99	E13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваем ой поверхност и	0,03936		0,03936					
	421/пр_2020_п.586	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					34,74	1,15	1,57	48,85	77
	2	ЭМ					6,32	1,25	0,31	8,57	3
	3	в т.ч. ОТм					0,10	1,25	0,00	48,85	0
	4	М					294,06		11,57	5,13	59
		ЗТ	чел.-ч	3,83	1,15	0,17					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,00					
		Итого по расценке					335,12		13,45		139
		ФОТ							1,57		77
	812/пр_2020_прил._т._п .13_гр.3	НР (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)	%	94	0,90	84,60			1,33		65
	774/пр_2020_прил._т._п .13_гр.3	СП (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)	%	51	0,85	43,35			0,68		33
Всего по позиции									15,46		237
100	E46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	0,05761		0,05761					
	1	ОТ					178,00		10,25	48,85	501
	2	ЭМ					0,00		0,00	0,00	0
	3	в т.ч. ОТм					0,00		0,00	0,00	0
	4	М					0,00		0,00	0,00	0
		ЗТ	чел.-ч	22,82		1,31					
		ЗТм	чел.-ч	0,00		0,00					
		Итого по расценке					178,00		10,25		501
		ФОТ							10,25		501
	812/пр_2020_прил._т._п .40.1_гр.3	НР (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)	%	103		103,00			10,56		516
	774/пр_2020_прил._т._п .40.1_гр.3	СП (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)	%	59		59,00			6,05		296
Всего по позиции									26,86		1313
101	E13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхност и	5,761		5,761					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_п.58б	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					7,68	1,15	50,88	48,85	2485
	2	ЭМ					0,00	1,25	0,00	0,00	0
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,25	0,00	0,00	0
	4	М					0,00		0,00	0,00	0
		ЗТ	чел.-ч	0,90	1,15	5,96					
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,25	0,00					
		Итого по расценке					7,68		50,88		2485
		ФОТ							50,88		2485
	812/пр_2020_прил._т._п.13_гр.3	НР (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)	%	94	0,90	84,60			43,04		2102
	774/пр_2020_прил._т._п.13_гр.3	СП (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)	%	51	0,85	43,35			22,06		1077
		Всего по позиции							115,98		5664
102	E15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2	0,05761		0,05761					
	421/пр_2020_п.58б	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					1192,94	1,15	79,03	48,85	3861
	2	ЭМ					54,62	1,25	3,93	19,17	75
	3	в т.ч. ОТм					18,96	1,25	1,37	48,85	67
	4	М					4666,30		268,83	7,47	2008
		ЗТ	чел.-ч	129,95	1,15	8,61					
		ЗТм	чел.-ч	1,44	1,25	0,10					
		Итого по расценке					5913,86		351,79		5944
		ФОТ							80,4		3928
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3	НР (Отделочные работы)	%	100	0,90	90,00			72,36		3535
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3	СП (Отделочные работы)	%	49	0,85	41,65			33,49		1636
		Всего по позиции							457,64		11115
103	P62-26-10	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов	100 м2	0,05761		0,05761					
	1	ОТ					145,76		8,40	48,85	410
	2	ЭМ					114,68		6,61	6,64	44
	3	в т.ч. ОТм					0,00		0,00	48,85	0
	4	М					871,62		50,21	8,15	409
		ЗТ	чел.-ч	16,87		0,97					
		ЗТм	чел.-ч	0,00		0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					1132,06		65,22		863
103.1	1010485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т	0,0538		-0,0030994	15989,00		-49,56	8,01	-397
103.2	1018406	Краска фасадная на силиконовой основе, марка "Saparol PermaSilan (200мл/м2) - или аналог	л	39,92362		2,2999997	216,96		499,01	6,08	3034
		ФОТ							8,4		410
	812/пр_2020_прил._т._п.96_гр.3	НР (Малярные работы)	%	90		90,00			7,56		369
	774/пр_2020_прил._т._п.96_гр.3	СП (Малярные работы)	%	46		46,00			3,86		189
Всего по позиции									526,09		4058
104	Е12-01-034-02	Устройство обрешетки: с прозорами из брусков	100 м2	0,0441		0,0441					
	421/пр_2020_п.586	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					105,72	1,15	5,36	48,85	262
	2	ЭМ					88,06	1,25	4,85	13,44	65
	3	в т.ч. ОТм					13,24	1,25	0,73	48,85	36
	4	М					424,08		18,70	14,16	265
		ЗТ	чел.-ч	12,94	1,15	0,66					
		ЗТм	чел.-ч	0,98	1,25	0,05					
		Итого по расценке					617,86		28,91		592
104.1	1020378	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, III сорта	м3	0,4		-0,01764	1015,27		-17,91	14,43	-258
104.2	1020023	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0,4		0,01764	1699,99		29,99	9,77	293
		ФОТ							6,09		298
	812/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3	НР (Кровли)	%	109	0,90	98,10			5,97		292
	774/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3	СП (Кровли)	%	57	0,85	48,45			2,95		144
Всего по позиции									49,91		1063
105	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	0,0441		0,0441					
	421/пр_2020_п.586	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					83,38	1,15	4,23	48,85	207
	2	ЭМ					74,06	1,25	4,08	10,10	41
	3	в т.ч. ОТм					1,04	1,25	0,06	48,85	3
	4	М					1,82		0,08	63,08	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1139005	Антисептик-антипирен	кг	20,7		0,91287					
		ЗТ	чел.-ч	8,87	1,15	0,45					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,25	0,00					
		Итого по расценке					159,26		8,39		253
105.1	1138071	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины	кг	20,7		0,91287	17,12		15,63	13,5	211
		ФОТ							4,29		210
	812/пр_2020_прил._т._п.20_гр.3	НР (Теплоизоляционные работы)	%	97	0,90	87,30			3,75		183
	774/пр_2020_прил._т._п.20_гр.3	СП (Теплоизоляционные работы)	%	55	0,85	46,75			2,01		98
										29,78	745
106	E12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2	0,0441		0,0441					
	421/пр_2020_п.586	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					68,52	1,15	3,47	48,85	170
	2	ЭМ					31,79	1,25	1,75	11,99	21
	3	в т.ч. ОТм					1,76	1,25	0,10	48,85	5
	4	М					850,40		37,50	7,15	268
		ЗТ	чел.-ч	7,84	1,15	0,40					
		ЗТм	чел.-ч	0,13	1,25	0,01					
		Итого по расценке					950,71		42,72		459
106.1	1010856	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б	м2	110		-4,851	6,19		-30,03	5,91	-177
106.2	1014134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	110		4,851	12,37		60,01	4,01	241
		ФОТ							3,57		175
	812/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3	НР (Кровли)	%	109	0,90	98,10			3,50		172
	774/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3	СП (Кровли)	%	57	0,85	48,45			1,73		85
										77,93	780
107	E12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2	0,0501		0,0501					
	421/пр_2020_п.586	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					332,90	1,15	19,18	48,85	937
	2	ЭМ					115,25	1,25	7,22	15,77	114
	3	в т.ч. ОТм					10,67	1,25	0,67	48,85	33
	4	М					546,98		27,40	5,22	143
	1019495	Металлочерепица	м2	122		6,1122					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1019496	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.	шт.	П		0,00					
		ЗТ	чел.-ч	38,53	1,15	2,22					
		ЗТм	чел.-ч	0,79	1,25	0,05					
		Итого по расценке					995,13		53,80		1194
107.1	1014136	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	122		6,1122	70,50		430,91	9,81	4227
107.2	1011706	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	т	0,0532		0,0026653	11200,01		29,85	8,56	256
		ФОТ							19,85		970
	812/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3	НР (Кровли)	%	109	0,90	98,10			19,47		952
	774/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3	СП (Кровли)	%	57	0,85	48,45			9,62		470
Всего по позиции									543,65		7099
108	E12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0,03		0,03					
	421/пр_2020_п.586	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					267,93	1,15	9,24	48,85	451
	2	ЭМ					22,95	1,25	0,86	16,56	14
	3	в т.ч. ОТм					2,16	1,25	0,08	48,85	4
	4	М					6456,03		193,68	9,07	1757
		ЗТ	чел.-ч	31,41	1,15	1,08					
		ЗТм	чел.-ч	0,16	1,25	0,01					
		Итого по расценке					6746,91		203,78		2222
108.1	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0,452		-0,01356	11200,01		-151,87	9,54	-1449
108.2	1010788	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг	т	0,169		-0,00507	7976,99		-40,44	7,29	-295
108.3	1010173	Гвозди провололочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм	т	0,0038		-0,000114	11978,00		-1,37	9,57	-13
108.4	3015884	Желоб водосточный МП, диаметр 185х3000 мм, оцинковка	шт.			1	245,82		245,82	3,27	804
108.5	3015886	Заглушка желоба МП, диаметр 185 мм, оцинковка	шт.			1	11,34		11,34	4,66	53
108.6	3015892	Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, оцинковка	шт.			1	60,51		60,51	2,66	161
		ФОТ							9,32		455
	812/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3	НР (Кровли)	%	109	0,90	98,10			9,14		446
	774/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3	СП (Кровли)	%	57	0,85	48,45			4,52		220
Всего по позиции									341,43		2149
109	E12-01-035-02	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт.	1,00		1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_п.58б	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					1,73	1,15	1,99	48,85	97
	2	ЭМ					0,00	1,25	0,00	0,00	0
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,25	0,00	0,00	0
	4	М					0,00		0,00	0,00	0
1019052		Изделия для водосточных труб	шт.	1		1,00					
		ЗТ	чел.-ч	0,18	1,15	0,21					
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,25	0,00					
		Итого по расценке					1,73		1,99		97
109.1	3015863	Воронка водосборная МП, диаметр 300/100 мм, стандартный цвет	шт.	1		1	374,40		374,40	4,76	1782
		ФОТ							1,99		97
	812/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3	НР (Кровли)	%	109	0,90	98,10			1,95		95
	774/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3	СП (Кровли)	%	57	0,85	48,45			0,96		47
Всего по позиции									379,30	2021	
110	Е12-01-035-03	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	3,00		3					
	421/пр_2020_п.58б	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					1,15	1,15	3,97	48,85	194
	2	ЭМ					0,00	1,25	0,00	0,00	0
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,25	0,00	0,00	0
	4	М					8,18		24,54	4,09	100
1039001		Трубы	м	1		3,00					
3019167		Ухваты для водосточных труб	шт.	2		6,00					
		ЗТ	чел.-ч	0,12	1,15	0,41					
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,25	0,00					
		Итого по расценке					9,33		28,51		294
110.1	3015865	Труба водосточная МП, диаметр 100x3000 мм, стандартный цвет	шт.			1	323,35		323,35	4,75	1536
110.2	3015871	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет	шт.	2		6	60,51		363,06	5,2	1888
		ФОТ							3,97		194
	812/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3	НР (Кровли)	%	109	0,90	98,10			3,89		190
	774/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3	СП (Кровли)	%	57	0,85	48,45			1,92		94
Всего по позиции									720,73	4002	
111	Е12-01-035-01	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт.	1,00		1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_п.58б	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ОТ=1,15; ЭМ=1,25; ОТм=1,25; ЗТ=1,15)									
	1	ОТ					1,15	1,15	1,32	48,85	64
	2	ЭМ					0,00	1,25	0,00	0,00	0
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,25	0,00	0,00	0
	4	М					0,00		0,00	0,00	0
1019052		Изделия для водосточных труб	шт.	1		1,00					
		ЗТ	чел.-ч	0,12	1,15	0,14					
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,25	0,00					
		Итого по расценке					1,15		1,32		64
111.1 3015875		Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет	шт.	1		1	96,44		96,44	4,72	455
		ФОТ							1,32		64
812/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3		НР (Кровли)	%	109	0,90	98,10			1,29		63
774/пр_2020_прил._т._п.12_гр.3		СП (Кровли)	%	57	0,85	48,45			0,64		31
Всего по позиции									99,69		613
Итого по подразделу									8533,61		125877
Подраздел 3. Вывоз мусора											
112	A01-01-01-005	Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т	1 т груза	15,6432	1,00	15,6432	12,85	1,00	201,02	22,24	4471
Всего по позиции									201,02		4471
113	A03-21-01-035	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 35 км	1 т груза	15,6432	1,00	15,6432	21,26	1,00	332,57	20,50	6818
Всего по позиции									332,57		6818
Итого по подразделу									533,59		11289
Итого прямые затраты по разделу 4. Крыльца									38393,74		341546
в том числе:											
оплата труда									1418,34		69287
эксплуатация машин и механизмов									926,07		12748
материальные ресурсы									35515,74		248222
перевозка									332,57		6818
Итого ФОТ (справочно)									1531,78		74829
Итого накладные расходы									1427,74		69746
Итого сметная прибыль									799,30		39042
Итого оборудование									0,00		0
Итого прочие затраты									0,00		0
Итого по разделу 4. Крыльца									40620,78		450334
справочно:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ											0	
оборудование, отсутствующее в СНБ											0	
ВСЕГО прямые затраты по смете									397558,79	5433957		
<i>в том числе:</i>												
оплата труда									34896,15	1704676		
эксплуатация машин и механизмов									22851,68	301401		
материальные ресурсы									331367,40	3251165		
перевозка									5997,15	124511		
строки, рассчитанные от ПЗ и не отнесенные к прочим затратам									2446,41	52204		
Всего ФОТ (справочно)									37421,11	1828021		
Всего накладные расходы									36652,60	1790477		
Всего сметная прибыль									19725,69	963595		
Всего прочие затраты									0,00	0		
ВСЕГО по смете									453937,08	8188029		
<i>в том числе:</i>												
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ											41429	
оборудование, отсутствующее в СНБ											0	
НДС, %						20,00				1637605,80		
Всего											9825634,80	

Составил _____ /
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _____ /
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]