

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____

_____/_____/_____/

"__"____2025 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик _____

_____/_____/_____/

"__"____2025 г.

Наименование программного продукта

Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.1.9.7719)

Наименование редакции сметных нормативов

ФСНБ-2022, Приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр; ТЕР Московской области, редакция 2014 г., Приказ Минстроя России от 21.09.2015 № 675/пр, Приказ Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр, Приказ Минстроя России от 21.12.2020 №812/пр, Приказ Минстроя России от 11.12.2020 №774/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр, Приказы Минстроя России от 28.03.2017 №№ с 253/пр по 264/пр, Приказ Минстроя России от 30.01.2024 №55/пр, Приказ Минстроя России от 02.09.2021 №636/пр, Приказ Минстроя России от 22.04.2022 №317/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр

Письмо Минстроя России от 25.11.2024 №69894-ИФ/09

Реквизиты нормативно-правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. №1452

Распоряжение министерства экономики и финансов Московской области от 21.02.2024 №24РВ-14

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Письмо Минстроя России от 25.11.2024 №69894-ИФ/09

Наименование субъекта Российской Федерации

Московская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Московская область

Благоустройство сквера по адресу: Московская область, г.Реутов, ул.Ленина, д. 14

(наименование стройки)

Благоустройство сквера по адресу: Московская область, г.Реутов, ул.Ленина, д. 14

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Благоустройство сквера по адресу: Московская область, г.Реутов, ул.Ленина, д. 14
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен IV кв. 2024 г.

Сметная стоимость 7462,00 тыс.руб.
в том числе:

строительных работ 6218,33 тыс.руб.
монтажных работ 0,00 тыс.руб.
оборудования 0,00 тыс.руб.
прочих затрат 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 1052,39 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов 125,22 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих 2327,42 чел.-ч
Нормативные затраты труда машинистов 217,95 чел.-ч
Расчетный измеритель конструктивного решения 0

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1.

1	ГЭСН 27-03-010-01	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	2,8		2,80					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ЗТ=1,15; ЭМ=1,25; ЗТм=1,25)									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			246,974					101254,40
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	76,7	1,15	246,974			409,98		101254,40
		Итого прямые затраты									101254,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									101254,4
	812/пр_2020_прил._т._п.2 1_гр.3	НР (Автомобильные дороги)	%		147	0,90	132,30				133959,57
	774/пр_2020_прил._т._п.2 1_гр.3	СП (Автомобильные дороги)	%		134	0,85	113,90				115328,76
									125193,83		350542,73
2	ГЭСН 27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3		0,055		0,055				
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ЗТ=1,15; ЭМ=1,25; ЗТм=1,25)									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч				11,37235				4828,93
	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч		179,8	1,15	11,37235		424,62		4828,93
	2	ЭМ									1359,45
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч				3,13625				1556,26
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч		1,55	1,25	0,10625	1933,00	1,27	2454,91	260,83
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч		1,55	1,25	0,10625			658,89	70,01
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч		44,08	1,25	3,03			357,00	1081,71
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч		44,08	1,25	3,03			490,51	1486,25
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч		88,16	1,25	6,06125		2,79		16,91
Итого прямые затраты											7744,64
		ФОТ									6385,19
	812/пр_2020_прил._т._п.2 1_гр.3	НР (Автомобильные дороги)	%		147	0,90	132,30				8447,61
	774/пр_2020_прил._т._п.2 1_гр.3	СП (Автомобильные дороги)	%		134	0,85	113,90				7272,73
									426636,00		23464,98
3	ГЭСНр 68-02-004-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3		1,1		1,10				
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч				12,87				5182,23
	1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч		11,7		12,87		402,66		5182,23
	2	ЭМ									5385,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			3,256					1911,97
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,7		1,87	1933,00	1,27	2454,91		4590,68
	4-100-060	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	1,7		1,87			658,89		1232,12
	91.13.01-051	Тракторы с подметальными дорожными щетками, мощность 60 кВт (82 л.с.)	маш.-ч	1,26		1,386	494,16	1,16	573,23		794,50
	4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	1,26		1,386			490,51		679,85
		Итого прямые затраты									12479,38
		ФОТ									7094,2
	812/пр_2020_прил._т._п.1 02_гр.3	НР (Благоустройство)	%	102		102,00					7236,08
	774/пр_2020_прил._т._п.1 02_гр.3	СП (Благоустройство)	%	54		54,00					3830,87
4	49-1	Всего по позиции							21405,75		23546,33
		Погрузка в автотранспортное средство: мусор 1т груза строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3		79,2		79,20			72,13		5712,70
5	47-1	Всего по позиции							72,13		5712,70
		Погрузка в автотранспортное средство: мусор 1т груза строительный с погрузкой вручную		26,4		26,40			1097,92		28985,09
6	02-15-1-01-0020	Всего по позиции							1097,92		28985,09
		Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км	1т груза	79,2		79,20			255,22		20213,42
7	ГЭСН 27-02-010-08	Всего по позиции							255,22		20213,42
		Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых: при цементобетонных покрытиях	100 м	2,8		2,80					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421/пр_2020_п.58_пп.б		При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ЗТ=1,15; ЭМ=1,25; ЗТм=1,25)									
1	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			207,9798					89570,74
2-100-02		Рабочий 2 разряда	чел.-ч	32,65	1,15	105,133			398,99		41947,02
2-100-03		Рабочий 3 разряда	чел.-ч	15,97	1,15	51,4234			435,60		22400,03
2-100-04		Рабочий 4 разряда	чел.-ч	15,97	1,15	51,4234			490,51		25223,69
2	2	ЭМ									1449,19
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,785					875,56
91.05.13-003		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1,5 т	маш.-ч	0,32	1,25	1,12	735,21	1,24	911,66		1021,06
4-100-040		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,32	1,25	1,12			490,51		549,37
91.06.05-060		Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0,19	1,25	0,665			643,80		428,13
4-100-040		ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,19	1,25	0,665			490,51		326,19
4		М									102181,80
01.7.15.06-0111		Гвозди строительные	т	0,0005		0,001			88150,96		88,15
04.1.02.04-0006		Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В15 (М200)	м3	4,59		12,852			7657,38		98412,65
04.3.01.09-0014		Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,008		0,022	3778,62	1,15	4345,41		95,60
05.2.03.03		Камни бортовые бетонные	м3	1,6		4,48					
11.1.03.06-0070		Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II	м3	0,1		0,28	10082,68	1,27	12805,00		3585,40
Итого прямые затраты											194077,29
		ФОТ									90446,3
812/пр_2020_прил._т._п.2 1.1_гр.3		НР (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	%	113	0,90	101,70					91983,89
774/пр_2020_прил._т._п.2 1.1_гр.3		СП (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	%	77	0,85	65,45					59197,10
Всего по позиции									123306,53		345258,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	05.2.03.04-0008	Камни бортовые вибропрессованные тротуарные, размеры 1000X200X80 мм, цветные на сером цементе	шт	280		280,00	203,28	1,49	302,89		84809,20
Всего по позиции									302,89		84809,20
9	ГЭСН 27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	1,1		1,10					
<i>421/пр_2020_п.58_пп.б При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ЗТ=1,15; ЭМ=1,25; ЗТм=1,25)</i>											
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			27,324					11202,29
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	21,6	1,15	27,324			409,98		11202,29
	2	ЭМ									66877,68
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			28,325					18100,36
	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,59	1,25	3,56125	887,54	1,38	1224,81		4361,85
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	2,59	1,25	3,56125			658,89		2346,47
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,3	1,25	3,1625	1299,64	1,27	1650,54		5219,83
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	2,3	1,25	3,1625			658,89		2083,74
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	2,46	1,25	3,3825			1558,39		5271,25
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0	чел.-ч	2,46	1,25	3,3825			563,72		1906,78
	91.08.03-030	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	12,21	1,25	16,78875	2391,60	1,25	2989,50		50189,97
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	12,21	1,25	16,78875			658,89		11061,94
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	1,04	1,25	1,43	1043,14	1,23	1283,06		1834,78
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	1,04	1,25	1,43			490,51		701,43
	4	М									0,00
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	7		7,70					
	02.2.05.04	Щебень из плотных горных пород	м3	П		0,00					
Итого прямые затраты											96180,33
9.1	01.7.03.01-0001	Вода	м3	6,5		7,15	35,71	0,95	33,92		242,53
9.2	02.2.05.04-2234	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3	76		83,60	2184,44	1,28	2796,08		233752,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.3	02.2.05.04-2170	Щебень из гравия для строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм	м3	54		59,40			2468,06		146602,76
		ФОТ									29302,65
	812/пр_2020_прил._т._п.2 1_гр.3	НР (Автомобильные дороги)	%	147	0,90	132,30					38767,41
	774/пр_2020_прил._т._п.2 1_гр.3	СП (Автомобильные дороги)	%	134	0,85	113,90					33375,72
Всего по позиции									499019,13		548921,04
10	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	1,65		1,65					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ЗТ=1,15; ЭМ=1,25; ЗТм=1,25)									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			27,324					11202,29
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	14,4	1,15	27,324			409,98		11202,29
	2	ЭМ									65428,77
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			28,62875					17764,07
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,77	1,25	3,65125	1299,64	1,27	1650,54		6026,53
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	1,77	1,25	3,65125			658,89		2405,77
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4,29	1,25	8,84875			1558,39		13789,80
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0	чел.-ч	4,29	1,25	8,84875			563,72		4988,22
	91.08.03-030	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	7,08	1,25	14,6025	2391,60	1,25	2989,50		43654,17
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	7,08	1,25	14,6025			658,89		9621,44
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,74	1,25	1,52625	1043,14	1,23	1283,06		1958,27
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,74	1,25	1,52625			490,51		748,64
	4	М									0,00
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5		8,25					
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	П		0,00					
Итого прямые затраты											94395,13
10.1	01.7.03.01-0001	Вода	м3	6,8		11,22	35,71	0,95	33,92		380,58
10.2	02.3.01.02-1104	Песок природный для строительных работ I класс, средний	м3	110		181,50			934,18		169553,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									28966,36
	812/пр_2020_прил._т._п.2 1_гр.3	НР (Автомобильные дороги)	%	147	0,90	132,30					38322,49
	774/пр_2020_прил._т._п.2 1_гр.3	СП (Автомобильные дороги)	%	134	0,85	113,90					32992,68
Всего по позиции										203420,94	335644,55
11	ГЭСН 27-07-014-01	Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением	100 м2	10		10,00					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ЗТ=1,15; ЭМ=1,25; ЗТм=1,25)									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1322,50					634178,43
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	115	1,15	1322,50			479,53		634178,43
	2	ЭМ									128876,12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			123,75					69729,99
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	4,29	1,25	53,625			1551,19		83182,56
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	4,29	1,25	53,625			658,89		35332,98
	91.08.09-002	Виброплиты электрические	маш.-ч	3,2	1,25	40,00	7,51	1,28	9,61		384,40
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,54	1,25	6,75	1043,14	1,23	1283,06		8660,66
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,54	1,25	6,75			490,51		3310,94
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	5,07	1,25	63,375	477,92	1,21	578,28		36648,50
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	5,07	1,25	63,375			490,51		31086,07
	4	М									33,92
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,1		1,00	35,71	0,95	33,92		33,92
	02.3.01.02	Песок для строительных работ	м3	0,54		5,40					
	04.3.02.13	Смеси цементно-песчаные	т	5,415		54,15					
	05.2.02.21	Плитки тротуарные декоративные	м2	102		1020,00					
Итого прямые затраты											832818,46
11.1	02.3.01.02-1104	Песок природный для строительных работ I класс, средний	м3	0,54		5,40			934,18		5044,57
11.2	04.3.02.13-0365	Смеси сухие цементные кладочные, класс В12,5 (М150)	т	5,415		54,15	3206,78	1,10	3527,46		191011,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.3	05.2.02.21-0026	Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма кирпичик, толщина 60 мм	м2	102		1020,00	341,02	2,00	682,04		695680,80
		ФОТ									703908,42
	812/пр_2020_прил._т._п.2 1.1_гр.3	НР (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, % мостовых и площадок и прочее)		113	0,90	101,70					715874,86
	774/пр_2020_прил._т._п.2 1.1_гр.3	СП (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, % мостовых и площадок и прочее)		77	0,85	65,45					460708,06
Всего по позиции									290113,87		2901138,71
12	ГЭСН 09-06-001-03	Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах (МАФ прим.)	т	0,146		0,146					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	<i>При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ЗТ=1,15; ЭМ=1,25; ЗТм=1,25)</i>									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			15,9505					6948,04
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	95	1,15	15,9505			435,60		6948,04
	2	ЭМ									108,64
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0725					40,40
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,16	1,25	0,02875			1551,19		44,60
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0,16	1,25	0,02875			658,89		18,94
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,24	1,25	0,04375	477,92	1,21	578,28		25,30
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,24	1,25	0,04375			490,51		21,46
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	1,25	0,1275	4,35	1,23	5,35		0,68
	91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	3,22	1,25	0,5875			64,79		38,06
	4	М									80,76
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,4		0,058	114,64	0,79	90,57		5,25
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,45		0,066	41,38	1,21	50,07		3,30
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,919		0,426174					
	01.7.11.07-0036	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм	кг	3,6		0,526	142,68	0,95	135,55		71,30
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00001		0,00			88150,96		0,00
	01.7.20.08-0071	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,0001		0,00	231787,35	1,39	322184,42		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	07.2.07.13	Конструкции стальные	т	1		0,146					
	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187		0,003	307,84	0,98	301,68		0,91
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003		0,00	60258,20	1,06	63873,69		0,00
	08.3.11.01-1106	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали СтЗпс, СтЗсп, № 40У, № 40П	т	0,00194		0,00	136760,00	1,12	153171,20		0,00
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,00031		0,00	51280,15	1,48	75894,62		0,00
	14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0,0006		0,00	98526,45	1,27	125128,59		0,00
		Итого прямые затраты									7177,84
12.1	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,51		0,512			5,89		3,02
		ФОТ									6988,44
	812/пр_2020_прил._т._п.9_гр.3	НР (Строительные металлические конструкции)	%	93	0,90	83,70					5849,32
	774/пр_2020_прил._т._п.9_гр.3	СП (Строительные металлические конструкции)	%	62	0,85	52,70					3682,91
		Всего по позиции							114473,22		16713,09
13	ТЦ_15.2.01.07_50_0000000 001_01.03.2024_01	Информационный стенд для паркового благоустройства на деревянных опорах размером до 1800х500х2500 мм	шт.	1		1,00			49494,94		49494,94
		Всего по позиции							49494,94		49494,94
14	ТЦ_15.2.03.06_50_0000000 073_01.03.2024_01	Урна для раздельного сбора мусора, габаритами до 660*400*880. Материал: металл.	шт.	6		6,00			29426,01		176556,06
		Всего по позиции							29426,01		176556,06
15	ТЦ_15.2.03.04_50_0000000 013_01.03.2024_01	Парковый диван размером до 1500*700*900 мм из цельнометаллического каркаса, сиденья обшиты из плотно уложенных брусков древесины хвойных пород, защищенные от влаги, температурных перепадов, насекомых и солнечных лучей.	шт.	6		6,00			36000,11		216000,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

		Всего по позиции							36000,11	216000,66
16	ГЭСН 27-06-026-01 421/пр_2020_п.58_пп.б	Розлив вяжущих материалов	т	0,06		0,06				
		<i>При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ЗТ=1,15; ЭМ=1,25; ЗТм=1,25)</i>								
	2	ЭМ								23,57
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,05				26,36
	91.08.02-001	Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л	маш.-ч	0,33	1,25	0,025	779,28	1,21	942,93	23,57
	4-100-045	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,5	чел.-ч	0,66	1,25	0,05			527,11	26,36
	4	М								0,00
	01.2.01.01	Битум	т	1,03		0,0618				
		Итого прямые затраты								49,93
16.1	01.2.01.01-1022	Битум нефтяной дорожный БНД 60/90	т	1,03		0,062	23188,21	1,35	31304,08	1940,85
		ФОТ								26,36
	812/пр_2020_прил._т._п.2 1_гр.3	НР (Автомобильные дороги)	%	147	0,90	132,30				34,87
	774/пр_2020_прил._т._п.2 1_гр.3	СП (Автомобильные дороги)	%	134	0,85	113,90				30,02
		Всего по позиции							34261,17	2055,67
17	ГЭСН 27-07-006-01 421/пр_2020_п.58_пп.б	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	0,1		0,10				
		<i>При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ЗТ=1,15; ЭМ=1,25; ЗТм=1,25)</i>								
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,1367				1001,13
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	18,58	1,15	2,1367			468,54	1001,13
	2	ЭМ								3475,99
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,9975				589,91
	91.08.01-021	Асфальтоукладчики гусеничные, ширина укладки от 1,8 до 4,5 м, скорость укладки 30 м/мин, производительность 400 т/ч	маш.-ч	1,68	1,25	0,21			2007,21	421,51
	4-100-070	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 7,0	чел.-ч	1,68	1,25	0,21			702,82	147,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.08.02-002	Автогудронаторы, емкость цистерны 7000 л	маш.-ч	0,16	1,25	0,02	1324,58	1,21	1602,74		32,05
	4-100-045	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,5	чел.-ч	0,32	1,25	0,04			527,11		21,08
	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,1	1,25	0,0125	8,22	1,23	10,11		0,13
	91.08.03-024	Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 3,5 т	маш.-ч	1,71	1,25	0,21375	893,04	1,28	1143,09		244,34
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	1,71	1,25	0,21375			490,51		104,85
	91.08.03-027	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 3,5 т	маш.-ч	2,12	1,25	0,265	768,57	1,27	976,08		258,66
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	2,12	1,25	0,265			490,51		129,99
	91.08.11-031	Перегрузжатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т	маш.-ч	1,68	1,25	0,21	8883,76	1,31	11637,73		2443,92
	4-100-080	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 8,0	чел.-ч	1,68	1,25	0,21			750,40		157,58
	91.13.01-038	Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,47	1,25	0,05875	1043,14	1,23	1283,06		75,38
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,47	1,25	0,05875			490,51		28,82
	4	М									0,00
	01.2.01.01	Битум	т	0,65		0,065					
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,92		0,092					
	04.2.01.01	Смеси асфальтобетонные	т	П		0,00					
		Итого прямые затраты									5067,03
17.1	01.2.01.01-1022	Битум нефтяной дорожный БНД 60/90	т	0,65		0,065	23188,21	1,35	31304,08		2034,77
17.2	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,4		0,14	35,71	0,95	33,92		4,75
17.3	04.2.01.01-0042	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип Б, марка II	т	105,2		10,52			4638,68		48798,91
		ФОТ									1591,04
	812/пр_2020_прил._т._п.2 1.1_гр.3	НР (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, % мостовых и площадок и прочее)		113	0,90	101,70					1618,09
	774/пр_2020_прил._т._п.2 1.1_гр.3	СП (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, % мостовых и площадок и прочее)		77	0,85	65,45					1041,34
		Всего по позиции							585648,90		58564,89
18	ГЭСН 27-07-006-02	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 1000 м2 см добавлять или исключать к норме 27-07- 006-01 до 5 см.		0,1	2,00	0,20					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ЗТ=1,15; ЭМ=1,25; ЗТм=1,25)									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,1541					65,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	0,67	1,15	0,1541			424,62		65,43
	2	ЭМ									331,48
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0675					43,73
	91.08.01-021	Асфальтоукладчики гусеничные, ширина укладки от 1,8 до 4,5 м, скорость укладки 30 м/мин, производительность 400 т/ч	маш.-ч	0,09	1,25	0,0225			2007,21		45,16
	4-100-070	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 7,0	чел.-ч	0,09	1,25	0,0225			702,82		15,81
	91.08.03-024	Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 3,5 т	маш.-ч	0,06	1,25	0,015	893,04	1,28	1143,09		17,15
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,06	1,25	0,015			490,51		7,36
	91.08.03-027	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 3,5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0075	768,57	1,27	976,08		7,32
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,03	1,25	0,0075			490,51		3,68
	91.08.11-031	Перегрузатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т	маш.-ч	0,09	1,25	0,0225	8883,76	1,31	11637,73		261,85
	4-100-080	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 8,0	чел.-ч	0,09	1,25	0,0225			750,40		16,88
	4	М									0,00
	04.2.01.01	Смеси асфальтобетонные	т		П	0,00					
		Итого прямые затраты									440,64
18.1	04.2.01.01-0042	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип Б, марка II	т	26,3		5,26			4638,68		24399,46
		ФОТ									109,16
	812/пр_2020_прил._т._п.2 1.1_гр.3	НР (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, % мостовых и площадок и прочее)		113	0,90	101,70					111,02
	774/пр_2020_прил._т._п.2 1.1_гр.3	СП (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, % мостовых и площадок и прочее)		77	0,85	65,45					71,45
		Всего по позиции							125112,85		25022,57
19	ГЭСН 33-04-042-01	Демонтаж опор освещения одностоечных	шт	4		4,00					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,24					1500,28
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	0,81		3,24			463,05		1500,28
	2	ЭМ									4577,53
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,92					1070,63
	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,44		1,76	2088,77	1,22	2548,30		4485,01
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0	чел.-ч	0,44		1,76			563,72		992,15
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,16	477,92	1,21	578,28		92,52
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,04		0,16			490,51		78,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого прямые затраты											7148,44
		ФОТ									2570,91
	812/пр_2020_прил._т._п.2 7_гр.3	НР (Линии электропередачи)	%	103		103,00					2648,04
	774/пр_2020_прил._т._п.2 7_гр.3	СП (Линии электропередачи)	%	60		60,00					1542,55
Всего по позиции											2834,76
20	ГЭСН 33-05-010-01	Установка опор наружного освещения металлических: фланцевых консольных	шт	4		4,00					11339,03
	421/пр_2020_п.58_пп.б	<i>При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ЗТ=1,15; ЭМ=1,25; ЗТм=1,25)</i>									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			29,854					14700,06
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,28	1,15	1,288			398,99		513,90
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	2,07	1,15	9,522			435,60		4147,78
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	2,07	1,15	9,522			490,51		4670,64
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	2,07	1,15	9,522			563,72		5367,74
	2	ЭМ									5006,31
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,35					2159,70
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,57	1,25	2,85			1551,19		4420,89
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0,57	1,25	2,85			658,89		1877,84
	91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно- сцепное устройство до 12 т	маш.-ч	0,1	1,25	0,50			1014,34		507,17
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0	чел.-ч	0,1	1,25	0,50			563,72		281,86
	91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	0,1	1,25	0,50	105,74	1,48	156,50		78,25
	4	М									0,00
	07.4.03.06	Опора наружного освещения металлическая с фланцевым соединением	шт	1		4,00					
Итого прямые затраты											21866,07
20.1	07.4.03.12-0018	Опора наружного освещения композитная, несиловая, с металлическим фланцем высотой 250 мм, размером основания 230х230х3(4) мм, нагрузка на вершину 250 кг, номинальный диаметр основания/вершины 143/76 мм, толщина стенки 6 мм, высота до 4000 мм	шт	1		4,00	37438,82	0,95	35566,88		142267,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									16859,76
	812/пр_2020_прил._т._п.2 7_гр.3	НР (Линии электропередачи)	%	103	0,90	92,70					15629,00
	774/пр_2020_прил._т._п.2 7_гр.3	СП (Линии электропередачи)	%	60	0,85	51,00					8598,48
		Всего по позиции					47090,27				188361,07
21	ГЭСН 33-04-014-02	Установка светильников: с лампами люминесцентными	шт	4		4,00					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ЗТ=1,15; ЭМ=1,25; ЗТм=1,25)									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,246					4179,84
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	2,01	1,15	9,246			452,07		4179,84
	2	ЭМ									3918,71
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			4,05					2242,80
	91.06.06-013	Автогидроподъемники, высота подъема 22 м	маш.-ч	0,7	1,25	3,50	756,44	1,36	1028,76		3600,66
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0	чел.-ч	0,7	1,25	3,50			563,72		1973,02
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11	1,25	0,55	477,92	1,21	578,28		318,05
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,11	1,25	0,55			490,51		269,78
	4	М									16,87
	01.3.01.01-0010	Бензин-растворитель	кг	0,06		0,24					
	01.3.01.06-0038	Смазка защитная электросетевая	кг	0,01		0,04	238,29	1,77	421,77		16,87
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	П		0,00					
	07.2.07.13	Хомуты стальные	кг	П		0,00					
	20.2.06.05	Кронштейны	кг	П		0,00					
	20.3.03.04	Светильники с люминесцентными или ртутными лампами	шт	П		0,00					
	21.2.03.09	Провода с резиновой изоляцией	т	П		0,00					
Итого прямые затраты											10358,22
21.1	01.3.01.01-0010	Бензин-растворитель	кг	0,059		0,236	160,27	1,15	184,31		43,50
21.2	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	5		20,00	174,93	1,15	201,17		4023,40
21.3	07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг	5		20,00	44,55	1,38	61,48		1229,60
21.4	20.2.06.05-0001	Кронштейн на опору, КС-1	кг	1		4,00	83,54	1,13	94,40		377,60
21.5	20.3.03.07-1381	Светильник светодиодный уличный пешеходный, мощность 80 Вт, IP66	шт	1		4,00	8187,58	0,89	7286,95		29147,80
21.6	21.2.03.09-1006	Провод силовой АПРН 1х2,5-660	1000 м	0,1		0,40	10911,17	1,20	13093,40		5237,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									6422,64
	812/пр_2020_прил._т._п.2 7_гр.3	НР (Линии электропередачи)	%	103	0,90	92,70					5953,79
	774/пр_2020_прил._т._п.2 7_гр.3	СП (Линии электропередачи)	%	60	0,85	51,00					3275,55
Всего по позиции										14911,71	59646,82
22	ГЭСН 47-01-046-03	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом	100 м2	11		11,00					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ЗТ=1,15; ЭМ=1,25; ЗТм=1,25)									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			338,767					137647,81
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	26,78	1,15	338,767			406,32		137647,81
	2	ЭМ									516,98
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,6875					337,23
	91.12.08-051	Катки прицепные кольчатые 2 т	маш.-ч	0,14	1,25	1,925	50,89	1,35	68,70		132,25
	91.15.03-014	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л. с.)	маш.-ч	0,05	1,25	0,6875	482,42	1,16	559,61		384,73
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,05	1,25	0,6875			490,51		337,23
	4	М									0,00
	16.2.01.02	Земля растительная	м3	15		165,00					
Итого прямые затраты											138502,02
22.1	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15		165,00	1498,08	1,09	1632,91		269430,15
		ФОТ									137985,04
	812/пр_2020_прил._т._п.4 1_гр.3	НР (Озеленение. Защитные лесонасаждения)	%	103	0,90	92,70					127912,13
	774/пр_2020_прил._т._п.4 1_гр.3	СП (Озеленение. Защитные лесонасаждения)	%	72	0,85	61,20					84446,84
Всего по позиции										56390,10	620291,14
23	ГЭСН 47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	11		11,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_п.58_пп.б	При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (ЗТ=1,15; ЭМ=1,25; ЗТм=1,25)									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			71,7255					28928,05
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	5	1,15	63,25			398,99		25236,12
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	0,67	1,15	8,4755			435,60		3691,93
	2	ЭМ									22934,70
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			17,875					8767,87
	91.13.01-038	Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	1,3	1,25	17,875	1043,14	1,23	1283,06		22934,70
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	1,3	1,25	17,875			490,51		8767,87
	4	М									3731,20
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	10		110,00	35,71	0,95	33,92		3731,20
	16.2.02.07	Семена газонных трав	кг	2		22,00					
		Итого прямые затраты									64361,82
23.1	16.2.02.07-0161	Семена газонных трав (смесь Городская)	кг	2		22,00	149,15	1,12	167,05		3675,10
		ФОТ									37695,92
	812/пр_2020_прил._т._п.4 1_гр.3	НР (Озеленение. Защитные лесонасаждения)	%	103	0,90	92,70					34944,12
	774/пр_2020_прил._т._п.4 1_гр.3	СП (Озеленение. Защитные лесонасаждения)	%	72	0,85	61,20					23069,90
Всего по позиции									11459,18		126050,94
Итого прямые затраты по разделу 1.											4150576,66
в том числе:											
оплата труда (ОТ)											1052389,95
эксплуатация машин и механизмов											310270,30
оплата труда машинистов (ОТм)											125216,84
материальные ресурсы											2607788,36
перевозка											54911,21
Итого ФОТ (справочно)											1177606,79
Итого накладные расходы											1229292,29
Итого сметная прибыль											838464,96
Итого оборудование											0,00
Итого прочие затраты											0,00
Итого по разделу 1.											6218333,91
в том числе:											
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН											442051,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									0,00
		затраты труда рабочих				2327,41795					
		затраты труда машинистов				217,951					
ВСЕГО строительные работы											6218333,91
		<i>в том числе:</i>									
		всего прямые затраты									4150576,66
		<i>в том числе:</i>									
		оплата труда (ОТ)									1052389,95
		эксплуатация машин и механизмов									310270,30
		оплата труда машинистов (ОТм)									125216,84
		материальные ресурсы									2607788,36
		перевозка									54911,21
		всего ФОТ									1177606,79
		всего накладные расходы									1229292,29
		всего сметная прибыль									838464,96
ВСЕГО монтажные работы											0,00
		<i>в том числе:</i>									
		всего прямые затраты									0,00
		<i>в том числе:</i>									
		оплата труда (ОТ)									0,00
		эксплуатация машин и механизмов									0,00
		оплата труда машинистов (ОТм)									0,00
		материальные ресурсы									0,00
		перевозка									0,00
		всего ФОТ									0,00
		всего накладные расходы									0,00
		всего сметная прибыль									0,00
ВСЕГО оборудование											0,00
ВСЕГО прочие затраты											0,00
		<i>в том числе:</i>									
		прочие затраты									0,00
		прочие работы									0,00
		<i>в том числе:</i>									
		всего прямые затраты									0,00
		<i>в том числе:</i>									
		оплата труда (ОТ)									0,00
		эксплуатация машин и механизмов									0,00
		оплата труда машинистов (ОТм)									0,00
		материальные ресурсы									0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		перевозка									0,00
		всего ФОТ									0,00
		всего накладные расходы									0,00
		всего сметная прибыль									0,00
		ВСЕГО по смете									6218333,91
		<i>в том числе:</i>									
		Всего прямые затраты по смете									4150576,66
		<i>в том числе:</i>									
		оплата труда (ОТ)									1052389,95
		эксплуатация машин и механизмов									310270,30
		оплата труда машинистов (ОТм)									125216,84
		материальные ресурсы									2607788,36
		перевозка									54911,21
		Всего ФОТ									1177606,79
		Всего накладные расходы									1229292,29
		Всего сметная прибыль									838464,96
		Всего оборудование									0,00
		Всего прочие затраты									0,00
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									442051,66
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									0,00
		затраты труда рабочих				2327,41795					
		затраты труда машинистов				217,951					
		НДС, %				20,00					1243666,78
		Всего									7462000,69

Составил _____ /
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _____ /
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]