

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

 _____ / _____ /
 " __ " _____ 2025 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик МБУ "ЦДПМ" по адресу: Московская область, Богородский г.о., г. Ногинск, ул. Санаторная, д. 5А

 _____ / С.В. Чобот _____ /
 " __ " _____ 2025 г.

Наименование программного продукта

Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.2.4.7758)

Наименование редакции сметных нормативов

ФСНВ-2022, Приказ Министра России от 30.12.2021 №1046/пр, Приказ Министра России от 04.08.2020 №421/пр, Приказ Министра России от 21.12.2020 №812/пр, Приказ Министра России от 11.12.2020 №774/пр

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Министра России от 14.08.2025 №490/пр, Приказ Министра России от 30.01.2024 №55/пр

Реквизиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр
 Реквизиты нормативно-правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. №1452

Письмо Министра России от 22.08.2025 №49743-АД/09

Распоряжение министерства экономики и финансов Московской области от 04.03.2025 №24РВ-20

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Письмо Министра России от 22.08.2025 №49743-АД/09

Наименование субъекта Российской Федерации

Московская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Московская область

(наименование стройки)

Здание МБУ «ЦДПМ» по адресу: 142403, Московская область, г. Ногинск, ул. Санаторная, д. 5А

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

Ремонт внутренних помещений здания для МБУ «ЦДПМ» по адресу: 142403, Московская область, г. Ногинск, ул. Санаторная, д. 5А

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом

Основание _____ Дефектная ведомость _____
 (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен (а) в текущем уровне цен _____ III кв. 2025 г. _____

Сметная стоимость _____ 1300,00 тыс.руб.
 в том числе:

строительных работ _____ 1034,79 тыс.руб.
 монтажных работ _____ 24,24 тыс.руб.
 оборудования _____ 10,32 тыс.руб.
 прочих затрат _____ 14,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих _____ 276,78 тыс.руб.
 Средства на оплату труда машинистов _____ 5,81 тыс.руб.
 Нормативные затраты труда рабочих _____ 582,18 чел.-ч
 Нормативные затраты труда машинистов _____ 11,81 чел.-ч
 Расчетный измеритель конструктивного решения _____ 0

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Санузел мужской											
1	ГЭСнр 65-01-004-02	Демонтаж: унитаза и писсуаров	100 шт			0,01					0,01
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч								296,36
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	63,84		0,6384			464,22		296,36
	2	ЭМ									0,16
	91.06.06-048	ОТм (ЗТм) Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч			0,0029			37,32	1,49	55,61
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,29		0,0029					1,35
	999-9899	М Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	2,65		0,0265					0,00
		Итого прямые затраты									297,87
		ФОТ									297,71
	812/пр_2020_прил._т._п.99	НР (Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка)	%	87		87,00					259,01
	.1_гр.3										
	774/пр_2020_прил._т._п.99	СП (Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка)	%	44		44,00					130,99
	.1_гр.3										
		Всего по позиции							68787,00		687,87
2	ГЭСнр 65-01-004-01	Демонтаж: умывальников и раковин	100 шт			0,01					0,01
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,513					238,14
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	51,3		0,513			464,22		238,14
	2	ЭМ									0,14
	91.06.06-048	ОТм (ЗТм) Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч			0,0026			37,32	1,49	55,61
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,26		0,0026					1,21
	999-9899	М Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1,66		0,0166					0,00
		Итого прямые затраты									239,49
		ФОТ									239,35
	812/пр_2020_прил._т._п.99	НР (Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка)	%	87		87,00					208,23
	.1_гр.3										
	774/пр_2020_прил._т._п.99	СП (Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка)	%	44		44,00					105,31
	.1_гр.3										
		Всего по позиции							55303,00		553,03
3	ГЭСнр 63-03-004-01	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	100 м2			0,0406					0,0406
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,296786					139,51
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	7,31		0,296786			470,07		139,51
	2	ЭМ									0,45
	91.06.06-048	ОТм (ЗТм) Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч			0,00812			37,32	1,49	55,61
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,2		0,00812					3,77
		Итого прямые затраты									143,73
		ФОТ									143,28
	812/пр_2020_прил._т._п.97	НР (Стекольные, обойные и облицовочные работы)	%	90		90,00					128,95
	_гр.3										
	774/пр_2020_прил._т._п.97	СП (Стекольные, обойные и облицовочные работы)	%	45		45,00					64,48
	_гр.3										
		Всего по позиции							8304,43		337,16
4	ГЭСнр 53-01-001-04	Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев	100 м2			0,0406					0,0406
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,07872					840,09
	1-100-14	Средний разряд работы 1,4	чел.-ч	51,2		2,07872			404,14		840,09
	2	ЭМ									173,48
	91.05.05-015	ОТм (ЗТм) Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	чел.-ч			0,116522					81,82
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	2,87		0,116522			1488,78		173,48
	999-9900	М Строительный мусор	т	2,74		0,111244			702,18		81,82
		Итого прямые затраты									0,00
		ФОТ									1095,39
	812/пр_2020_прил._т._п.87	НР (Стены)	%	92		92,00					921,91
	_гр.3										848,16
	774/пр_2020_прил._т._п.87	СП (Стены)	%	52		52,00					479,39
	_гр.3										
		Всего по позиции							59678,33		2422,94
5	ГЭСнр 57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и	100 м2			0,0647					0,0647
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,736933					313,35
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,39		0,736933			425,21		313,35
	2	ЭМ									0,47
	91.06.06-048	ОТм (ЗТм) Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч			0,008411			37,32	1,49	55,61
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,13		0,008411					3,90
	999-9900	М Строительный мусор	т	0,47		0,030409					0,00
		Итого прямые затраты									317,72
		ФОТ									317,25
	812/пр_2020_прил._т._п.91	НР (Полы)	%	89		89,00					282,35
	_гр.3										
	774/пр_2020_прил._т._п.91	СП (Полы)	%	49		49,00					155,45
	_гр.3										
		Всего по позиции							11677,28		755,52
6	ГЭСнр 67-01-004-05	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт			0,03					0,03
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,5367					234,49
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	17,89		0,5367			436,91		234,49
	2	ЭМ									0,13
	91.06.06-048	ОТм (ЗТм) Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч			0,0024			37,32	1,49	55,61
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,08		0,0024					1,11
		Итого прямые затраты									235,73
		ФОТ									235,6

		812/пр_2020_прил._т._п.10 1_гр.3	НР (Электромонтажные работы)	%	91		91,00				214,40
		774/пр_2020_прил._т._п.10 1_гр.3	СП (Электромонтажные работы)	%	48		48,00				113,09
			Всего по позиции							18774,00	563,22
7	ГЭСНр 63-03-009-02		Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых панелей		100 м2	0,049	0,049				
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,3181				591,33
		1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	26,9		1,3181		448,62		591,33
		4	М								0,00
		999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,283		0,013867				
			Итого прямые затраты								591,33
			ФОТ								591,33
		812/пр_2020_прил._т._п.97 _гр.3	НР (Стеклольные, обойные и облицовочные работы)	%	90		90,00				532,20
		774/пр_2020_прил._т._п.97 _гр.3	СП (Стеклольные, обойные и облицовочные работы)	%	45		45,00				266,10
			Всего по позиции						28359,80		1389,63
8	ГЭСН 46-04-012-03		Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных		100 м2	0,0126	0,0126				
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,14849				506,27
		1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	91,15		1,14849		440,81		506,27
		2	ЭМ								5,42
			<i>ОТм (ЗТм)</i>	чел.-ч			0,097524				45,27
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7,74		0,097524	37,32	1,49	55,61	5,42
		4-100-030	<i>ОТм (ЗТм)</i> Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	7,74		0,097524		464,22		45,27
			Итого прямые затраты								556,96
			ФОТ								551,54
		812/пр_2020_прил._т._п.40 .2_гр.3	НР (Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом)	%	91		91,00				501,90
		774/пр_2020_прил._т._п.40 .2_гр.3	СП (Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом)	%	52		52,00				286,80
			Всего по позиции						106798,41		1345,66
9	ГЭСН 17-01-002-04		Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д./ПРИМ. демонтаж зеркала		10 шт	0,1	0,10				
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,224				117,09
		1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	2,8	0,80	0,224		522,73		117,09
		4	М								0,00
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,052	0,00	0,00		6,00		0,00
		01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,02	0,00	0,00	261,09	1,29	336,81	0,00
		01.7.15.14-0167	Шпурпы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм	т	0,00014	0,00	0,00	110308,96	1,29	142298,56	0,00
		08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,0001	0,00	0,00	55898,18	1,35	75462,54	0,00
		18.2.06.04	Гарнитура туалетная	шт	10	0,00					
			Итого прямые затраты								117,09
			ФОТ								117,09
		812/пр_2020_прил._т._п.16 _гр.3	НР (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	121		121,00				141,68
		774/пр_2020_прил._т._п.16 _гр.3	СП (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	72		72,00				84,30
			Всего по позиции						3430,70		343,07
10	ГЭСНр 67-01-004-01		Демонтаж: выключателей, розеток		100 шт	0,01	0,01				
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,0584				24,83
		1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5,84		0,0584		425,21		24,83
			Итого прямые затраты								24,83
			ФОТ								24,83
		812/пр_2020_прил._т._п.10 1_гр.3	НР (Электромонтажные работы)	%	91		91,00				22,60
		774/пр_2020_прил._т._п.10 1_гр.3	СП (Электромонтажные работы)	%	48		48,00				11,92
			Всего по позиции						5935,00		59,35
11	ГЭСНр 67-01-003-01		Демонтаж кабеля		100 м	0,06	0,06				
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,5784				245,94
		1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9,64		0,5784		425,21		245,94
		2	ЭМ								0,03
			<i>ОТм (ЗТм)</i>	чел.-ч			0,0006				0,28
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,0006	37,32	1,49	55,61	0,03
		4-100-030	<i>ОТм (ЗТм)</i> Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,01		0,0006		464,22		0,28
			Итого прямые затраты								246,25
			ФОТ								246,22
		812/пр_2020_прил._т._п.10 1_гр.3	НР (Электромонтажные работы)	%	91		91,00				224,06
		774/пр_2020_прил._т._п.10 1_гр.3	СП (Электромонтажные работы)	%	48		48,00				118,19
			Всего по позиции						9808,33		588,50
12	ГЭСН 18-02-004-01		Демонтаж/Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: до 50 л		шт	1	1,00				
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,172				79,85
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,43	0,40	0,172		464,22		79,85
		4	М								0,00
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0208	0,00	0,00		6,00		0,00
		01.7.06.11-0021	Ленты герметизирующие на основе фторопласта-4Д, антикоррозийностойкие, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм	кг	0,002	0,00	0,00	911,59	1,95	1777,60	0,00
		24.3.03.13	Трубы полиэтиленовые	м	1,5	0,00					
			Итого прямые затраты								79,85
			ФОТ								79,85

	812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3	НР (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	121		121,00			96,62	
	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3	СП (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	72		72,00			57,49	
Всего по позиции									233,96	233,96
13	ГЭСНр 65-01-001-02	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 25 до 32 мм		100 м	0,12	0,12				
	1	ОТ (ЭТ)	чел.-ч			4,1592			1882,12	
	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	34,66		4,1592		452,52	1882,12	
	2	ЭМ	чел.-ч			0,012			2,79	
	91.06.06-048	ОТм (ЭТм) Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч маш.-ч	0,1		0,012	37,32 1,49	55,61	5,57 0,67	
	4-100-030	ОТм (ЭТм) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,1		0,012		464,22	5,57	
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки М	маш.-ч	3,3		0,396	4,35 1,23	5,35	2,12	
	4	Ацетилен газообразный технический	м3	0,43		0,0516		550,61	58,19	
	01.3.02.03-0001	Кислород газообразный технический	м3	2,74		0,3288	114,64 0,79	90,57	28,41	
	01.3.02.08-0001	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,22		0,0264			29,78	
	999-9899									
Итого прямые затраты									1948,67	
	812/пр_2020_прил._т._п.99_гр.3	ФОТ НР (Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка)	%	87		87,00			1887,69	
	774/пр_2020_прил._т._п.99_гр.3	СП (Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка)	%	44		44,00			1642,29	
Всего по позиции									36846,17	4421,54
14	ГЭСНр 63-03-001-05	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток		100 м2	0,205	0,205				
	1	ОТ (ЭТ)	чел.-ч			15,2315			6535,99	
	1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	74,3		15,2315		429,11	6535,99	
	2	ЭМ	чел.-ч			0,07175			56,89	
	91.06.06-048	ОТм (ЭТм) Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч маш.-ч	0,35		0,07175	37,32 1,49	55,61	33,31 3,99	
	4-100-030	ОТм (ЭТм) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,35		0,07175		464,22	33,31	
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,64		0,3362	115,43 1,31	151,21	50,84	
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров М	маш.-ч	3,28		0,6724		3,07	2,06	
	4	Строительный мусор	т	4,41		0,90405			0,00	
	999-9900									
Итого прямые затраты									6626,19	
	812/пр_2020_прил._т._п.97_гр.3	ФОТ НР (Стекольные, обойные и облицовочные работы)	%	90		90,00			6569,3	
	774/пр_2020_прил._т._п.97_гр.3	СП (Стекольные, обойные и облицовочные работы)	%	45		45,00			5912,37	
Всего по позиции									75584,15	15494,75
15	ГЭСНр 62-04-011-01	Расчистка вручную поверхностей тяг от старых покрасок с лесов		м2	30,2	30,20				
	1	ОТ (ЭТ)	чел.-ч			17,516			7202,05	
	1-100-16	Средний разряд работы 1,6	чел.-ч	0,58		17,516		411,17	7202,05	
Итого прямые затраты									7202,05	
	812/пр_2020_прил._т._п.96_гр.3	ФОТ НР (Малярные работы)	%	90		90,00			7202,05	
	774/пр_2020_прил._т._п.96_гр.3	СП (Малярные работы)	%	46		46,00			6481,85	
Всего по позиции									562,81	16996,84
16	ГЭСН 10-01-093-01	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком		100 м2	0,571	0,571				
	1	ОТ (ЭТ)	чел.-ч			5,896717			2691,38	
	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	8,98	1,15	5,896717		456,42	2691,38	
	2	ЭМ	чел.-ч			0,14275			91,05	
	91.06.06-046	ОТм (ЭТм) Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	чел.-ч маш.-ч	0,06	1,25	0,042825	30,61 1,49	45,61	72,11 1,95	
	4-100-030	ОТм (ЭТм) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,06	1,25	0,042825		464,22	19,88	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14	1,25	0,099925		572,77	57,23	
	4-100-040	ОТм (ЭТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,14	1,25	0,099925		522,73	52,23	
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт М	маш.-ч	7,48	1,25	5,33885	4,52 1,32	5,97	31,87	
	4	Вода	м3	0,01		0,00571	35,71 0,92	32,85	47,61	
	01.7.03.01-0001	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,571	56,11 1,48	83,04	0,19	
	01.7.20.08-0051	Антисептик	кг	13,8		7,8798			47,42	
	14.2.06.01									
Итого прямые затраты									2902,15	
	16.1	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °С 1,01-1,02 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +110 °С	кг	13,8		7,8798	183,13 1,83	335,13	2640,76	
	812/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3	ФОТ НР (Деревянные конструкции)	%	108	0,90	97,20			2763,49	
	774/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3	СП (Деревянные конструкции)	%	55	0,85	46,75			2686,11	
Всего по позиции									16674,17	9520,95
17	ГЭСНр 69-01-002-01	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, отверстий толщина стен 0,5 кирпича		100	0,02	0,02				
	1	ОТ (ЭТ)	чел.-ч			0,1072			49,76	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5,36		0,1072		464,22	49,76	
	4	М	чел.-ч			0,015808		6,00	0,09	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,7904		0,015808			0,09	
	999-9900	Строительный мусор	т	0,006		0,00012				
Итого прямые затраты									49,85	
	812/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3	ФОТ							49,76	

812/пр_2020_прил._т._п.10 3_гр.3	НР (Прочие ремонтно-строительные работы)	%	92		92,00					45,78	
774/пр_2020_прил._т._п.10 3_гр.3	СП (Прочие ремонтно-строительные работы)	%	44		44,00					21,89	
Всего по позиции										5876,00	117,52
18	ГЭСНр 69-01-002-03	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к норме 69-01-002-01	100	0,02	0,02						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,1262				58,58	
1-100-30		Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,31		0,1262	464,22			58,58	
	4	М								0,11	
01.7.03.04-0001		Электроэнергия	кВт-ч	0,9088		0,018176		6,00		0,11	
999-9900		Строительный мусор	т	0,003		0,00006					
Итого прямые затраты										58,69	
		ФОТ								58,58	
812/пр_2020_прил._т._п.10 3_гр.3	НР (Прочие ремонтно-строительные работы)	%	92		92,00					53,89	
774/пр_2020_прил._т._п.10 3_гр.3	СП (Прочие ремонтно-строительные работы)	%	44		44,00					25,78	
Всего по позиции										6918,00	138,36
19	ГЭСН 46-03-011-02	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: свыше 20 до 50 см2	100 м	0,02	0,02						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,48				239,68	
1-100-36		Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	24		0,48	499,33			239,68	
	2	ЭМ								18,63	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,00				0,00	
91.18.01-508		Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	5,92		0,1184	115,43	1,31	151,21	17,90	
91.21.10-002		Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	11,84		0,2368		3,07		0,73	
Итого прямые затраты										258,31	
		ФОТ								239,68	
812/пр_2020_прил._т._п.40 .1_гр.3	НР (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)	%	103		103,00					246,87	
774/пр_2020_прил._т._п.40 .1_гр.3	СП (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)	%	59		59,00					141,41	
Всего по позиции										32329,50	646,59
20	ГЭСН 16-04-005-01	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм	100 м	0,18	0,18						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,83797				1450,29	
1-100-38		Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	13,71	1,15	2,83797	511,03			1450,29	
	2	ЭМ								8,23	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0045				2,35	
91.10.09-011		Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1,27	1,25	0,28575	14,13	1,40	19,78	5,65	
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0045			572,77	2,58	
4-100-040		ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,02	1,25	0,0045			522,73	2,35	
	4	М								109,42	
01.7.03.01-0001		Вода	м3	0,293		0,05274	35,71	0,92	32,85	1,73	
01.7.03.04-0001		Электроэнергия	кВт-ч	2,4828		0,446904			6,00	2,68	
01.7.15.07-0025		Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,167		0,03006	584,14	1,29	753,54	22,65	
01.7.15.12-0031		Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм	т	0,00317		0,0005706	150361,36	0,96	144346,91	82,36	
01.7.17.09		Буры	шт								
18.1.09.06		Арматура муфтовая	шт								
24.1.02.01		Хомуты для крепления труб	10 шт		16,7				3,006		
24.3.02.05		Труба напорная из полипропилена	м		102,5				18,45		
24.3.05.19		Фасонные и соединительные части	шт								
Итого прямые затраты										1570,29	
20.1	23.1.02.06-0032	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 50 мм, диаметр хомута от 20 до 25 мм	10 шт	16,7		3,006	167,49	1,28	214,39	644,46	
20.2	24.3.02.05-0014	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм	м	102,5		18,45	45,22	1,10	49,74	917,70	
		ФОТ								1452,64	
812/пр_2020_прил._т._п.16 _гр.3	НР (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	121	0,90	108,90					1581,92	
774/пр_2020_прил._т._п.16 _гр.3	СП (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	72	0,85	61,20					889,02	
Всего по позиции										31129,94	5603,39
21	18.1.09.06-1070	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	3	3,00		151,40	1,42	214,99	644,97	
Всего по позиции										214,99	644,97
22	ГЭСН 20-01-001-02	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2	0,008	0,008						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,4168				674,28	
1-100-32		Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	154	1,15	1,4168	475,92			674,28	
	2	ЭМ								11,77	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,012				7,13	
91.05.05-015		Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,48	1,25	0,0048			1488,78	7,15	
4-100-060		ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0,48	1,25	0,0048			702,18	3,37	
91.06.03-055		Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,34	1,25	0,0034	11,45	1,42	16,26	0,06	
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,72	1,25	0,0072			572,77	4,12	
4-100-040		ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,72	1,25	0,0072			522,73	3,76	

91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,54	1,25	0,0154		28,51		0,44	
4	М								21,24	
01.1.01.09-0026	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм	т	0,0009		0,0000072	453122,24	1,15	521090,58	3,75	
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,45		0,0036	155,63	0,91	141,62	0,51	
01.7.15.03	Крепежные элементы для сборки воздухопроводов	кг	15			0,12				
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8		0,064	138,50	1,48	204,98	13,12	
08.1.02.17	Сетки в рамках	м2								
14.5.04.03-0002	Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц	т	0,005		0,00004	56057,93	1,72	96419,64	3,86	
19.1.01.02	Воздуховоды металлические	м2	100			0,80				
19.1.01.11	Заглушки пилотражных лючков	шт								
19.1.01.11	Крепления	кг								
19.3.01.01	Дроссель-клапаны в патрубке	шт								
19.3.02.07	Шиберы	шт								
Итого прямые затраты									714,42	
ФОТ									681,41	
812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3	НР (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	121	0,90		108,90			742,06	
774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3	СП (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	72	0,85		61,20			417,02	
Всего по позиции								234187,50	1873,50	
23	19.1.01.03-0072	Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм	м2	0,8		0,80	716,11	1,03	737,59	590,07
Всего по позиции								737,59	590,07	
24	ГЭСН 11-01-004-05 421/пр_2020_п.58_пп.б	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	100 м2	0,0647		0,0647				
1-100-49	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,8080415			1072,08	
2	2	Средний разряд работы 4,9 ЭМ	чел.-ч	24,3	1,15	1,8080415		592,95	1072,08	
91.06.06-048		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0347763			17,33	
4-100-030		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1,25	0,0145575	37,32	1,49	55,61	0,81
91.08.04-021		ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,18	1,25	0,0145575			464,22	6,76
91.14.02-001		Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л	маш.-ч	4,37	1,25	0,3534238	95,25	1,33	126,68	44,77
4-100-040		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,25	1,25	0,0202188			572,77	11,58
91.21.22-421	4	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,25	1,25	0,0202188			522,73	10,57
01.1.02.10-1022	4	Термосы 100 л	маш.-ч	1,5	1,25	0,1213125	26,26	1,23	32,30	3,92
01.2.01.02-0052		М	т	0,008		0,0005176	21588,35	0,97	20940,70	10,84
01.2.01.02-0054		Хризотил (асбест хризотилитовый), группа БК, марки БК-45, БК-30, БК-20, БК-5	т	0,019		0,0012293	25319,13	1,14	28863,81	35,48
01.3.01.01-0010		Витум нефтяной строительный БН-70/30	т	0,157		0,0101579	22965,21	1,14	26180,34	265,94
01.7.07.13-0001		Вензин-растворитель	кг	57		3,6879	160,27	1,15	184,31	679,72
01.7.20.08-0051		Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,125		0,0080875	10415,31	1,50	15622,97	126,35
812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	НР (Полы)	%	112	0,90		100,80			1089,41	
774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	СП (Полы)	%	65	0,85		55,25			1098,13	
Всего по позиции								61383,93	3971,54	
25	ГЭСН 11-01-011-01 421/пр_2020_п.58_пп.б	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,0647		0,0647				
1-100-22	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,648818			1146,96	
2	2	Средний разряд работы 2,2 ЭМ	чел.-ч	35,6	1,15	2,648818		433,01	1146,96	
91.06.06-048		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,1027113			13,11	
4-100-030		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,27	1,25	0,1027113	37,32	1,49	55,61	5,71
91.07.04-002		ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	1,27	1,25	0,1027113			464,22	47,68
01.7.03.01-0001	4	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7,82	1,25	0,6324425	8,54	1,37	11,70	7,40
04.3.01.09		М	м3	3,5		0,22645	35,71	0,92	32,85	7,44
25.1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04		0,131988	3948,62	1,23	4856,80	7,44
Итого прямые затраты									1215,19	
812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	НР (Полы)	%	112	0,90		100,80			1194,64	
774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	СП (Полы)	%	65	0,85		55,25			1204,20	
Всего по позиции								57503,40	3720,47	
26	ГЭСН 11-01-011-02 421/пр_2020_п.58_пп.б	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (До толщины 90 мм)	100 м2	0,0647	14,00	0,9058				
1-100-22	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,4583348			198,46	
2	2	Средний разряд работы 2,2 ЭМ	чел.-ч	0,44	1,15	0,4583348		433,01	198,46	
91.06.06-048		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,2377725			39,71	
4-100-030		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	1,25	0,2377725	37,32	1,49	55,61	110,38
91.07.04-002		ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,21	1,25	0,2377725			464,22	13,22
04.3.01.09	4	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2	1,25	2,2645	8,54	1,37	11,70	110,38
26.1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,51		0,461958			26,49	0,00
Итого прямые затраты									348,55	
Раствор готовый кладочный, цементный, М150									2243,64	

		ФОТ							308,84
	812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	НР (Полы)	%	112	0,90	100,80			311,31
	774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	СП (Полы)	%	65	0,85	55,25			170,63
		Всего по позиции						3393,83	3074,13
27	ГЭСН 15-02-016-03 421/пр_2020_п.58_пп.б	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен		100 м2		0,507			0,507
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч						
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	74	1,15	43,1457		511,03	22048,75
	2	ЭМ							73,71
		<i>ОТм (ЗТм)</i>	чел.-ч			3,510975			1629,87
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,84	1,25	0,53235	37,32 1,49	55,61	29,60
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,84	1,25	0,53235		464,22	247,13
	91.07.07-041	Растворонасосы, производительность 1 м3/ч	маш.-ч	4,7	1,25	2,978625	10,81 1,37	14,81	44,11
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	4,7	1,25	2,978625		464,22	1382,74
	4	М							5320,00
	01.7.15.06-0121	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм	т	0,00012		0,0000608	76630,40 1,29	98853,22	6,01
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,006		0,003042	4338,27 1,30	5639,75	17,16
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	1,87		0,94809	3392,36 1,23	4172,60	3956,00
	08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	5,54		2,80878	353,61 1,35	477,37	1340,83
		Итого прямые затраты							29072,33
		ФОТ							23678,62
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3	НР (Отделочные работы)	%	100	0,90	90,00			21310,76
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3	СП (Отделочные работы)	%	49	0,85	41,65			9862,15
		Всего по позиции						118826,90	60245,24
28	ГЭСН 10-05-001-02 421/пр_2020_п.58_пп.б	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом		100 м2		0,0507			0,0507
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч						
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	103	1,15	6,005415		493,48	2963,55
	2	ЭМ							43,99
		<i>ОТм (ЗТм)</i>	чел.-ч			0,038025			24,20
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,38	1,25	0,0240825		1488,78	35,85
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0,38	1,25	0,0240825		702,18	16,91
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,22	1,25	0,0139425		572,77	7,99
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,22	1,25	0,0139425		522,73	7,29
	91.21.12-004	Ножницы электрические	маш.-ч	0,81	1,25	0,0513338	2,36 1,24	2,93	0,15
	4	М							2671,65
	01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м2	226		11,4582			
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,067		0,0033969	35,71 0,92	32,85	0,11
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,088		0,1565616		6,00	0,94
	01.7.06.01-0042	Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50х30000 мм	м	117		5,9319	4,82 1,53	7,37	43,72
	01.7.06.04-0002	Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм	м	177		8,9739	2,60 0,96	2,50	22,43
	01.7.06.04-0007	Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм	100 м	1,62		0,082134	1955,23 1,53	2991,50	245,70
	01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	0,7		0,03549	178,64 1,29	230,45	8,18
	01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	1,63		0,082641	52,34 1,28	67,00	5,54
	01.7.15.14-0044	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм	100 шт	37,88		1,920516	22,84 1,29	29,46	56,58
	07.2.06.03-0112	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 50х40 мм, толщина стали 0,6 мм	м	158		8,0106	71,61 0,86	61,58	493,29
	07.2.06.03-0195	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 50х50 мм, толщина 0,6 мм	м	254		12,8778		104,59	1346,89
	07.2.06.04-0011	Уголки верхние, нижние для крепления несущих элементов двери, размеры 100х123 мм	100 шт	0,28		0,014196	2891,94 1,47	4251,15	60,35
	11.1.03.01-0001	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ	м3	0,0975		0,0049433	39263,81 0,82	32196,32	159,16
	12.2.03.15	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	м2	103		5,2221			
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	20		1,014		91,11	92,39
	14.5.11.03-0001	Смеси сухие шпательные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа	кг	10		0,507	66,77 1,27	84,80	42,99
	14.5.11.03-0004	Смеси сухие шпательные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	77		3,9039		23,92	93,38
		Итого прямые затраты							5703,39
	812/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3	НР (Деревянные конструкции)	%	108	0,90	97,20			2987,75
	774/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3	СП (Деревянные конструкции)	%	55	0,85	46,75			1396,77
		Всего по позиции						235963,91	11963,37
29	ГЭСН 10-05-012-01 421/пр_2020_п.58_пп.б	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами		100 м2		0,0297			0,0297
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч						
						2,7586994			1345,22

1-100-34	2	Средний разряд работы 3,4 ЭМ	чел.-ч	80,77	1,15	2,7586994	487,63	1345,22
91.06.06-045		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	чел.-ч маш.-ч	0,14	1,25	0,0051975 0,0051975	27,25 1,49	40,60 0,21
4-100-030	4	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 М	чел.-ч	0,14	1,25	0,0051975	464,22	2,41
01.6.01.02		Листы гипсокартонные	м2	105		3,1185		
01.7.03.01-0001		Вода	м3	0,035		0,0010395	35,71 0,92	32,85
01.7.03.04-0001		Электроэнергия	кВт-ч	2,1132		0,062762		6,00
01.7.06.01-0042		Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50x30000 мм	м	93,81		2,786157	4,82 1,53	7,37
01.7.06.04-0002		Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм	м	130		3,861	2,60 0,96	2,50
01.7.06.04-0007		Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм	100 м	0,3333		0,009899	1955,23 1,53	2991,50
01.7.15.07-0152		Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	3,53		0,104841	52,34 1,28	67,00
01.7.15.14-0042		Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм	100 шт	4,29		0,127413	22,93 1,29	29,58
01.7.15.14-0044		Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм	100 шт	16,67		0,495099	22,84 1,29	29,46
07.2.06.03-0119		Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 28x27 мм, толщина стали 0,6 мм	м	80,95		2,404215	44,16 0,86	37,98
07.2.06.03-0155		Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 60x27 мм, толщина стали 0,6 мм	м	171,83		5,103351	64,44 0,86	55,42
07.2.06.04-0093		Подвесы стальные оцинкованные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры профиля 60x27 мм, длина подвеса 300 мм, толщина 0,7 мм	100 шт	2,14		0,063558	864,86 1,47	1271,34
07.2.06.05-0017		Соединители профиля стальные оцинкованные одноуровневые потолочные (краб), размеры 148x148 мм, толщина 0,9 мм	100 шт	0,36		0,010692	2013,47 1,47	2959,80
14.4.01.02-0012		Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,57		0,016929		91,11
14.5.11.03-0004		Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	41,4		1,22958		23,92
29.1	01.6.01.02-0008	Итого прямые затраты Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	105		3,1185		170,98
	812/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3	ФОТ	%	108	0,90	97,20		1347,63
	774/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3	НР (Деревянные конструкции)	%	55	0,85	46,75		630,02
		Всего по позиции					148958,92	4424,08
30	ГЭСН 15-01-019-05 421/пр_2020_п.58_пп.6	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,423		0,423		
	1-100-36	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			56,068227		27996,55
	91.06.05-011	Средний разряд работы 3,6 ЭМ	чел.-ч	115,26	1,15	56,068227	499,33	27996,55
		Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	чел.-ч маш.-ч	0,08	1,25	0,8724375 0,0423	1496,80	63,31
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0	чел.-ч	0,08	1,25	0,0423	600,75	25,41
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,27	1,25	0,1427625	37,32 1,49	55,61
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,27	1,25	0,1427625	464,22	66,27
	91.07.08-024	Растворомесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,3	1,25	0,687375	2,31 1,45	3,35
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 М	чел.-ч	1,3	1,25	0,687375	464,22	319,09
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,085		0,035955	35,71 0,92	32,85
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,5		0,2115	56,11 1,48	83,04
	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	т	0,05		0,02115		1,18
	06.2.05.04	Плитки рядовые	м2	100		42,30		17,56
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,375		0,158625		
		Итого прямые затраты						28499,61
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3	ФОТ	%	100	0,90	90,00		28407,32
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3	НР (Отделочные работы)	%	49	0,85	41,65		25566,59
		Всего по позиции					155786,88	65897,85
31	14.1.06.02-0011	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0,158625		0,158625	36038,35 1,03	37119,50
		Всего по позиции					37119,50	5888,08
32	04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1 - 6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,02115		0,02115	37800,30 1,98	74844,59
		Всего по позиции					74844,44	1582,96
33	06.2.05.03-0002	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм	м2	42,3		42,30	1124,27	47556,62

Всего по позиции					1124,27	47556,62				
34	ГЭСН 17-01-010-01 421/пр_2020_п.58_пп.6	Установка люков сантехнических (ревизионных): с креплением саморезами	100 шт	0,01	0,01					
		ОТ (ЭТ)	чел.-ч		0,248745	115,47				
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	21,63	1,15	0,248745	464,22	115,47	
		ЭМ						1,01		
		ОТм (ЭТм)	чел.-ч		0,002			1,03		
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	1,25	0,00025	37,32 1,49	55,61	0,01
		4-100-030	ОТм (ЭТм) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,02	1,25	0,00025		464,22	0,12
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14	1,25	0,00175		572,77	1,00
		4-100-040	ОТм (ЭТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,14	1,25	0,00175		522,73	0,91
		01.7.15.14-1054	М Шрурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 60 мм	100 шт	4,04		0,0404	224,80 1,29	289,99	11,72
		07.2.06.02	Люки ревизионные	шт	100		1,00			
		14.5.01.07-1000	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный	л	7,14		0,0714	768,53 1,10	845,38	60,36
		Итого прямые затраты						189,59		
		34.1	07.2.06.02-0002	Люк металлический ревизионный, размеры 300х300 мм	шт	100	1,00	483,10 0,86	415,47	415,47
			812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3	НР (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	121	0,90	108,90		116,5
	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3	СП (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	72	0,85	61,20		126,87		
Всего по позиции					80323,00	803,23				
35	ГЭСН 09-08-007-02 421/пр_2020_п.58_пп.6	Монтаж роллетных систем: противопожарных штор	100 м2	0,016	0,016					
		ОТ (ЭТ)	чел.-ч		0,947048	472,89				
		1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	51,47	1,15	0,947048	499,33	472,89	
		ЭМ						6,46		
		ОТм (ЭТм)	чел.-ч		0,0068			4,06		
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,14	1,25	0,0028	1488,78	4,17	
		4-100-060	ОТм (ЭТм) Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0,14	1,25	0,0028		702,18	1,97
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,004		572,77	2,29
		4-100-040	ОТм (ЭТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,2	1,25	0,004		522,73	2,09
		01.7.03.04-0001	М Электроэнергия	кВт-ч	8,5708		0,1371328	6,00	0,82	
		08.1.06.01	Ворота	м2	П				0,82	
		Итого прямые затраты						484,23		
			812/пр_2020_прил._т._п.9_гр.3	НР (Строительные металлические конструкции)	%	93	0,90	83,70		476,95
			774/пр_2020_прил._т._п.9_гр.3	СП (Строительные металлические конструкции)	%	62	0,85	52,70		399,21
		Всего по позиции					70924,38	1134,79		
36	ТЦ 08.1.06.01	Рольставня, встроенный монтаж размер 800х2000	шт	1	1,00	0,00 1,00	11666,67	11666,67		
Всего по позиции					11666,67	11666,67				
37	ГЭСН 11-01-047-02 421/пр_2020_п.58_пп.6	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см	100 м2	0,0647	0,0647					
		ОТ (ЭТ)	чел.-ч		17,4792226	8318,71				
		1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	234,92	1,15	17,4792226	475,92	8318,71	
		ЭМ						2,69		
		ОТм (ЭТм)	чел.-ч		0,1399139			65,58		
		91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0016175	251,77 1,41	355,00	0,57
		4-100-060	ОТм (ЭТм) Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0,02	1,25	0,0016175		702,18	1,14
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0008088		1488,78	1,20
		4-100-060	ОТм (ЭТм) Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0,01	1,25	0,0008088		702,18	0,57
		91.07.08-024	Растворомесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,69	1,25	0,1366788	2,31 1,45	3,35	0,46
		4-100-030	ОТм (ЭТм) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	1,69	1,25	0,1366788		464,22	63,45
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0008088		572,77	0,46
		4-100-040	ОТм (ЭТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,01	1,25	0,0008088		522,73	0,42
		01.7.03.01-0001	М Вода	м3	0,44		0,028468	35,71 0,92	32,85	0,94
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0325		0,0021028		6,00	0,01
		04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,009		0,0005823	37800,30 1,98	74844,59	43,58
		06.2.05.03	Плиты керамогранитные 600х600 мм	м2	102		6,5994			
		11.2.04.05	Рейки деревянные	м3	0,01		0,000647			
		14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	1,2		0,07764			
		14.4.01.21	Грунтовка	т	П					
		Итого прямые затраты						8431,51		
		37.1	06.2.05.03-0002	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм	м2	102	6,5994		1124,27	7419,51
		37.2	14.1.06.02-0011	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	1,2	0,07764	36038,35 1,03	37119,50	2881,96
		37.3	14.3.01.01-0001	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований	кг	30	1,941	144,12 1,23	177,27	344,08
			812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	НР (Полы)	%	112	0,90	100,80		8384,29
	774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	СП (Полы)	%	65	0,85	55,25		8451,36		
Всего по позиции					497074,81	32160,74				
38	ГЭСН 15-01-051-01 421/пр_2020_п.58_пп.6	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: до 10 м2	100 м2	0,0547	0,0547					
		ОТ (ЭТ)	чел.-ч		3,0238434	1816,57				
		1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	48,07	1,15	3,0238434	600,75	1816,57	
		ЭМ						19,04		

01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,2	0,01	261,09	1,29	336,81	3,37
01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,001	0,00005	99190,96	1,29	127956,34	6,40
43.1	Итого прямые затраты						433,00	
421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2,00			8,42	
	ФОТ						421,23	
812/пр_2020_прил._т._п.49_3_гр.3	НР (Электротехнические установки на других объектах)	%	97	97,00			408,59	
774/пр_2020_прил._т._п.49_3_гр.3	СП (Электротехнические установки на других объектах)	%	51	51,00			214,83	
	Всего по позиции						21296,80	1064,84
44	ГЭСНм 08-02-399-02	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м	0,05	0,05			
1-100-38	1	ОТ (ЭТ)	чел.-ч		0,188			96,07
2	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	3,76	0,188		511,03	96,07	
	ЭМ						1,03	
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	0,0001		1488,78	0,61	
4-100-060	ОТм (ЭТм) Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0,01	0,0005		702,18	0,35	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0005		572,77	0,29	
4-100-040	ОТм (ЭТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,01	0,0005		522,73	0,26	
01.7.06.05-0041	4	М					5,64	
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33	0,6665	5,87	0,96	5,64	3,76
01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,55	0,0275	37,71	1,53	57,70	1,59
14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,05	0,0025	79,88	1,44	115,03	0,29
44.1	Итого прямые затраты						103,35	
421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2,00			1,92	
	ФОТ						96,68	
812/пр_2020_прил._т._п.49_3_гр.3	НР (Электротехнические установки на других объектах)	%	97	97,00			93,78	
774/пр_2020_прил._т._п.49_3_гр.3	СП (Электротехнические установки на других объектах)	%	51	51,00			49,31	
	Всего по позиции						4967,20	248,36
45	21.1.06.09-0152	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг (А) -LS 3х2,5жк (N, PE) -660 Кол-во: =5*1.02/1000	1000 м	0,0051	0,0051		64848,15	330,73
	Всего по позиции						64849,02	330,73
46	ГЭСНм 08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутропленного типа при открытой проводке	100 шт	0,02	0,02			
1-100-42	1	ОТ (ЭТ)	чел.-ч		0,6912			372,10
2	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	34,56	0,6912		538,34	372,10	
	ЭМ						1,12	
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	0,0006		1488,78	0,63	
4-100-060	ОТм (ЭТм) Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0,03	0,0006		702,18	0,42	
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,0004		572,77	0,23	
4-100-040	ОТм (ЭТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,02	0,0004		522,73	0,21	
01.7.03.04-0001	4	М					4,04	
01.7.06.05-0041	Электроэнергия	кВт-ч	2,132	0,04264		6,00	0,26	
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	9,17	0,1834	5,87	0,96	5,64	1,03
01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	1,02	0,0204	41,71	1,29	53,81	1,10
01.7.15.14-0161	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм	т	0,00016	0,0000032	214135,65	1,29	276234,99	0,88
01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,0003	0,000006	99190,96	1,29	127956,34	0,77
46.1	Итого прямые затраты						377,89	
421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2,00			7,44	
	ФОТ						372,73	
812/пр_2020_прил._т._п.49_3_гр.3	НР (Электротехнические установки на других объектах)	%	97	97,00			361,55	
774/пр_2020_прил._т._п.49_3_гр.3	СП (Электротехнические установки на других объектах)	%	51	51,00			190,09	
	Всего по позиции						46848,50	936,97
47	20.4.03.05-0004	Розетки открытой проводки с заземлением 16 А, 250 В, IP20	100 шт	0,02	0,02	3247,66	0,94	3052,80
	Всего по позиции						3053,00	61,06
48	ГЭСН 18-02-004-01	Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: до 50 л	шт	1	1,00			
421/пр_2020_п.58_пп.б	1	ОТ (ЭТ)	чел.-ч		0,4945			229,56
1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,43	1,15	0,4945	464,22	229,56	
	М						3,68	
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0208	0,0208		6,00	0,12	
01.7.06.11-0021	Ленты герметизирующие на основе фторопласта-4Д, антикоррозийнойстойкие, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм	кг	0,002	0,002	911,59	1,95	1777,60	3,56
24.3.03.13	Трубы полиэтиленовые	м	1,5	1,50				
	Итого прямые затраты						233,24	
	ФОТ						229,56	
812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3	НР (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	121	0,90	108,90		249,99	

774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3	СП (Сантехнические работы: внутренние водопроводы, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	72	0,85	61,20				140,49	
Всего по позиции									623,72	623,72
49	ТЦ_63.1.01.01_50_00000000_40_01.07.2025_01	Водонагреватель накопительный THERMEX Thermo 50 V Slim (круглый, 50л, установка вертикальная, подводка нижняя, высота/глубина/ширина 722х378х365мм)	шт.	1	1,00		10501,78		10501,78	
Всего по позиции									10501,78	10501,78
50	ГЭСН 17-01-003-01_421/пр_2020_п.58_пп.б	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл	0,1	0,10					
	1	ОТ (ЭТ)	чел.-ч			2,19075			1129,19	
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,82	1,15	0,0943	390,10		36,79	
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,31	1,15	0,03565	425,21		15,16	
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	17,92	1,15	2,0608	522,73		1077,24	
	2	ЭМ							24,05	
	91.06.06-048	ОТм (ЭТм) Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч маш.-ч	0,06	1,25	0,04875	37,32	1,49	55,61	
	4-100-030	ОТм (ЭТм) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,06	1,25	0,0075	464,22		3,48	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,33	1,25	0,04125	572,77		23,63	
	4-100-040	ОТм (ЭТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,33	1,25	0,04125	522,73		21,56	
	4	М							860,40	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,4		0,24	6,00		1,44	
	01.7.15.07-0023	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 30 мм	1000 шт	0,02		0,002	375,96	1,29	484,99	
	01.7.15.14-0171	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 60 мм	т	0,0002		0,00002	104494,96	1,29	134798,50	
	14.5.01.07-1000	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный	л	0,31		0,031	768,53	1,10	845,38	
	18.2.01.06	Унитазы	компл	10		1,00				
	18.2.06.08	Подводки гибкие	шт	10		1,00				
	18.2.06.12-1036	Крышка сиденья пластмассовая к унитазу с крышкой, присоединительный размер 160 мм, с креплением, размеры 450х370 мм	шт	10		1,00	459,38	1,34	615,57	
	24.3.04.11-0030	Слив гофрированный для унитаза из армированного полипропилена с резиновым уплотнителем, диаметр выпуска 110 мм, длина 500 мм	шт	10		1,00	190,63	1,12	213,51	
Итого прямые затраты									2038,68	2038,68
50.1	18.2.06.08-0011	Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 300 мм	10 шт	1	0,10	593,59	1,21	718,24	71,82	
	812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3	НР (Сантехнические работы: внутренние водопроводы, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	121	0,90	108,90			1154,23	
	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3	СП (Сантехнические работы: внутренние водопроводы, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	72	0,85	61,20			706,39	
Всего по позиции									40738,50	4073,85
51	18.2.01.06-0056	Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, размеры 353х648х775мм	компл	1	1,00	6718,22	2,08	13973,90	13973,90	
Всего по позиции									13973,90	13973,90
52	ГЭСН 17-01-001-14_421/пр_2020_п.58_пп.б	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл	0,1	0,10					
	1	ОТ (ЭТ)	чел.-ч			2,2425			1172,22	
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	19,5	1,15	2,2425	522,73		1172,22	
	2	ЭМ							15,22	
	91.06.06-048	ОТм (ЭТм) Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч маш.-ч	0,13	1,25	0,04125	37,32	1,49	55,61	
	4-100-030	ОТм (ЭТм) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,13	1,25	0,01625	464,22		7,54	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,025	572,77		14,32	
	4-100-040	ОТм (ЭТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,2	1,25	0,025	522,73		13,07	
	4	М							78,62	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,104		0,0104	6,00		0,06	
	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,3		0,03	128,40	1,31	168,20	
	01.7.15.07-0024	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,04		0,004	449,47	1,29	579,82	
	01.7.15.14-0167	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм	т	0,0007		0,00007	110308,96	1,29	142298,56	
	08.1.02.11-0001	Покówki из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,0036		0,00036	55898,18	1,35	75462,54	
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,4		0,04	79,88	1,44	115,03	
	14.5.02.02-0105	Мастика сантехническая	кг	2		0,20	66,40	1,72	114,21	
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0002		0,00002	60697,21	1,22	74050,60	
	18.2.02.08	Умывальники	компл	10		1,00				
	24.3.01.02-1004	Кольцо резиновое уплотнительное для ПВХ труб канализации, диаметр 50 мм	шт	10		1,00	5,14	1,00	5,14	
Итого прямые затраты									1286,67	1286,67
52.1	18.2.06.12-0021	Пьедестал под умывальник, прямоугольный, керамический, размеры 180х185х650 мм	шт	10	1,00	2001,31	1,59	3182,08	3182,08	
	812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3	НР (Сантехнические работы: внутренние водопроводы, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	121	0,90	108,90			1192,83	
Всего по позиции									1298,99	1298,99

	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3	СП (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	72	0,85	61,20				730,01
		Всего по позиции							64977,50	6497,75
53	18.2.01.05-0051	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный с кронштейнами, сифоном бутылочным из латуни, выпуском, одно отверстие под смеситель, размеры 450x330x150 мм	компл	1		1,00	2488,39	2,08	5175,85	5175,85
		Всего по позиции							5175,85	5175,85
54	ГЭСН 17-01-002-03 421/пр_2020_п.58_пп.б 1	Установка смесителей	10 шт	0,1		0,10				
	1-100-40	От (ЭТ) Средний разряд работы 4,0	чел.-ч чел.-ч	7	1,15	0,805			522,73	420,80
	01.7.03.04-0001	Электросервис	кВт-ч	0,052		0,0052			6,00	0,03
	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,13		0,013	128,40	1,31	168,20	2,19
	01.7.15.07-0021	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт	0,02		0,002	174,13	1,29	224,63	0,45
	01.7.15.14-0166	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 35 мм	т	0,0001		0,00001	110308,96	1,29	142298,56	1,42
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,26		0,026	79,88	1,44	115,03	2,99
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,00013		0,000013	60697,21	1,22	74050,60	0,96
	18.1.10.10	Смесители	шт	10		1,00				
		Итого прямые затраты								428,84
54.1	18.1.10.10-0044	Смеситель для мойки и умывальника, однорукоятный, центральный, наборный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм	компл	10		1,00	1164,77	1,21	1409,37	1409,37
	812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3	НР (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	121	0,90	108,90				420,8
	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3	СП (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	72	0,85	61,20				257,53
		Всего по позиции							25539,90	2553,99
55	ГЭСН 10-01-039-01 421/пр_2020_п.58_пп.б 1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0126		0,0126				
	1-100-36	От (ЭТ) Средний разряд работы 3,6	чел.-ч чел.-ч	89,53	1,15	1,2972897			499,33	647,78
		ЭМ	чел.-ч			0,20538				200,46
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	9,69	1,25	0,1526175			971,80	148,31
	4-100-060	От (ЭТ) Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	9,69	1,25	0,1526175			702,18	107,16
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,52	1,25	0,02394			1488,78	35,64
	4-100-060	От (ЭТ) Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	1,52	1,25	0,02394			702,18	16,81
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,83	1,25	0,0288225			572,77	16,51
	4-100-040	От (ЭТ) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	1,83	1,25	0,0288225			522,73	15,07
	01.7.04.07	Скобяные изделия	компл							130,71
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	32,4		0,40824	241,35	1,10	265,49	108,38
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00413		0,000052			91427,16	4,75
	01.7.15.07	Крепёжные изделия	кг							
	04.3.01.07-0027	Раствор штукатурный, известковый, М200	м3	0,105		0,001323	3878,19	1,23	4770,17	6,31
	11.1.03.06-0071	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0,08		0,001008	5764,42	1,94	11182,97	11,27
	11.2.02.01	Блоки дверные	м2	100		1,26				
		Итого прямые затраты								1117,99
55.1	11.2.02.01-1144	Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из натурального шпона	м2	100		1,26	9723,20	1,04	10112,13	12741,28
	812/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3	НР (Деревянные конструкции)	%	108	0,90	97,20				786,82
	774/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3	СП (Деревянные конструкции)	%	55	0,85	46,75				764,79
		Всего по позиции							1189833,33	14991,90
		Итого по разделу 1. Санузел мужской								408718,47
Раздел 2. Санузел женский										
56	ГЭСНр 65-01-004-02 1	Демонтаж: унитазов и писсуаров	100 шт	0,01		0,01				
	1-100-30	От (ЭТ) Средний разряд работы 3,0	чел.-ч чел.-ч	63,84		0,6384			464,22	296,36
		ЭМ	чел.-ч			0,0029				0,16
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,29		0,0029	37,32	1,49	55,61	0,16
	4-100-030	От (ЭТ) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,29		0,0029			464,22	1,35
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	2,65		0,0265				0,00
		Итого прямые затраты								297,87
	812/пр_2020_прил._т._п.99_1_гр.3	НР (Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка)	%	87		87,00				297,71
	774/пр_2020_прил._т._п.99_1_гр.3	СП (Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка)	%	44		44,00				259,01
		Всего по позиции							68787,00	687,87
57	ГЭСНр 65-01-004-01 1	Демонтаж: умывальников и раковин	100 шт	0,01		0,01				
	1-100-30	От (ЭТ) Средний разряд работы 3,0	чел.-ч чел.-ч	51,3		0,513			464,22	238,14
		ЭМ	чел.-ч			0,513				0,14

91.06.06-048		ОТм (ЗТм) Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч маш.-ч	0,26	0,0026	37,32	1,49	55,61	1,21 0,14
4-100-030	4	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 М	чел.-ч	0,26	0,0026			464,22	1,21 0,00
999-9899		Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1,66	0,0166				
Итого прямые затраты									239,49
812/пр_2020_прил._т._п.99 _гр.3		НР (Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка)	%	87	87,00				239,35 208,23
774/пр_2020_прил._т._п.99 _гр.3		СП (Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка)	%	44	44,00				105,31
Всего по позиции								55303,00	553,03
58	ГЭСНр 63-03-004-01	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	100 м2	0,056	0,056				
1-100-31	1	ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 3,1	чел.-ч чел.-ч	7,31	0,40936			470,07	192,43 192,43
	2	ЭМ							0,62
91.06.06-048		ОТм (ЗТм) Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч маш.-ч	0,2	0,0112	37,32	1,49	55,61	5,20 0,62
4-100-030		ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 М	чел.-ч	0,2	0,0112			464,22	5,20
Итого прямые затраты									198,25
812/пр_2020_прил._т._п.97 _гр.3		НР (Стекольные, обойные и облицовочные работы)	%	90	90,00				197,63 177,87
774/пр_2020_прил._т._п.97 _гр.3		СП (Стекольные, обойные и облицовочные работы)	%	45	45,00				88,93
Всего по позиции								8304,46	465,05
59	ГЭСНр 53-01-001-04	Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев	100 м2	0,056	0,056				
1-100-14	1	ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 1,4	чел.-ч чел.-ч	51,2	2,8672			404,14	1158,75 1158,75
	2	ЭМ							239,28
91.05.05-015		ОТм (ЗТм) Крана на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	чел.-ч маш.-ч	2,87	0,16072			1488,78	112,85 239,28
4-100-060	4	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 М	чел.-ч	2,87	0,16072			702,18	112,85
999-9900		Строительный мусор	т	2,74	0,15344				0,00
Итого прямые затраты									1510,88
812/пр_2020_прил._т._п.87 _гр.3		НР (Стены)	%	92	92,00				1271,6 1169,87
774/пр_2020_прил._т._п.87 _гр.3		СП (Стены)	%	52	52,00				661,23
Всего по позиции								59678,21	3341,98
60	ГЭСНр 57-01-002-03	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,042	0,042				
1-100-30	1	ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 3,0	чел.-ч чел.-ч	69,87	2,93454			464,22	1362,27 1362,27
	2	ЭМ							3,36
91.06.06-048		ОТм (ЗТм) Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч маш.-ч	1,44	0,06048	37,32	1,49	55,61	28,08 3,36
4-100-030	4	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 М	чел.-ч	1,44	0,06048			464,22	28,08
999-9900		Строительный мусор	т	5,2	0,2184				0,00
Итого прямые затраты									1393,71
812/пр_2020_прил._т._п.91 _гр.3		НР (Полы)	%	89	89,00				1390,35 1237,41
774/пр_2020_прил._т._п.91 _гр.3		СП (Полы)	%	49	49,00				681,27
Всего по позиции								78866,43	3312,39
61	ГЭСНр 67-01-004-05	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,02	0,02				
1-100-23	1	ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 2,3	чел.-ч чел.-ч	17,89	0,3578			436,91	156,33 156,33
	2	ЭМ							0,09
91.06.06-048		ОТм (ЗТм) Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч маш.-ч	0,08	0,0016	37,32	1,49	55,61	0,74 0,09
4-100-030		ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 М	чел.-ч	0,08	0,0016			464,22	0,74
Итого прямые затраты									157,16
812/пр_2020_прил._т._п.10 _гр.3		НР (Электромонтажные работы)	%	91	91,00				157,07 142,93
774/пр_2020_прил._т._п.10 _гр.3		СП (Электромонтажные работы)	%	48	48,00				75,39
Всего по позиции								18774,00	375,48
62	ГЭСНр 63-03-009-02	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых панелей	100 м2	0,04	0,04				
1-100-26	1	ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 2,6	чел.-ч чел.-ч	26,9	1,076			448,62	482,72 482,72
	4	М							0,00
999-9899		Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,283	0,01132				0,00
Итого прямые затраты									482,72
812/пр_2020_прил._т._п.97 _гр.3		НР (Стекольные, обойные и облицовочные работы)	%	90	90,00				482,72 434,45
774/пр_2020_прил._т._п.97 _гр.3		СП (Стекольные, обойные и облицовочные работы)	%	45	45,00				217,22
Всего по позиции								28359,75	1134,39
63	ГЭСН 46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0126	0,0126				
1-100-24	1	ОТ (ЗТ) Средний разряд работы 2,4	чел.-ч чел.-ч	91,15	1,14849			440,81	506,27 506,27
	2	ЭМ							5,42
91.06.06-048		ОТм (ЗТм) Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч маш.-ч	7,74	0,097524	37,32	1,49	55,61	45,27 5,42
4-100-030		ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 М	чел.-ч	7,74	0,097524			464,22	45,27
Итого прямые затраты									556,96
		ФОТ							551,54

	812/пр_2020_прил._т._п.40 .2_гр.3	НР (Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом)	%	91		91,00				501,90	
	774/пр_2020_прил._т._п.40 .2_гр.3	СП (Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом)	%	52		52,00				286,80	
Всего по позиции										106798,41	1345,66
64	ГЭСН 17-01-002-04	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, 10 шт		0,1		0,10					
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3 (демонтаж)	подстаканников, поручней для ванн и т.д./ПРИМ. демонтаж зеркала									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,224				117,09	
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	2,8	0,80	0,224		522,73		117,09	
	4	М								0,00	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,052	0,00	0,00				6,00	
	01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,02	0,00	0,00	261,09	1,29	336,81	0,00	
	01.7.15.14-0167	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм	т	0,00014	0,00	0,00	110308,96	1,29	142298,56	0,00	
	08.1.02.11-0001	Покówki из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,0001	0,00	0,00	55898,18	1,35	75462,54	0,00	
	18.2.06.04	Гарнитура туалетная	шт	10	0,00						
Итого прямые затраты										117,09	117,09
	812/пр_2020_прил._т._п.16 _гр.3	НР (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	121		121,00				141,68	
	774/пр_2020_прил._т._п.16 _гр.3	СП (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	72		72,00				84,30	
Всего по позиции										3430,70	343,07
65	ГЭСНр 67-01-004-01	Демонтаж: выключателей, розеток		100 шт	0,01	0,01					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,0584				24,83	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5,84		0,0584		425,21		24,83	
Итого прямые затраты										24,83	24,83
	812/пр_2020_прил._т._п.10 1_гр.3	НР (Электромонтажные работы)	%	91		91,00				22,60	
	774/пр_2020_прил._т._п.10 1_гр.3	СП (Электромонтажные работы)	%	48		48,00				11,92	
Всего по позиции										5935,00	59,35
66	ГЭСНр 67-01-003-01	Демонтаж кабеля		100 м	0,05	0,05					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,482				204,95	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9,64		0,482		425,21		204,95	
	2	ЭМ								0,03	
	91.06.06-048	ОТм(ЗТм) Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч маш.-ч	0,01		0,0005	37,32	1,49	55,61	0,23 0,03	
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,01		0,0005			464,22	0,23	
Итого прямые затраты										205,21	205,21
	812/пр_2020_прил._т._п.10 1_гр.3	НР (Электромонтажные работы)	%	91		91,00				186,71	
	774/пр_2020_прил._т._п.10 1_гр.3	СП (Электромонтажные работы)	%	48		48,00				98,49	
Всего по позиции										9808,20	490,41
67	ГЭСНр 65-01-001-02	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 25 до 32 мм		100 м	0,1	0,10					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,466				1568,43	
	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	34,66		3,466		452,52		1568,43	
	2	ЭМ								2,33	
	91.06.06-048	ОТм(ЗТм) Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч маш.-ч	0,1		0,01	37,32	1,49	55,61	4,64 0,56	
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,1		0,01			464,22	4,64	
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,3		0,33	4,35	1,23	5,35	1,77	
	4	М								48,50	
	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,43		0,043			550,61	23,68	
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2,74		0,274	114,64	0,79	90,57	24,82	
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,22		0,22					
Итого прямые затраты										1623,90	1623,90
	812/пр_2020_прил._т._п.99 .1_гр.3	НР (Внутренние санитарно-технические работы: монтаж и разборка)	%	87		87,00				1368,57	
	774/пр_2020_прил._т._п.99 .1_гр.3	СП (Внутренние санитарно-технические работы: монтаж и разборка)	%	44		44,00				692,15	
Всего по позиции										36846,20	3684,62
68	ГЭСНр 63-03-001-05	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток		100 м2	0,116	0,116					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,6188				3698,41	
	1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	74,3		8,6188		429,11		3698,41	
	2	ЭМ								32,20	
	91.06.06-048	ОТм(ЗТм) Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч маш.-ч	0,35		0,0406	37,32	1,49	55,61	18,85 2,26	
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,35		0,0406			464,22	18,85	
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	чел.-ч маш.-ч	1,64		0,19024	115,43	1,31	151,21	28,77	
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	3,28		0,38048			3,07	1,17	
	4	М								0,00	
	999-9900	Строительный мусор	т	4,41		0,51156					
Итого прямые затраты										3749,46	3749,46
	812/пр_2020_прил._т._п.97 _гр.3	НР (Стекольные, обойные и облицовочные работы)	%	90		90,00				3717,26	
	774/пр_2020_прил._т._п.97 _гр.3	СП (Стекольные, обойные и облицовочные работы)	%	45		45,00				1672,77	
Всего по позиции										75584,14	8767,76

69	ГЭСнр 62-04-011-01	Расчистка вручную поверхностей тяг от старых покрасок с лесов	м2	16					16,00	
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч						9,28	3815,66
	1-100-16	Средний разряд работы 1,6	чел.-ч	0,58					9,28	3815,66
		Итого прямые затраты								3815,66
		ФОТ						411,17		3815,66
	812/пр_2020_прил._т._п.96_гр.3	НР (Малярные работы)	%	90					90,00	3434,09
	774/пр_2020_прил._т._п.96_гр.3	СП (Малярные работы)	%	46					46,00	1755,20
		Всего по позиции							562,81	9004,95
70	ГЭСН 10-01-093-01 421/пр_2020_п.58_пп.6	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком	100 м2	0,318					0,318	
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч						3,283986	1498,88
	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	8,98	1,15				3,283986	1498,88
	2	ЭМ								50,71
		<i>ОТм (ЗТм)</i>	чел.-ч						0,0795	40,16
	91.06.06-046	Подъемники одноачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,06	1,25			30,61	0,02385	1,09
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,06	1,25				0,02385	11,07
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14	1,25				0,05565	31,87
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,14	1,25				0,05565	29,09
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	7,48	1,25			4,52	2,9733	17,75
	4	М								26,51
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01					0,00318	0,10
	01.7.20.08-0051	Ветoshi хлопчатобумажная цветная	кг	1					0,318	26,41
	14.2.06.01	Антисептик	кг	13,8					4,3884	
		Итого прямые затраты								1616,26
	70.1 14.2.06.01-0103	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °С 1,01-1,02 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +110 °С	кг	13,8				183,13	1,83	335,13
		ФОТ								1539,04
	812/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3	НР (Деревянные конструкции)	%	108	0,90				97,20	1495,95
	774/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3	СП (Деревянные конструкции)	%	55	0,85				46,75	719,50
		Всего по позиции							16674,18	5302,39
71	ГЭСН 46-03-011-02	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: свыше 20 до 50 см2	100 м	0,04					0,04	
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч						0,96	479,36
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	24				499,33	0,96	479,36
	2	ЭМ								37,26
		<i>ОТм (ЗТм)</i>	чел.-ч						0,00	0,00
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	5,92				115,43	0,2368	1,31
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	11,84					0,4736	3,07
		Итого прямые затраты								516,62
		ФОТ								479,36
	812/пр_2020_прил._т._п.40_1_гр.3	НР (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)	%	103					103,00	493,74
	774/пр_2020_прил._т._п.40_1_гр.3	СП (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)	%	59					59,00	282,82
		Всего по позиции							32329,50	1293,18
72	ГЭСН 16-04-005-01 421/пр_2020_п.58_пп.6	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм	100 м	0,1					0,10	
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч						1,57665	805,72
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	13,71	1,15			511,03	1,57665	805,72
	2	ЭМ								4,57
		<i>ОТм (ЗТм)</i>	чел.-ч						0,0025	1,31
	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1,27	1,25			14,13	0,15875	3,14
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25				0,0025	1,43
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,02	1,25				0,0025	1,31
	4	М								60,79
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,293					0,0293	0,96
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,4828					0,24828	6,00
	01.7.15.07-0025	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,167				584,14	0,0167	1,49
	01.7.15.12-0031	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм	т	0,00317				150361,36	0,00317	45,76
	01.7.17.09	Буры	шт							
	18.1.09.06	Арматура муфтовая	шт							
	24.1.02.01	Хомуты для крепления труб	10 шт						16,7	1,67
	24.3.02.05	Труба напорная из полипропилена	м						102,5	10,25
	24.3.05.19	Фасонные и соединительные части	шт							
		Итого прямые затраты								872,39
	72.1 23.1.02.06-0032	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 50 мм, диаметр хомута от 20 до 25 мм	10 шт	16,7				1,67	167,49	1,28
		ФОТ								214,39
	72.2 24.3.02.05-0014	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм	м	102,5				45,22	1,10	49,74
		ФОТ								807,03
	812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3	НР (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	121	0,90				108,90	878,86
	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3	СП (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	72	0,85				61,20	493,90

		Всего по позиции						31130,20	3113,02
73	18.1.09.06-1070	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	шт	3	3,00	151,40	1,42	214,99	644,97
		Всего по позиции						214,99	644,97
74	ГЭСН 15-02-016-03 421/пр_2020_п.58_пп.б	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2	0,276	0,276				
	1	ОТ (ЭТ)	чел.-ч		23,4876				12002,87
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	74	1,15	23,4876		511,03	12002,87
	2	ЭМ							40,13
		ОТм (ЭТм)	чел.-ч		1,9113				887,26
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,84	1,25	0,2898	37,32	1,49	55,61
	4-100-030	ОТм (ЭТм) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,84	1,25	0,2898			134,53
	91.07.07-041	Растворонасосы, производительность 1 м3/ч	маш.-ч	4,7	1,25	1,6215	10,81	1,37	14,81
	4-100-030	ОТм (ЭТм) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	4,7	1,25	1,6215			464,22
	4	М							752,73
	01.7.15.06-0121	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм	т	0,00012		0,0000331	76630,40	1,29	98853,22
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,006		0,001656	4338,27	1,30	5639,75
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	1,87		0,51612	3392,36	1,23	4172,60
	08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	5,54		1,52904	353,61	1,35	477,37
		Итого прямые затраты							15826,35
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3	ФОТ							12890,13
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3	НР (Отделочные работы)	%	100	0,90	90,00			11601,12
		СП (Отделочные работы)	%	49	0,85	41,65			5368,74
		Всего по позиции						118826,85	32796,21
75	ГЭСН 10-05-001-02 421/пр_2020_п.58_пп.б	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом	100 м2	0,064	0,064				
	1	ОТ (ЭТ)	чел.-ч		7,5808				3740,97
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	103	1,15	7,5808		493,48	3740,97
	2	ЭМ							55,53
		ОТм (ЭТм)	чел.-ч		0,048				30,55
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,38	1,25	0,0304		1488,78	45,26
	4-100-060	ОТм (ЭТм) Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0,38	1,25	0,0304			702,18
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,22	1,25	0,0176			572,77
	4-100-040	ОТм (ЭТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,22	1,25	0,0176			522,73
	91.21.12-004	Ножницы электрические	маш.-ч	0,81	1,25	0,0648	2,36	1,24	2,93
	4	М							9,20
	01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м2	226		14,464			0,19
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,067		0,004288	35,71	0,92	32,85
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,088		0,197632			6,00
	01.7.06.01-0042	Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50х30000 мм	м	117		7,488	4,82	1,53	7,37
	01.7.06.04-0002	Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм	м	177		11,328	2,60	0,96	2,50
	01.7.06.04-0007	Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и прилегающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм	100 м	1,62		0,10368	1955,23	1,53	2991,50
	01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	0,7		0,0448	178,64	1,29	230,45
	01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	1,63		0,10432	52,34	1,28	67,00
	01.7.15.14-0044	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм	100 шт	37,88		2,42432	22,84	1,29	29,46
	07.2.06.03-0112	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 50х40 мм, толщина стали 0,6 мм	м	158		10,112	71,61	0,86	61,58
	07.2.06.03-0195	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 50х50 мм, толщина 0,6 мм	м	254		16,256			104,59
	07.2.06.04-0011	Уголки верхние, нижние для крепления несущих элементов двери, размеры 100х123 мм	100 шт	0,28		0,01792	2891,94	1,47	4251,15
	11.1.03.01-0001	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ	м3	0,0975		0,00624	39263,81	0,82	32196,32
	12.2.03.15	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	м2	103		6,592			
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	20		1,28		91,11	116,62
	14.5.11.03-0001	Смеси сухие шпательные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа	кг	10		0,64	66,77	1,27	84,80
	14.5.11.03-0004	Смеси сухие шпательные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	77		4,928		23,92	117,88
		Итого прямые затраты							7199,56
	812/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3	ФОТ							2473,05
	774/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3	НР (Деревянные конструкции)	%	108	0,90	97,20			3771,52
		СП (Деревянные конструкции)	%	55	0,85	46,75			3665,92
		Всего по позиции						235964,38	15101,72
76	ГЭСН 10-05-012-01 421/пр_2020_п.58_пп.б	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	100 м2	0,018	0,018				

	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,671939					815,29
1-100-34	2	Средний разряд работы 3,4 ЭМ	чел.-ч	80,77	1,15	1,671939		487,63			815,29
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,00315					0,13
91.06.06-045		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0,14	1,25	0,00315	27,25	1,49	40,60		1,46
4-100-030	4	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 М	чел.-ч	0,14	1,25	0,00315			464,22		1,46
01.6.01.02		Листы гипсокартонные	м2	105		1,89					
01.7.03.01-0001		Вода	м3	0,035		0,00063	35,71	0,92	32,85		0,02
01.7.03.04-0001		Электроснабжение	кВт-ч	2,1132		0,0380376			6,00		0,23
01.7.06.01-0042		Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50x30000 мм	м	93,81		1,68858	4,82	1,53	7,37		12,44
01.7.06.04-0002		Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм	м	130		2,34	2,60	0,96	2,50		5,85
01.7.06.04-0007		Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм	100 м	0,3333		0,0059994	1955,23	1,53	2991,50		17,95
01.7.15.07-0152		Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	3,53		0,06354	52,34	1,28	67,00		4,26
01.7.15.14-0042		Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм	100 шт	4,29		0,07722	22,93	1,29	29,58		2,28
01.7.15.14-0044		Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм	100 шт	16,67		0,30006	22,84	1,29	29,46		8,84
07.2.06.03-0119		Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 28x27 мм, толщина стали 0,6 мм	м	80,95		1,4571	44,16	0,86	37,98		55,34
07.2.06.03-0155		Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 60x27 мм, толщина стали 0,6 мм	м	171,83		3,09294	64,44	0,86	55,42		171,41
07.2.06.04-0093		Подвесы стальные оцинкованные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры профиля 60x27 мм, длина подвеса 300 мм, толщина 0,7 мм	100 шт	2,14		0,03852	864,86	1,47	1271,34		48,97
07.2.06.05-0017		Соединители профиля стальные оцинкованные одноуровневые потолочные (краб), размеры 148x148 мм, толщина 0,9 мм	100 шт	0,36		0,00648	2013,47	1,47	2959,80		19,18
14.4.01.02-0012		Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,57		0,01026			91,11		0,93
14.5.11.03-0004		Смеси сухие шпательные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	41,4		0,7452			23,92		17,83
		Итого прямые затраты									1182,41
76.1	01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	105		1,89			170,98		323,15
		ФОТ									816,75
	812/пр_2020_прил._т._п.10_пр.3	НР (Деревянные конструкции)	%	108	0,90	97,20					793,88
	774/пр_2020_прил._т._п.10_пр.3	СП (Деревянные конструкции)	%	55	0,85	46,75					381,83
		Всего по позиции							148959,44		2681,27
77	ГЭСН 15-01-019-05 421/пр_2020_п.58_пп.6	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,276		0,276					
1-100-36	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			36,583524					18267,25
	2	Средний разряд работы 3,6 ЭМ	чел.-ч	115,26	1,15	36,583524		499,33			18267,25
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,56925					47,99
91.06.05-011		Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,08	1,25	0,0276			1496,80		268,02
4-100-050		ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0	чел.-ч	0,08	1,25	0,0276			600,75		16,58
91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,27	1,25	0,09315	37,32	1,49	55,61		5,18
4-100-030		ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,27	1,25	0,09315			464,22		43,24
91.07.08-024		Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,3	1,25	0,4485	2,31	1,45	3,35		1,50
4-100-030	4	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 М	чел.-ч	1,3	1,25	0,4485			464,22		208,20
01.7.03.01-0001		Вода	м3	0,085		0,02346	35,71	0,92	32,85		0,77
01.7.20.08-0051		Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,5		0,138	56,11	1,48	83,04		11,46
04.3.02.09		Смесь сухая для заделки швов	т	0,05		0,0138					
06.2.05.04		Плитки рядовые	м2	100		27,60					
14.1.06.02		Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,375		0,1035					
		Итого прямые затраты									18595,49
		ФОТ									18535,27
	812/пр_2020_прил._т._п.15_пр.3	НР (Отделочные работы)	%	100	0,90	90,00					16681,74
	774/пр_2020_прил._т._п.15_пр.3	СП (Отделочные работы)	%	49	0,85	41,65					7719,94
		Всего по позиции							155786,85		42997,17
78	14.1.06.02-0011	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0,1035		0,1035	36038,35	1,03	37119,50		3841,87
		Всего по позиции							37119,52		3841,87
79	04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1 - 6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,0138		0,0138	37800,30	1,98	74844,59		1032,86
		Всего по позиции							74844,93		1032,86
80	06.2.05.03-0002	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм	м2	27,6		27,60			1124,27		31029,85

		Всего по позиции							1124,27	31029,85
81	ГЭСН 09-08-007-02 421/пр_2020_п.58_пп.б	Монтаж роллетных систем: противопожарных шпор	100 м2	0,032	0,032					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,894096				945,78
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	51,47	1,15	1,894096		499,33		945,78
	2	ЭМ								12,92
	91.05.05-015	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0136				8,11
	4-100-060	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,14	1,25	0,0056		1488,78		8,34
	91.14.02-001	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0,14	1,25	0,0056		702,18		3,93
	4-100-040	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,008		572,77		4,58
	4	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,2	1,25	0,008		522,73		4,18
	01.7.03.04-0001	М								1,65
	08.1.06.01	Электроэнергия	кВт-ч	8,5708		0,2742656		6,00		1,65
		Ворота	м2							
		Итого прямые затраты								968,46
		ФОТ								953,89
	812/пр_2020_прил._т._п.9_гр.3	НР (Строительные металлические конструкции)	%	93	0,90	83,70				798,41
	774/пр_2020_прил._т._п.9_гр.3	СП (Строительные металлические конструкции)	%	62	0,85	52,70				502,70
		Всего по позиции							70924,06	2269,57
82	ТЦ_08.1.06.01	Рольставня, встроенный монтаж размер 800x2000	шт	2		2,00	0,00	1,00	11666,67	23333,34
		Всего по позиции							11666,67	23333,34
83	ГЭСН 11-01-047-02 421/пр_2020_п.58_пп.б	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60x60 см	100 м2	0,042	0,042					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			11,346636				5400,09
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	234,92	1,15	11,346636		475,92		5400,09
	2	ЭМ								1,75
	91.05.01-016	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,090825				42,57
	4-100-060	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,00105	251,77	1,41	355,00	0,37
	91.05.05-015	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0,02	1,25	0,00105			702,18	0,74
	4-100-060	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,000525			1488,78	0,78
	91.07.08-024	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0,01	1,25	0,000525			702,18	0,37
	4-100-030	Расстворомесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,69	1,25	0,088725	2,31	1,45	3,35	0,30
	91.14.02-001	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	1,69	1,25	0,088725			464,22	41,19
	4-100-040	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,000525			572,77	0,30
	4	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,01	1,25	0,000525			522,73	0,27
	01.7.03.01-0001	М								28,91
	01.7.03.04-0001	Вода	м3	0,44		0,01848	35,71	0,92	32,85	0,61
	04.3.02.09-0102	Электроэнергия	кВт-ч	0,0325		0,001365			6,00	0,01
	06.2.05.03	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,009		0,000378	37800,30	1,98	74844,59	28,29
	11.2.04.05	Плиты керамогранитные 600x600 мм	м2	102		4,284				
	14.1.06.02	Рейки деревянные	м3	0,01		0,00042				
	14.4.01.21	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	1,2		0,0504				
		Грунтовка	т							
		Итого прямые затраты								5473,32
83.1	06.2.05.03-0002	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм	м2	102		4,284			1124,27	4816,37
83.2	14.1.06.02-0011	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	1,2		0,0504	36038,35	1,03	37119,50	1870,82
83.3	14.3.01.01-0001	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований	кг	30		1,26	144,12	1,23	177,27	223,36
	812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	НР (Полы)	%	112	0,90	100,80				5442,66
	774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	СП (Полы)	%	65	0,85	55,25				5486,20
		Всего по позиции							497074,76	20877,14
84	ГЭСН 15-01-051-01 421/пр_2020_п.58_пп.б	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: до 10 м2	100 м2	0,042	0,042					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,321781				1394,81
	1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	48,07	1,15	2,321781		600,75		1394,81
	2	ЭМ								14,62
	91.14.02-001	ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,009975				5,21
	4-100-040	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19	1,25	0,009975			572,77	5,71
	91.21.18-021	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,19	1,25	0,009975			522,73	5,21
	4	Пушки тепловые, тепловая мощность 26-44 кВт	маш.-ч	1,46	1,25	0,07665			116,20	8,91
	01.6.04.05	М								3,54
	01.6.04.05	Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка	м							
	01.6.04.05	Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка	м							
	01.6.04.05	Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун)	м2							
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	14,05		0,5901			6,00	3,54
	01.7.15.07	Дюбели распорные полиэтиленовые	10 шт							
	01.7.15.14-0185	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм	т				0,00	104800,96	1,29	135193,24
		Итого прямые затраты								1418,18
84.1	01.6.04.05-0001	Профиль фиксирующий (багет) стеновой невидимый для натяжного потолка	м	109,6892139		4,606947	19,65	1,30	25,55	117,71
84.2	01.6.04.05-0011	Вставка L и T-образная декоративная стеновая для натяжного потолка	м	109,6892139		4,606947	15,41	1,17	18,03	83,06
84.3	01.6.04.05-0021	Полотно натяжного потолка, цвет белый, лаковый, с бортиком из ПВХ (гарпун)	м2	109,6892139		4,606947	165,63	1,17	193,79	892,78
84.4	01.7.15.07-0021	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт	0,1828154		0,0076782	174,13	1,29	224,63	1,72
		ФОТ								1400,02
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3	НР (Отделочные работы)	%	100	0,90	90,00				1260,02
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3	СП (Отделочные работы)	%	49	0,85	41,65				583,11
		Всего по позиции							103728,10	4356,58
85	ГЭСНм 08-03-593-09	Светильник: местного освещения	100 шт	0,02	0,02					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,3648				734,73

1-100-42	2	Средний разряд работы 4,2 ЭМ	чел.-ч	68,24	1,3648			538,34	734,73
		ОТ(ЗТ)	чел.-ч		0,004				4,13
91.05.05-015		Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1	0,002			1488,78	2,98
4-100-060		ОТ(ЗТ) Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0,1	0,002			702,18	1,40
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,002			572,77	1,15
4-100-040	4	ОТ(ЗТ) Средний разряд машинистов 4,0 М	чел.-ч	0,1	0,002			522,73	1,05
01.7.06.05-0041		Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	25,83	0,5166	5,87	0,96	5,64	17,36
									2,91
01.7.15.04-0011		Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм	т	0,00306	0,0000612	127406,00	1,29	164353,74	10,06
01.7.15.07-0014		Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	4,08	0,0816	41,71	1,29	53,81	4,39
		Итого прямые затраты							758,67
85.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2,00				14,69
		ФОТ							737,18
	812/пр_2020_прил._т._п.49 .3_гр.3	НР (Электротехнические установки на других объектах)	%	97	97,00				715,06
	774/пр_2020_прил._т._п.49 .3_гр.3	СП (Электротехнические установки на других объектах)	%	51	51,00				375,96
		Всего по позиции						93219,00	1864,38
86	20.3.03.07-1522	Светильник светодиодный встраиваемый для общественных зданий, мощность 16 Вт, диаметр 190 мм, IP54, УХЛ4	шт	2	2,00	3200,23	0,89	2848,20	5696,40
		Всего по позиции						2848,20	5696,40
87	ГЭСН 20-03-002-01 421/пр_2020_п.58_пп.б	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т	шт	1	1,00				
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч		4,1975				2194,16
1-100-40	2	Средний разряд работы 4,0 ЭМ	чел.-ч	3,65	1,15	4,1975		522,73	2194,16
		ОТ(ЗТ)	чел.-ч		0,0625				51,06
91.05.05-015		Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0125		1488,78	18,61
4-100-060		ОТ(ЗТ) Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0,01	1,25	0,0125		702,18	8,78
91.06.03-047		Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,91	1,25	1,1375	2,36	1,42	3,35
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,05		572,77	28,64
4-100-040	4	ОТ(ЗТ) Средний разряд машинистов 4,0 М	чел.-ч	0,04	1,25	0,05		522,73	26,14
01.7.15.03-0042		Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02	0,02	174,93	1,13	197,67	3,95
01.7.19.04-0031		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,08	138,50	1,48	204,98	16,40
		Итого прямые затраты							2300,49
		ФОТ							2229,08
	812/пр_2020_прил._т._п.16 _гр.3	НР (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	121	0,90	108,90			2427,47
	774/пр_2020_прил._т._п.16 _гр.3	СП (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	72	0,85	61,20			1364,20
		Всего по позиции						6092,16	6092,16
88	ТЦ_64.1.02.01	Вытяжной вентилятор с датчиком влажности и таймером MAUNFELD MFE10THGGR	шт	1	1,00	0,00	1,00	5158,33	5158,33
		Всего по позиции						5158,33	5158,33
89	ГЭСНм 08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,05	0,05				
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч		0,8145				421,00
1-100-39	2	Средний разряд работы 3,9 ЭМ	чел.-ч	16,29	0,8145			516,88	421,00
		ОТ(ЗТ)	чел.-ч		0,0005				0,03
91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,0005	37,32	1,49	55,61	0,03
4-100-030	4	ОТ(ЗТ) Средний разряд машинистов 3,0 М	чел.-ч	0,01	0,0005			464,22	0,23
01.7.03.04-0001		Электроэнергия	кВт-ч	6,5664	0,32832			6,00	1,97
01.7.15.07-0022		Дюбели полистирольные распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,2	0,01	261,09	1,29	336,81	3,37
01.7.15.14-0165		Шрупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,001	0,00005	99190,96	1,29	127956,34	6,40
		Итого прямые затраты							433,00
89.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	2,00				8,42
		ФОТ							421,23
	812/пр_2020_прил._т._п.49 .3_гр.3	НР (Электротехнические установки на других объектах)	%	97	97,00				408,59
	774/пр_2020_прил._т._п.49 .3_гр.3	СП (Электротехнические установки на других объектах)	%	51	51,00				214,83
		Всего по позиции						21296,80	1064,84
90	ГЭСНм 08-02-399-02	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м	0,05	0,05				
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч		0,188				96,07
1-100-38	2	Средний разряд работы 3,8 ЭМ	чел.-ч	3,76	0,188			511,03	96,07
		ОТ(ЗТ)	чел.-ч		0,001				1,03
91.05.05-015		Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	0,0005			1488,78	0,74
4-100-060		ОТ(ЗТ) Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0,01	0,0005			702,18	0,35
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,0005			572,77	0,29
4-100-040	4	ОТ(ЗТ) Средний разряд машинистов 4,0 М	чел.-ч	0,01	0,0005			522,73	0,26
01.7.06.05-0041		Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33	0,6665	5,87	0,96	5,64	5,64
									3,76
01.7.06.07-0002		Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,55	0,0275	37,71	1,53	57,70	1,59
14.4.02.04-0142		Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,05	0,0025	79,88	1,44	115,03	0,29

	11.1.03.06-0071	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0,08	0,001008	5764,42	1,94	11182,97	11,27
	11.2.02.01	Блоки дверные	м2	100		1,26			
99.1	11.2.02.01-1144	Итого прямые затраты Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из натурального шпона	м2	100		1,26	9723,20	1,04	10112,13
	812/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3	ФОТ							786,82
	774/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3	НР (Деревянные конструкции)	%	108	0,90	97,20			764,79
	812/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3	СП (Деревянные конструкции)	%	55	0,85	46,75			367,84
		Всего по позиции						1189833,33	14991,90
		Итого по разделу 2. Санузел женский							292458,59
Раздел 3. Класс 3									
100	ГЭСНр 53-01-001-01	Разборка обшивки: нештукатуренных деревянных стен	100 м2	0,039		0,039			
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,4797			197,24
	1-100-16	Средний разряд работы 1,6	чел.-ч	12,3		0,4797		411,17	197,24
	2	ЭМ							26,13
	91.05.05-015	ОТм (ЗТм) Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	чел.-ч	0,45		0,01755		1488,78	12,32
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0,45		0,01755		702,18	26,13
	4	М							12,32
	999-9900	Строительный мусор	т	0,94		0,03666			0,00
		Итого прямые затраты							235,69
	812/пр_2020_прил._т._п.87_гр.3	ФОТ							209,56
	774/пр_2020_прил._т._п.87_гр.3	НР (Стены)	%	92		92,00			192,80
	774/пр_2020_прил._т._п.87_гр.3	СП (Стены)	%	52		52,00			108,97
		Всего по позиции						13781,03	537,46
101	ГЭСНр 53-01-001-04	Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев	100 м2	0,039		0,039			
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,9968			806,99
	1-100-14	Средний разряд работы 1,4	чел.-ч	51,2		1,9968		404,14	806,99
	2	ЭМ							166,64
	91.05.05-015	ОТм (ЗТм) Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	чел.-ч	2,87		0,11193		1488,78	78,60
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	2,87		0,11193		702,18	166,64
	4	М							78,60
	999-9900	Строительный мусор	т	2,74		0,10686			0,00
		Итого прямые затраты							1052,23
	812/пр_2020_прил._т._п.87_гр.3	ФОТ							885,59
	774/пр_2020_прил._т._п.87_гр.3	НР (Стены)	%	92		92,00			814,74
	774/пр_2020_прил._т._п.87_гр.3	СП (Стены)	%	52		52,00			460,51
		Всего по позиции						59678,97	2327,48
102	ГЭСНр 67-01-004-05	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,06		0,06			
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,0734			468,98
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	17,89		1,0734		436,91	468,98
	2	ЭМ							0,27
	91.06.06-048	ОТм (ЗТм) Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч	0,08		0,0048		37,32	2,23
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,08		0,0048		464,22	0,27
		Итого прямые затраты							471,48
	812/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3	ФОТ							471,21
	774/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3	НР (Электромонтажные работы)	%	91		91,00			428,80
	774/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3	СП (Электромонтажные работы)	%	48		48,00			226,18
		Всего по позиции						18774,33	1126,46
103	ГЭСНр 67-01-003-01	Демонтаж кабеля	100 м	0,09		0,09			
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,8676			368,91
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9,64		0,8676		425,21	368,91
	2	ЭМ							0,05
	91.06.06-048	ОТм (ЗТм) Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч	0,01		0,0009		37,32	0,42
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,01		0,0009		464,22	0,05
		Итого прямые затраты							369,38
	812/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3	ФОТ							369,33
	774/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3	НР (Электромонтажные работы)	%	91		91,00			336,09
	774/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3	СП (Электромонтажные работы)	%	48		48,00			177,28
		Всего по позиции						9808,33	882,75
104	ГЭСНм 10-08-002-02 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.3_стб.3 (демонтаж)	Демонтаж/Извещатель ПС автоматический: димовой, фотоэлектрический, радионезопасный, световой в нормальном исполнении	шт	2		2,00			
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,68			878,19
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1,68	0,50	1,68		522,73	878,19
	4	М							0,00
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,0005	0,00	0,00	284,15	1,36	386,44
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0832	0,00	0,00	0,00		6,00
	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,025	0,00	0,00	978,09	1,29	1261,74
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00001	0,00	0,00	4338,27	1,30	5639,75
	10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,01	0,00	0,00	899,56	1,61	1448,29
		Итого прямые затраты							878,19
104.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2,00		0,50	17,56
	812/пр_2020_прил._т._п.51_гр.3	ФОТ							878,19
	774/пр_2020_прил._т._п.51_гр.3	НР (Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи)	%	90		90,00			790,37
	774/пр_2020_прил._т._п.51_гр.3	СП (Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи)	%	46		46,00			403,97
		Всего по позиции						1045,05	2090,09
105	ГЭСНр 62-04-011-01	Расчистка вручную поверхностей тяг от старых покрасок с лесов	м2	61,77		61,77			

774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3	СП (Отделочные работы)	%	49	0,85	41,65			2918,05	
Всего по позиции								54251,01	29621,05
115	ГЭСНм 08-03-593-09	Светильник: местного освещения	100 шт		0,06				
		ОТ (ЭТ)	чел.-ч						
1-100-42	1	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	68,24		4,0944	538,34	2204,18	
	2	ЭМ						12,37	
		ОТм (ЭТм)	чел.-ч			0,012		7,35	
91.05.05-015		Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1		0,006	1488,78	8,93	
4-100-060		ОТм (ЭТм) Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0,1		0,006	702,18	4,21	
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,006	572,77	3,44	
4-100-040		ОТм (ЭТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,1		0,006	522,73	3,14	
	4	М						52,09	
01.7.06.05-0041		Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	25,83		1,5498	5,87 0,96	5,64	
01.7.15.04-0011		Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм	т	0,00306		0,0001836	127406,00	1,29 164353,74	
01.7.15.07-0014		Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	4,08		0,2448	41,71 1,29	53,81	
Итого прямые затраты								2275,99	2275,99
115.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% ФОТ	%	2		2,00		44,08	
812/пр_2020_прил._т._п.49_гр.3		НР (Электротехнические установки на других объектах)	%	97		97,00		2211,53	
774/пр_2020_прил._т._п.49_гр.3		СП (Электротехнические установки на других объектах)	%	51		51,00		1127,88	
Всего по позиции								93218,83	5593,13
116	20.3.03.07-1522	Светильник светодиодный встраиваемый для общественных зданий, мощность 16 Вт, диаметр 190 мм, IP54, УХЛ4	шт	6		6,00	3200,23 0,89	2848,20	
Всего по позиции								2848,20	17089,20
117	ГЭСНм 10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	2		2,00			
		ОТ (ЭТ)	чел.-ч			3,36		1756,37	
1-100-40	1	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1,68		3,36	522,73	1756,37	
	4	М						93,56	
01.3.05.17-0002		Канифоль сосновая	кг	0,0005		0,001	284,15 1,36	386,44	
01.7.03.04-0001		Электроэнергия	кВт-ч	0,0832		0,1664		6,00	
01.7.15.07-0012		Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,025		0,05	978,09 1,29	1261,74	
03.1.01.01-0002		Гипс строительный Г-3	т	0,00001		0,00002	4338,27 1,30	5639,75	
10.3.02.03-0012		Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,01		0,02	899,56 1,61	1448,29	
Итого прямые затраты								1849,93	1849,93
117.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% ФОТ	%	2		2,00		35,13	
812/пр_2020_прил._т._п.51_гр.3		НР (Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи)	%	90		90,00		1756,37	
774/пр_2020_прил._т._п.51_гр.3		СП (Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи)	%	46		46,00		807,93	
Всего по позиции								2136,86	4273,72
Итого по разделу 3. Зал									227987,53
Раздел 4. Кладовая									
118	ГЭСН 46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0126		0,0126			
		ОТ (ЭТ)	чел.-ч			1,14849		506,27	
1-100-24	1	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	91,15		1,14849	440,81	506,27	
	2	ЭМ						5,42	
		ОТм (ЭТм)	чел.-ч			0,097524		45,27	
91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7,74		0,097524	37,32 1,49	55,61	
4-100-030		ОТм (ЭТм) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	7,74		0,097524	464,22	45,27	
Итого прямые затраты								556,96	556,96
812/пр_2020_прил._т._п.40_гр.3		НР (Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом)	%	91		91,00		551,54	
774/пр_2020_прил._т._п.40_гр.3		СП (Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом)	%	52		52,00		286,80	
Всего по позиции								106798,41	1345,66
119	ГЭСНр 67-01-004-05	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,01		0,01			
		ОТ (ЭТ)	чел.-ч			0,1789		78,16	
1-100-23	1	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	17,89		0,1789	436,91	78,16	
	2	ЭМ						0,04	
		ОТм (ЭТм)	чел.-ч			0,0008		0,37	
91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08		0,0008	37,32 1,49	55,61	
4-100-030		ОТм (ЭТм) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,08		0,0008	464,22	0,37	
Итого прямые затраты								78,57	78,57
812/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3		НР (Электромонтажные работы)	%	91		91,00		78,53	
774/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3		СП (Электромонтажные работы)	%	48		48,00		71,46	
Всего по позиции								18772,00	187,72
120	ГЭСНр 62-04-011-01	Расчистка вручную поверхностей тяг от старых покрасок с лесов	м2	14,6		14,60			
		ОТ (ЭТ)	чел.-ч			8,468		3481,79	
1-100-16	1	Средний разряд работы 1,6	чел.-ч	0,58		8,468	411,17	3481,79	
Итого прямые затраты								3481,79	3481,79
812/пр_2020_прил._т._п.96_гр.3		НР (Малярные работы)	%	90		90,00		3481,79	
774/пр_2020_прил._т._п.96_гр.3		СП (Малярные работы)	%	46		46,00		1601,62	

		Всего по позиции						562,81	8217,02
121	ГЭСНр 63-03-001-05	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,154			0,154		
		ОТ (ЗТ)	чел.-ч				11,4422		4909,96
	1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	74,3			11,4422	429,11	4909,96
		ЭМ	чел.-ч						42,74
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч				0,0539		25,02
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,35			0,0539	37,32 1,49	55,61
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,35			0,0539		464,22
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,64			0,25256	115,43 1,31	151,21
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	3,28			0,50512		3,07
	999-9900	М	т	4,41			0,67914		0,00
		Итого прямые затраты							4977,72
	812/пр_2020_прил._т._п.97_гр.3	ФОТ	%	90			90,00		4934,98
	774/пр_2020_прил._т._п.97_гр.3	НР (Стекольные, обойные и облицовочные работы)	%	45			45,00		4441,48
		Всего по позиции						75584,03	11639,94
122	ГЭСНр 62-04-011-01	Расчистка вручную поверхностей тяг от старых покрасок с лесов	м2	3,7			3,70		
		ОТ (ЗТ)	чел.-ч				2,146		882,37
	1-100-16	Средний разряд работы 1,6	чел.-ч	0,58			2,146	411,17	882,37
		Итого прямые затраты							882,37
	812/пр_2020_прил._т._п.96_гр.3	ФОТ	%	90			90,00		882,37
	774/пр_2020_прил._т._п.96_гр.3	НР (Малярные работы)	%	46			46,00		794,13
		Всего по позиции						562,81	2082,39
123	ГЭСН 11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,037			0,037		
		ОТ (ЗТ)	чел.-ч				1,51478		655,91
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	35,6	1,15		1,51478	433,01	655,91
		ЭМ	чел.-ч						7,50
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч				0,0587375		27,27
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,27	1,25		0,0587375	37,32 1,49	55,61
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	1,27	1,25		0,0587375	464,22	27,27
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7,82	1,25		0,361675	8,54 1,37	11,70
	01.7.03.01-0001	М	м3	3,5			0,1295	35,71 0,92	32,85
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04			0,07548		4,25
		Итого прямые затраты							694,93
	123.1 04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	2,04			0,07548	3948,62 1,23	4856,80
		ФОТ	%	112	0,90		100,80		683,18
	812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	НР (Полы)	%	65	0,85		55,25		688,65
	774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	СП (Полы)	%	65	0,85		55,25		377,46
		Всего по позиции						57503,51	2127,63
124	ГЭСН 11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (до толщины 70 мм)	100 м2	0,037	10,00		0,37		
		ОТ (ЗТ)	чел.-ч				0,18722		81,07
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,44	1,15		0,18722	433,01	81,07
		ЭМ	чел.-ч						16,22
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч				0,097125		45,09
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	1,25		0,097125	37,32 1,49	55,61
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,21	1,25		0,097125	464,22	45,09
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2	1,25		0,925	8,54 1,37	10,82
	04.3.01.09	М	м3	0,51			0,1887		0,00
		Итого прямые затраты							142,38
	124.1 04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,51			0,1887	3948,62 1,23	4856,80
		ФОТ	%	112	0,90		100,80		126,16
	812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	НР (Полы)	%	65	0,85		55,25		127,17
	774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	СП (Полы)	%	65	0,85		55,25		69,70
		Всего по позиции						3393,86	1255,73
125	ГЭСН 11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60x60 см	100 м2	0,037			0,037		
		ОТ (ЗТ)	чел.-ч				9,995846		4757,22
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	234,92	1,15		9,995846	475,92	4757,22
		ЭМ	чел.-ч						1,54
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч				0,0800125		37,49
	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	1,25		0,000925	251,77 1,41	355,00
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0,02	1,25		0,000925		702,18
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	1,25		0,0004625	1488,78	0,65
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0,01	1,25		0,0004625		0,32
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,69	1,25		0,0781625	2,31 1,45	3,35
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	1,69	1,25		0,0781625	464,22	0,26
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25		0,0004625	572,77	36,28
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,01	1,25		0,0004625	522,73	0,26
		М	т						0,24
	01.7.03.01-0001	Вола	м3	0,44			0,01628	35,71 0,92	0,53
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0325			0,0012025		6,00
	04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,009			0,000333	37800,30 1,98	74844,59
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные 600x600 мм	м2	102			3,774		0,01
	11.2.04.05	Рейки деревянные	м3	0,01			0,00037		0,01
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	1,2			0,0444		24,92
	14.4.01.21	Грунтовка	т						24,92
		Итого прямые затраты							4821,71

125.1	06.2.05.03-0002	Плитка керамогранитная, неполированная, м2 многоцветная, толщина 10 мм	102		3,774			1124,27	4242,99
125.2	14.1.06.02-0011	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	1,2	0,0444	36038,35	1,03	37119,50	1648,11
125.3	14.3.01.01-0001	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований	кг	30	1,11	144,12	1,23	177,27	196,77
	812/пр_2020_прил._т._п.11 _гр.3	НР (Поли)	%	112	0,90	100,80			4794,71
	774/пр_2020_прил._т._п.11 _гр.3	СП (Поли)	%	65	0,85	55,25			4833,07
								497073,78	18391,73
126	ГЭСН 10-01-093-01 421/пр_2020_п.58_пп.6	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком	100 м2	0,337	0,337				
	1	ОТ (ЭТ)	чел.-ч			3,480199			1588,43
	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	8,98	1,15	3,480199		456,42	1588,43
	2	ЭМ				0,08425			53,74
	91.06.06-046	ОТм (ЭТм) Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	чел.-ч маш.-ч	0,06	1,25	0,025275	30,61	1,49	42,56
	4-100-030	ОТм (ЭТм) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,06	1,25	0,025275		464,22	1,15
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14	1,25	0,058975		572,77	11,73
	4-100-040	ОТм (ЭТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,14	1,25	0,058975		522,73	33,78
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	7,48	1,25	3,15095	4,52	1,32	5,97
	4	М							30,83
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,00337	35,71	0,92	28,09
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,337	56,11	1,48	0,11
	14.2.06.01	Антисептик	кг	13,8		4,6506			27,98
								1712,82	1558,56
126.1	14.2.06.01-0103	Итого прямые затраты Антисептик для древесины, бетона, каменя, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °С 1,01-1,02 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +110 °С	кг	13,8		4,6506	183,13	1,83	335,13
	812/пр_2020_прил._т._п.10 _гр.3	НР (Деревянные конструкции)	%	108	0,90	97,20			1630,99
	774/пр_2020_прил._т._п.10 _гр.3	СП (Деревянные конструкции)	%	55	0,85	46,75			1585,32
								16674,15	5619,19
127	ГЭСН 15-02-016-03 421/пр_2020_п.58_пп.6	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2	0,154	0,154				
	1	ОТ (ЭТ)	чел.-ч			13,1054			6697,25
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	74	1,15	13,1054		511,03	6697,25
	2	ЭМ				1,06645			22,39
	91.06.06-048	ОТм (ЭТм) Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч маш.-ч	0,84	1,25	0,1617	37,32	1,49	495,06
	4-100-030	ОТм (ЭТм) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,84	1,25	0,1617		464,22	8,99
	91.07.07-041	Растворонасосы, производительность 1 м3/ч	маш.-ч	4,7	1,25	0,90475	10,81	1,37	75,06
	4-100-030	ОТм (ЭТм) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	4,7	1,25	0,90475		464,22	13,40
	4	М							420,00
	01.7.15.06-0121	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм	т	0,00012		0,0000185	76630,40	1,29	1615,94
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,006		0,000924	4338,27	1,30	1,83
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	1,87		0,28798	3392,36	1,23	5,21
	08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	5,54		0,85316	353,61	1,35	1201,63
								8830,64	407,27
	812/пр_2020_прил._т._п.15 _гр.3	НР (Отделочные работы)	%	100	0,90	90,00			7192,31
	774/пр_2020_прил._т._п.15 _гр.3	СП (Отделочные работы)	%	49	0,85	41,65			6473,08
								118826,75	18299,32
128	ГЭСНр 62-02-009-01	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно- поливинилацетатным составом: с лесов и земли	100 м2	0,3	0,30				
	1	ОТ (ЭТ)	чел.-ч			7,215			3349,35
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	24,05		7,215		464,22	3349,35
	2	ЭМ				0,003			1,72
	91.14.02-001	ОТм (ЭТм) Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч маш.-ч	0,01		0,003		572,77	1,57
	4-100-040	ОТм (ЭТм) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,01		0,003		522,73	1,72
	4	М							1,57
	01.1.02.10-1022	Хризотил (асбест хризотилковый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5	т	0,012		0,0036	21588,35	0,97	3037,44
	01.7.07.04-0003	Дисперсия (эмульсия) поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная	т	0,003		0,0009	96232,42	1,31	75,39
	01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,012		0,0036	3616,92	1,31	17,06
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	2,82		0,846	2507,62	1,31	4738,17
	03.2.02.09-0011	Портландцемент сульфатостойкий ЦЕМ I 32,5Н СС	т	0,012		0,0036	5314,82	1,20	2779,09
	14.1.03.02-0201	Клей для стеклообоев	кг	1,4		0,42	46,17	1,52	22,96
								6390,08	29,48
	812/пр_2020_прил._т._п.96 _гр.3	НР (Малярные работы)	%	90		90,00			3350,92
	774/пр_2020_прил._т._п.96 _гр.3	СП (Малярные работы)	%	46		46,00			3015,83
								36491,10	10947,33
129	ГЭСН 15-04-007-01 421/пр_2020_п.58_пп.6	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,3	0,30				
	1	ОТ (ЭТ)	чел.-ч			15,0282			7152,22
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43,56	1,15	15,0282		475,92	7152,22
	2	ЭМ				0,06375			32,56
		ОТм (ЭТм)	чел.-ч						32,88

91.06.06-046		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,02	1,25	0,0075	30,61	1,49	45,61	0,34
4-100-030		ОТ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0,02	1,25	0,0075			464,22	3,48
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	1,25	0,05625			572,77	32,22
4-100-040		ОТ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,15	1,25	0,05625			522,73	29,40
01.7.17.11-0011	4	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,252	531,44	1,31	696,19	1290,74
01.7.20.08-0051		Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,093	56,11	1,48	83,04	175,44
14.3.02.01		Краска акриловая	т	0,03		0,009				7,72
14.4.01.02		Грунтовка	т	0,02		0,006				
14.5.11.02-0101		Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,051		0,0153			72390,55	1107,58
		Итого прямые затраты								8508,40
129.1	14.3.02.01-0362	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0,03		0,009	127905,77			1151,15
129.2	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	20		6,00			91,11	546,66
	812/пр_2020_прил._т._п.15_пр.3	НР (Отделочные работы)	%	100	0,90	90,00				7185,1
	774/пр_2020_прил._т._п.15_пр.3	СП (Отделочные работы)	%	49	0,85	41,65				6466,59
		Всего по позиции							65551,30	19665,39
130	ГЭСН 15-01-051-01	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: до 10 м2	100 м2	0,037		0,037				
	421/пр_2020_п.58_пп.б									
	1	ОТ(ЭТ)	чел.-ч			2,0453785				1228,76
1-100-50		Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	48,07	1,15	2,0453785	600,75			1228,76
	2	ЭМ				0,0087875				12,88
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19	1,25	0,0087875	572,77			4,59
4-100-040		ОТ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,19	1,25	0,0087875	522,73			5,03
91.21.18-021		Пушки тепловые, тепловая мощность 26-44 кВт	маш.-ч	1,46	1,25	0,067525	116,20			4,59
	4	М								7,85
01.6.04.05		Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка	м							3,12
01.6.04.05		Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка	м							
01.6.04.05		Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун)	м2							
01.7.03.04-0001		Электроэнергия	кВт-ч	14,05		0,51985	6,00			3,12
01.7.15.07		Дюбели распорные полиэтиленовые	10 шт							
01.7.15.14-0185		Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм	т			0,00	104800,96	1,29	135193,24	0,00
		Итого прямые затраты								1249,35
130.1	01.6.04.05-0001	Профиль фиксирующий (багет) стеновой невидимый для натяжного потолка	м	135,1351351		5,00	19,65	1,30	25,55	127,75
130.2	01.6.04.05-0011	Вставка L и T-образная декоративная стеновая для натяжного потолка	м	135,1351351		5,00	15,41	1,17	18,03	90,15
130.3	01.6.04.05-0021	Полотно натяжного потолка, цвет белый, лаковый, с бортиком из ПВХ (гарпун)	м2	100		3,70	165,63	1,17	193,79	717,02
130.4	01.7.15.07-0021	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт	0,8108108		0,03	174,13	1,29	224,63	6,74
	812/пр_2020_прил._т._п.15_пр.3	НР (Отделочные работы)	%	100	0,90	90,00				1233,35
	774/пр_2020_прил._т._п.15_пр.3	СП (Отделочные работы)	%	49	0,85	41,65				1110,02
		Всего по позиции							103100,54	3814,72
131	ГЭСНы 08-03-593-09	Светильник: местного освещения	100 шт	0,02		0,02				
	1	ОТ(ЭТ)	чел.-ч			1,3648				734,73
1-100-42		Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	68,24		1,3648	538,34			734,73
	2	ЭМ				0,004				4,13
91.05.05-015		Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1		0,002	1488,78			2,45
4-100-060		ОТ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	0,1		0,002	702,18			2,98
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,002	572,77			1,40
4-100-040		ОТ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0,1		0,002	522,73			1,15
	4	М								1,05
01.7.06.05-0041		Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромотажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	25,83		0,5166	5,87	0,96	5,64	17,36
01.7.15.04-0011		Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм	т	0,00306		0,0000612	127406,00	1,29	164353,74	2,91
01.7.15.07-0014		Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	4,08		0,0816	41,71	1,29	53,81	10,06
		Итого прямые затраты								758,67
131.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных неформируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% ФОТ	%	2		2,00				14,69
	812/пр_2020_прил._т._п.49_3_пр.3	НР (Электротехнические установки на других объектах)	%	97		97,00				737,18
	774/пр_2020_прил._т._п.49_3_пр.3	СП (Электротехнические установки на других объектах)	%	51		51,00				715,06
		Всего по позиции							93219,00	1864,38
132	20.3.03.07-1522	Светильник светодиодный встраиваемый для общественных зданий, мощность 16 Вт, диаметр 190 мм, IP54, УХЛ4	шт	2		2,00	3200,23	0,89	2848,20	5696,40
		Всего по позиции							2848,20	5696,40
133	ГЭСН 10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0126		0,0126				
	421/пр_2020_п.58_пп.б									
	1	ОТ(ЭТ)	чел.-ч			1,2972897				647,78
1-100-36		Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	89,53	1,15	1,2972897	499,33			647,78
	2	ЭМ				0,20538				200,46
91.05.01-017		Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	9,69	1,25	0,1526175	971,80			139,04
4-100-060		ОТ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	9,69	1,25	0,1526175	702,18			148,31
91.05.05-015		Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,52	1,25	0,02394	1488,78			107,16
4-100-060		ОТ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	1,52	1,25	0,02394	702,18			35,64
91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,83	1,25	0,0288225	572,77			16,81
4-100-040		ОТ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	1,83	1,25	0,0288225	522,73			16,51
	4	М								15,07
		Всего по позиции								124,40

01.7.04.07	Скобяные изделия	компл		П						
01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	32,4		0,40824	241,35	1,10	265,49		108,38
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00413		0,000052			91427,16		4,75
01.7.15.07	Крепёжные изделия	кг		П						
04.3.01.07-0027	Раствор штукатурный, известковый, М200	м3	0,105		0,001323					
11.1.03.06-0071	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0,08		0,001008	5764,42	1,94	11182,97		11,27
11.2.02.01	Блоки дверные	м2	100			1,26				
Итого прямые затраты										1111,68
133.1 04.3.01.07-0027	Раствор штукатурный, известковый, М200	м3	0,0944444		0,00119	3878,19	1,23	4770,17		5,67
133.2 11.2.02.01-1144	Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из натурального шпона	м2	100		1,26	9723,20	1,04	10112,13		12741,28
812/пр_2020_прил._т._п.10_пр.3	ФОТ									786,82
774/пр_2020_прил._т._п.10_пр.3	НР (Деревянные конструкции)	%	108	0,90	97,20					764,79
774/пр_2020_прил._т._п.10_пр.3	СП (Деревянные конструкции)	%	55	0,85	46,75					367,84
Всего по позиции								1189782,54		14991,26
Итого по разделу 4. Кладовая										126145,81
Раздел 3. Прочие работы										
134 47-1	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную	1т груза	9,33		9,33			1097,92		10243,59
Всего по позиции								1097,92		10243,59
135 02-15-1-01-0047	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 47 км	1т груза	9,33		9,33			405,61		3784,34
Всего по позиции								405,61		3784,34
136 ТЧ_02.1.02.01_50_00000001_36_01.02.2025_01	отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ ФККО 8900001724 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, Д. Дятловка (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т	9,33		9,33			1500,00		13995,00
Всего по позиции								1500,00		13995,00
Итого по разделу 3. Прочие работы										28022,93
ВСЕГО строительные работы										1034786,41
в том числе:										
всего прямые затраты										657834,92
в том числе:										
оплата труда (ОТ)										267097,56
эксплуатация машин и механизмов										2846,08
оплата труда машинистов (ОТм)										5789,45
материальные ресурсы										368073,90
перевозка										14027,93
всего ФОТ										272887,01
всего накладные расходы										252276,66
всего сметная прибыль										124674,83
ВСЕГО монтажные работы										24235,26
в том числе:										
всего прямые затраты										10189,19
в том числе:										
оплата труда (ОТ)										9685,66
эксплуатация машин и механизмов										30,62
оплата труда машинистов (ОТм)										18,55
материальные ресурсы										454,36
перевозка										0,00
всего ФОТ										9704,21
всего накладные расходы										9228,65
всего сметная прибыль										4817,42
ВСЕГО оборудование										10316,66
ВСЕГО прочие затраты										13995,00
в том числе:										
прочие затраты										13995,00
прочие работы										0,00
в том числе:										
всего прямые затраты										0,00
в том числе:										
оплата труда (ОТ)										0,00
эксплуатация машин и механизмов										0,00
оплата труда машинистов (ОТм)										0,00
материальные ресурсы										0,00
перевозка										0,00
всего ФОТ										0,00
всего накладные расходы										0,00
всего сметная прибыль										0,00
ВСЕГО по смете										1083333,33
в том числе:										
Всего прямые затраты по смете										668024,11
в том числе:										
оплата труда (ОТ)										276783,22
эксплуатация машин и механизмов										2876,70
оплата труда машинистов (ОТм)										5808,00
материальные ресурсы										368528,26
перевозка										14027,93
Всего ФОТ										282591,22
Всего накладные расходы										261505,31
Всего сметная прибыль										129492,25
Всего оборудование										10316,66
Всего прочие затраты										13995,00
Справочно										
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН										24496,78
оборудование, отсутствующее в ФРСН										0,00
затраты труда рабочих										582,1761783
затраты труда машинистов										11,8107903
Масса мусора										2,977
НДС, %										20,00
Всего										216666,67
										1300000,00

Составил _____ /
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _____ /
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]