

_____/_____
 " ____ " _____ 2025 года

_____/_____
 " ____ " _____ 2025 года

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
 (локальный сметный расчет)

«Устройство универсальной спортивной площадки»
 г. Видное (Расторгуево), ул. 1-я Набережная
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: _____

Сметная стоимость	В базисном уровне цен	В текущем уровне цен
	Средства на оплату труда	1140528,67 руб.
Нормативная трудоемкость	7572,94 руб.	411481,81 руб.
		760,45 чел.час.

Составлен(а) в ценах на

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов (обоснование коэффициента)	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправ. к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Коеф. пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Устройство площадки 400,0м2									
1	ТЕР01-01-014-05 421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (0,3м) (421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ (92) СП от ФОТ (46) ЗТР	1000 м3 грунта	0.12	6,407.34		3 квартал 2025 г. п/п 271_		
					244.30		33.71	54.34	1,831.99
					6,158.70		849.90	16.49	14,014.86
					(1 045,04)		(144,22)	54.34	(7 836,67)
					4.34		0.52	24.42	12.71
			%	92			163.70	92	8,895.17
			%	46			81.85	46	4,447.58
			чел-ч		31.32				
		Всего по позиции					1,129.68		29,202.31
2	ТЕР01-02-057-02 421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ (89) СП от ФОТ (40) ЗТР	100 м3 грунта	0.12	1,201.20		3 квартал 2025 г. п/п 1322_		
					1,201.20		165.77	54.34	9,007.70
								54.34	
			%	89			147.54	89	8,016.85
			%	40			66.31	40	3,603.08
			чел-ч		154.00				
		Всего по позиции					379.62		20,627.63
3	ТССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ (0) СП от ФОТ (0) ЗТР	1 т груза	204	19.29		3,935.16 3 квартал 2025 г. п/п 1_		
							ОЗП=54,34; ЭМ=22,28; ЗПМ=54,34; МАТ=22,28; СМР=22,28		
							54.34		87,675.12
					19.29		3,935.16	22.28	
								54.34	
								22.28	
			%	0				0	
			%	0				0	
		Всего по позиции					3,935.16		87,675.12
4	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000388_01.07.20 25_01	Группа 02.1.02.01 Утилизация строительного мусора на полигонах (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области) грунт, образовавшийся при проведении земляных работ, не загрязненный опасными веществами ФККО 81110001495 V класс опасности адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая с10/3 (ул. Зорин Лес) (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т	204	175.40		Индекс не задан		35,781.60
5	ТЕР27-04-001-04 421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под бортовой камень (421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ (113) СП от ФОТ (77) ЗТР	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0075	3,578.42		3 квартал 2025 г. п/п 80_		
					195.70		1.69	54.34	91.72
					3,365.64		29.03	9.89	287.09
					(278,72)		(2,40)	54.34	(130,63)
					17.08		0.12	13.9	1.79
			%	113			4.62	113	251.26
			%	77			3.15	77	171.21
			чел-ч		24.19				
		Всего по позиции					38.61		803.07
6	ТССЦ-408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 10-20 мм Объем=0,75*1,26	м3	0.945	118.60		112.08 3 квартал 2025 г. п/п 25515_		2,030.83
							МАТ=18,12		
7	ТЕР27-02-010-02 421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (МАТ=0,8 к расч.) (421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ	100 м бортового камня	1	4,682.61		3 квартал 2025 г. п/п 24_		
					643.64		740.19	54.34	40,221.71
					79.65		91.60	13.99	1,281.45
					(9,18)		(10,56)	54.34	(573,67)

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица	Кол-во	Цена на ед.	Коэф. поправка	Всего в базисных	Коэф.	Всего в текущих (погозных)	
		МР					3,167.45	8.99	28,475.43	
		НР от ФОТ (113)	%	113			848.35	113	46,098.78	
		СП от ФОТ (77)	%	77			578.08	77	31,412.44	
		ЗТР	чел-ч		76.08					
		Всего по позиции					5,425.67		147,489.81	
8	ТССЦ-403-8023	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 666591)	шт.	100	22.42		2,242.00	3 квартал 2025 г. п/п 23018_ MAT=8,71	19,528.00	
9	ТЕР27-04-001-01 421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 0,15м (421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ (113) СП от ФОТ (77) ЗТР	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.6	2,324.46		2,186.19 (177,53) 12.20	86.99 1508.47 7.32 13.9	54.34 10.07 54.34 13.9	4,726.94 15,190.30 (6 656,42) 101.75
		НР от ФОТ (113)	%	113			236.72	113	12,863.20	
		СП от ФОТ (77)	%	77			161.31	77	8,765.19	
		ЗТР	чел-ч		15.72					
		Всего по позиции					2,000.81		41,647.38	
10	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных: работ средний Объем=60*1,1	м3	66	55.26		3,647.16	3 квартал 2025 г. п/п 25569_ MAT=12,76	46,537.92	
11	ТЕР31-01-088-01 421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3	Устройство прослоек из «Дорнита» (421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ (107) СП от ФОТ (69) ЗТР	1000 м2	0.4	15,950.94		64.55 21.79 15,864.60	29.69 10.02 6,345.85	54.34 26.22 54.34 2.44	1,613.52 262.81 15,483.85
		НР от ФОТ (107)	%	107			31.77	107	1,726.47	
		СП от ФОТ (69)	%	69			20.49	69	1,113.33	
		ЗТР	чел-ч		8.13					
		Всего по позиции					6,437.82		20,199.98	
12	ТЕР27-04-001-04 421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 0,1м (421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ (113) СП от ФОТ (77) ЗТР	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.4	3,578.42		195.70 3,365.64 (278,72) 17.08	90.02 1,548.20 (128,21) 6.83	54.34 9.89 54.34 13.9	4,891.80 15,311.64 (6 967,00) 94.96
		НР от ФОТ (113)	%	113			246.60	113	13,400.44	
		СП от ФОТ (77)	%	77			168.04	77	9,131.28	
		ЗТР	чел-ч		24.19					
		Всего по позиции					2,059.69		42,830.12	
13	ТССЦ-408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм Объем=40*1,26	м3	50.4	107.01		5,393.30	3 квартал 2025 г. п/п 25516_ MAT=20,09	108,351.43	
14	ТЕР27-06-026-01 421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3	Розлив вяжущих материалов (421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ (113) СП от ФОТ (77) ЗТР	1 т	0.32	1,571.84		39.60 (7,15) 1,532.24	14.57 (2,63) 490.32	54.34 18.42 54.34 26.29	268.43 (142,98) 12,890.43
		НР от ФОТ (113)	%	113			2.97	113	161.57	
		СП от ФОТ (77)	%	77			2.03	77	110.09	
		ЗТР	чел-ч		77					
		Всего по позиции					509.89		13,430.52	
15	ТЕР27-07-001-01 421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ (113) СП от ФОТ (77) ЗТР	100 м2 покрытия	4	3,566.81		140.46 57.98 (0,57) 3,368.37	646.12 266.72 (2,64) 13,473.48	54.34 9.08 54.34 13.73	35,109.96 2,421.72 (142,48) 184,990.84
		НР от ФОТ (113)	%	113			733.10	113	39,835.26	
		СП от ФОТ (77)	%	77			499.55	77	27,144.38	
		ЗТР	чел-ч		15.12					
		Всего по позиции					15,618.97		289,502.16	
16	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	-2	55.26		-110.52	3 квартал 2025 г. п/п 25569_ MAT=12,76	-1,410.24	
17	ТССЦ-410-0054	Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	т	-28.56	455.39		-13,005.94	3 квартал 2025 г. п/п 25743_ MAT=13,39	-174,149.46	
18	ТССЦ-410-0009	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Д	т	28.56	426.66		12,185.41	3 квартал 2025 г. п/п 25718_ MAT=10,39	126,606.48	
19	ТЕР27-07-001-02 421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01, до 5см (ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) (421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ (113)	100 м2 покрытия	4	580.97		21.55 8.40 551.02	396.52 154.56 8,816.32	54.34 8.04 54.34 13.39	21,546.88 1,242.68 118,050.52
		НР от ФОТ (113)	%	113			448.07	113	24,347.97	

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат СП от ФОТ (77)	Единица %	Кол-во 77	Цена на ед. 2,32	Коэф. попная к	Всего в базисных 305,32	Коэф. 77	Всего в текущих (плановых) 16,591,10
		Всего по позиции					10,120.79		181,779.15
20	ТССЦ-410-0054	Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	т	-19.36	455.39		-8,816.35	3 квартал 2025 г. п/п 25743_ MAT=13,39	-118,050.89
21	ТССЦ-410-0009	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Д	т	19.36	426.66		8,260.14	3 квартал 2025 г. п/п 25718_ MAT=10,39	85,822.88
22	ТЕР27-09-022-01 421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3	Устройство цветного противоскользящего резинового покрытия 10мм (421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	1 м2 покрытия	400	1,329.81			3 квартал 2025 г. п/п 493_	
		ЗП			1.15		528.00	54.34	28,744.00
		ЭМ			6.39		2,940.00	23.75	69,812.00
		в т.ч. ЗПМ			(0,11)		(52,00)	54.34	(2,748.00)
		МР			1,322.27		528,908.00	1.58	835,676.00
		НР от ФОТ (113)	%	113			655.40	113	35,585.96
		СП от ФОТ (77)	%	77			446.60	77	24,248.84
		ЗТР	чел-ч		0.12				
		Всего по позиции					533,478.00		994,066.80
23	ТССЦ-101-2784	Крошка бокситная 1-3 мм	кг	-4000	43.92		-175,680.00	3 квартал 2025 г. п/п 493_ ОЗП=54,34; ЭМ=23,75; ЗПМ=54,34; MAT=1,58	-277,560.00
24	ТССЦ-113-0420	Затвердитель аминный модифицированный Turegrip LT B (компонент В эпоксидной смолы)	кг	-400	338.54		-135,416.00	3 квартал 2025 г. п/п 10498_ MAT=2,94	-398,124.00
25	ТССЦ-113-0456	Смола эпоксидная марки: Turegrip LT A модифицированная (компонент А эпоксидной смолы)	кг	-400	339.71		-135,884.00	3 квартал 2025 г. п/п 10553_ MAT=2,93	-398,140.00
26	ТССЦ-113-2224	Праймер СР PRIMER (подгрунтовка)	кг	-320	216.79		-69,372.80	3 квартал 2025 г. п/п 10539_ MAT=0,32	-22,198.40
27	01.2.03.05-0022	Праймер полимерный с содержанием органических растворителей и адгезионных добавок для подготовки поверхности металлических, бетонных и железобетонных конструкций мостовых сооружений перед нанесением битумно-полимерных гидроизоляционных материалов, расход 0,10-0,35 кг/м2 (0,2*400м2)	кг	80	1,202.02		96,161.60	3 квартал 2025 г. п/п 559_ MAT=15,3	96,161.60
28	14.2.06.09-1014	Средство связующее полиуретановое для изготовления изделий из резиновой/каучуковой крошки и устройства высокопрочных эластичных покрытий, вязкость 4,5-6,5 Па*с при температуре +23 °С, плотность 1,06-1,12 г/см3 (1,5*400)	кг	600	448.68		269,208.00	3 квартал 2025 г. п/п 264_ MAT=23,7	269,208.00
29	ТССЦ-101-1818	Крошка резиновая 7кг*400м2	кг	2800	4.20		11,760.00	3 квартал 2025 г. п/п 559_ MAT=15,3	179,928.00
30	ТССЦ-101-0878	Скипидар живичный (0,03*400)	т	0.012	13,785.98		165.43	3 квартал 2025 г. п/п 264_ MAT=23,7	3,920.73
Итого по разделу 1 Устройство площадки 400,0м2							451,984.21		1,453,498.52
Раздел 2. Устройство дорожки вокруг площадки 100,0м2									
31	ТЕР01-01-014-05 421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (0,3м) (421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	1000 м3 грунта	0.03	6,407.34			3 квартал 2025 г. п/п 271_	
		ЗП			244.30		8.43	54.34	458.00
		ЭМ			6,158.70		212.48	16.49	3,503.72
		в т.ч. ЗПМ			(1,045,04)		(36,05)	54.34	(1,959,17)
		МР			4.34		0.12	24.42	3.17
		НР от ФОТ (92)	%	92			40.92	92	2,223.80
		СП от ФОТ (46)	%	46			20.46	46	1,111.90
		ЗТР	чел-ч		31.32				
		Всего по позиции					282.41		7,300.59
32	ТЕР01-02-057-02 421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	100 м3 грунта	0.03	1,201.20			3 квартал 2025 г. п/п 1322_	
		ЗП			1,201.20		41.44	54.34	2,251.93
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ						54.34	
		МР							
		НР от ФОТ (89)	%	89			36.88	89	2,004.22
		СП от ФОТ (40)	%	40			16.58	40	900.77
		ЗТР	чел-ч		154.00				
		Всего по позиции					94.90		5,156.92
33	ТССЦнр-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т., работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза	1 т груза	51	19.29		983.79	3 квартал 2025 г. п/п 1_ ОЗП=54,34; ЭМ=22,28; ЗПМ=54,34; MAT=22,28; СМР=22,28	21,918.78
		ЗП					54.34		
		ЭМ			19.29		983.79	22.28	21,918.78
		в т.ч. ЗПМ						54.34	
		МР						22.28	
		НР от ФОТ (0)	%	0			0	0	0
		СП от ФОТ (0)	%	0			0	0	0
		Всего по позиции					983.79		21,918.78

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица	Кол-во	Цена на ед.	Коэф. поправ. к	Всего в базисных	Коэф.	Всего в текущих (погнозных)
34	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000388_01.07.20_25_01	Группа 02.1.02.01 Утилизация строительного мусора на полигонах (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области) грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами ФККО 81110001495 V класс опасности адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая с10/3 (ул. Зорин Лес) (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т	51	175.40			Индекс не задан	8,945.40
35	ТЕР27-04-001-01 421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 0,15м (421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ (113) СП от ФОТ (77) ЗТР	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.15	2,324.46			3 квартал 2025 г. п/п 77_	1,181.74 3,797.58 (1 664,10) 25.43 3,215.80 2,191.30
		Всего по позиции					500.20		10,411.85
36	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных: работ средний Объем=15*1,1	м3	16.5	55.26		911.79	3 квартал 2025 г. п/п 25569_ MAT=12,76	11,634.48
37	ТЕР31-01-088-01 421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3	Устройство прослоек из «Дорнита» (421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ (107) СП от ФОТ (69) ЗТР	1000 м2	0.1	15,950.94			3 квартал 2025 г. п/п 141_	403.38 65.70 3,870.97 431.62 278.33
		Всего по позиции					1,609.45		5,050.00
38	ТЕР27-04-001-04 421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 0,1м (421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ (113) СП от ФОТ (77) ЗТР	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.1	3,578.42			3 квартал 2025 г. п/п 80_	1,222.95 3,827.91 (1 741,75) 23.74 3,350.11 2,282.82
		Всего по позиции					514.92		10,707.53
39	ТССЦ-408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм Объем=10*1,26	м3	12.6	107.01		1,348.33	3 квартал 2025 г. п/п 25516_ MAT=20,09	27,087.86
40	ТЕР27-06-026-01 421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3	Розлив вяжущих материалов (421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ (113) СП от ФОТ (77) ЗТР	1 т	0.08	1,571.84			3 квартал 2025 г. п/п 289_	54.34 67.11 (35,74) 3,222.61 40.39 27.52
		Всего по позиции					127.48		3,357.63
41	ТЕР27-07-001-01 421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ (113) СП от ФОТ (77) ЗТР	100 м2 покрытия	1	3,566.81			3 квартал 2025 г. п/п 368_	8,777.49 605.43 (35,62) 46,247.71 9,958.81 6,786.09
		Всего по позиции					3,904.74		72,375.53
42	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	-0.5	55.26		-27.63	3 квартал 2025 г. п/п 25569_ MAT=12,76	-352.56
43	ТССЦ-410-0054	Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	т	-7.14	455.39		-3,251.48	3 квартал 2025 г. п/п 25743_ MAT=13,39	-43,537.36
44	ТССЦ-410-0009	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Д	т	7.14	426.66		3,046.35	3 квартал 2025 г. п/п 25718_ MAT=10,39	31,651.62
45	ТЕР27-07-001-02 421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01, до 5см (ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) (421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ (113)	100 м2 покрытия	1	580.97			3 квартал 2025 г. п/п 369_	5,386.72 310.67 54.34 29,512.63 6,086.99
		Всего по позиции					112.02		6,086.99

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат СП от ФОТ (77)	Единица	Кол-во	Цена на ед.	Коэф. поправ к	Всего в базисных	Коэф.	Всего в текущих (погодных)
		ЗТР	чел-ч	77	2,32		76,33	77	4,147,77
		Всего по позиции					2,530,20		45,444,78
46	ТССЦ-410-0054	Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	т	-4.84	455.39		-2,204.09	3 квартал 2025 г. п/п 25743_ MAT=13,39	-29,512.72
47	ТССЦ-410-0009	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Д	т	4.84	426.66		2,065.03	3 квартал 2025 г. п/п 25718_ MAT=10,39	21,455.72
		Итого по разделу 2 Устройство дорожки вокруг площадки 100,0м2					12,436,39		209,096,07
Раздел 3. Монтаж МАФ									
48	ТЕР09-08-001-01 421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,15)	100 столбов	0.04	3,988.26			3 квартал 2025 г. п/п 292_	
		ЗП			304.01		13.98	54.34	759.92
		ЭМ			3,448.35		158.62	9.91	1,571.96
		в т.ч. ЗПМ			(271.74)		(12,50)	54.34	(679,25)
		МР			235.90		9.44	5.52	52.09
		НР от ФОТ (93)	%	93			24.63	93	1,338.43
		СП от ФОТ (62)	%	62			16.42	62	892.29
		ЗТР	чел-ч		35.64				
		Всего по позиции					223,09		4,614,69
49	ТССЦ-401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0.2536	665.00		168.64	3 квартал 2025 г. п/п 22419_ MAT=8,7	1,467.20
50	ТЕР01-02-060-01 421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 (421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,15)	100 м3	0.002536	401.70			3 квартал 2025 г. п/п 1341_	
		ЗП			401.70		1.17	54.34	63.66
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ						54.34	
		МР							
		НР от ФОТ (89)	%	89			1.04	89	56.66
		СП от ФОТ (40)	%	40			0.47	40	25.46
		ЗТР	чел-ч		53.56				
		Всего по позиции					2,68		145,78
51	ТССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза	1 т груза	0.4311	19.29		8.32	3 квартал 2025 г. п/п 1_ ОЗП=54,34; ЭМ=22,28; ЗПМ=54,34; МАТ=22,28; СМР=22,28	185.28
		ЗП						54.34	
		ЭМ			19.29		8.32	22.28	185.28
		в т.ч. ЗПМ						54.34	
		МР						22.28	
		НР от ФОТ (0)	%	0				0	
		СП от ФОТ (0)	%	0				0	
		Всего по позиции					8,32		185,28
52	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000388_01.07.2025_01	Группа 02.1.02.01 Утилизация строительного мусора на полигонах (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области) грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами ФККО 81110001495 V класс опасности адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая с10/3 (ул. Зорин Лес) (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т	0.4311	175.40			Индекс не задан	75.61
53	ТЕР06-01-015-07 421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,15)	1 т	0.004	8,792.60			3 квартал 2025 г. п/п 67_	
		ЗП			1,957.49		9.00	54.34	489.30
		ЭМ			35.11		0.16	20.1	3.25
		в т.ч. ЗПМ			(2,03)		(0,01)	54.34	(0,51)
		МР			6,800.00		27.21	7.01	190.67
		НР от ФОТ (102)	%	102			9.19	102	499.61
		СП от ФОТ (58)	%	58			5.23	58	284.09
		ЗТР	чел-ч		215.82				
		Всего по позиции					50,79		1,466,92
54	ТССЦ-116-0087	Стойка волейбольная	шт.	2	3,097.60		6,195.20	3 квартал 2025 г. п/п 11404_ MAT=4,51	27,940.36
55	Цена поставщика	Волейбольная сетка	шт	1	3,500.00		3,500.00	3 квартал	3,500.00
56	Цена поставщика	Ворота футбольные 3 метра (с сеткой нейлоновой) 1000x3160x2080	шт.	2	143,530.00		287,060.00	3 квартал	287,060.00
57	ТЕР01-02-058-02 421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,15)	100 м3 грунта	0.008	2,184.00			3 квартал 2025 г. п/п 1326_	
		ЗП			2,184.00		20.09	54.34	1,091.84
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ						54.34	
		МР							
		НР от ФОТ (89)	%	89			17.88	89	971.74
		СП от ФОТ (40)	%	40			8.04	40	436.74
		ЗТР	чел-ч		280.00				
		Всего по позиции					46,01		2,500,32
58	ТЕР01-02-060-01 421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 (421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,15)	100 м3	0.008	401.70			3 квартал 2025 г. п/п 1341_	
		ЗП			401.70		3.70	54.34	200.82
		ЭМ							

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат в т.ч. ЗПМ	Единица	Кол-во	Цена на ед.	Коэф. поправ. к	Всего в базисных	Коэф. 54.34	Всего в текущих (плогнозных)
		НР от ФОТ (89)	%	89			3.29	89	178.73
		СП от ФОТ (40)	%	40			1.48	40	80.33
		ЗТР	чел-ч		53.56				
		Всего по позиции					8.47		459.88
59	ТССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза	1 т груза	1.36	19.29		26.23	3 квартал 2025 г. п/п 1_	584.50
		ЗП							
		ЭМ			19.29		26.23		584.50
		в т.ч. ЗПМ							
		НР от ФОТ (0)	%	0					
		СП от ФОТ (0)	%	0					
		Всего по позиции					26.23		584.50
60	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000388_01.07.2025_01	Группа 02.1.02.01 Утилизация строительного мусора на полигонах (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области) грунт, образовавшийся при проведении земляных работ, не загрязненный опасными веществами ФКО 81110001495 V класс опасности адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая с10/3 (ул. Зорин Лес) (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т	1.36	175.40			Индекс не задан	238.54
61	ТЕР06-01-001-01 421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3	Устройство бетонной подготовки (421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,15)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.008	58,585.02			3 квартал 2025 г. п/п 1_	
		ЗП			1,404.00		12.92	54.34	701.90
		ЭМ			1,590.53		14.63	14.4	210.71
		в т.ч. ЗПМ			(243,00)		(2,24)	54.34	(121,48)
		НР от ФОТ (102)	%	102			44.72	9.62	4,278.25
		СП от ФОТ (58)	%	58			15.46	102	839.85
		ЗТР	чел-ч		180.00		8.79	58	477.56
		Всего по позиции					496.52		6,508.27
62	ТССЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-0.816	520.00		-424.32	3 квартал 2025 г. п/п 22414_ MAT=9,45	-4,009.82
63	ТССЦ-401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0.816	665.00		542.64	3 квартал 2025 г. п/п 22419_ MAT=8,7	4,720.97
64	ТЕР09-06-001-01 421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3	Монтаж МАФ (421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,15) Объем=2*0,15+4*0,035	1 т конструкций	0.44	931.53			3 квартал 2025 г. п/п 255_	
		ЗП			763.35		386.25	54.34	20,989.10
		ЭМ			131.61		66.59	19.24	1,281.28
		в т.ч. ЗПМ			(6,62)		(3,35)	54.34	(182,02)
		НР от ФОТ (93)	%	93			16.10	19.46	313.13
		СП от ФОТ (62)	%	62			362.33	93	19,689.14
		ЗТР	чел-ч		89.49		241.55	62	13,126.09
		Всего по позиции					1,072.82		55,398.74
65	ТЕР06-01-015-07 421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,15)	1 т	0.016	8,792.60			3 квартал 2025 г. п/п 67_	
		ЗП			1,957.49		36.02	54.34	1,957.21
		ЭМ			35.11		0.65	20.1	12.99
		в т.ч. ЗПМ			(2,03)		(0,04)	54.34	(2,03)
		НР от ФОТ (102)	%	102			108.79	7.01	762.68
		СП от ФОТ (58)	%	58			36.78	102	1,998.42
		ЗТР	чел-ч		215.82		20.91	58	1,136.36
		Всего по позиции					203.15		5,867.66
66	Цена поставщика	Стол теннисный (В качестве основания используется металлический каркас, окрашенный порошково-полимерной краской с предварительным грунтованием. Столешница прочная влагостойкая фанера, обработанная антисептиком. Нейлоновая сетка)	шт.	2	56,400.00		112,800.00	3 квартал 2025 г. п/п	112,800.00
67	ТЦ_15.2.03.02_50_0000000018_01.07.2025_01	Парковочная скамья 3-х местная, на стальных опорах длиной не менее 2500 мм, шириной не менее 900 мм, высотой не менее 900 мм, брус из древесины хвойных пород сорта А, влажностью до 12%, с пропиткой от влаги и гниения, покрытые тонирующим маслом и лаком	шт	4	50,078.60			Индекс не задан	200,314.40
Ограждение									
68	ТЕР09-08-001-01 421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,15)	100 столбов	0.33	3,988.26			3 квартал 2025 г. п/п 292_	
		ЗП			304.01		115.37	54.34	6,269.30
		ЭМ			3,448.35		1,308.65	9.91	12,968.71
		в т.ч. ЗПМ			(271,74)		(103,13)	54.34	(5,603.83)
		НР от ФОТ (93)	%	93			77.85	5.52	429.72
		СП от ФОТ (62)	%	62			203.21	93	11,042.01
		ЗТР	чел-ч		35.64		135.47	62	7,361.34
		Всего по позиции					1,840.55		38,071.08
69	ТССЦ-401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3	2.0922	665.00		1,391.31	3 квартал 2025 г. п/п 22419_ MAT=8,7	12,104.42
70	ТССЦ-103-1511	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 60х60 мм, толщина стенки 3,5 мм (33*2,6=85,8)	м	85.8	32.81		2,815.10	3 квартал 2025 г. п/п 6529_ MAT=9,66	27,193.45

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица	Кол-во	Цена на ед.	Коеф. попра. к	Всего в базисных	Коеф.	Всего в текущих (прогнозных)	
71	ТЕР01-02-060-01 421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 (421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ (89) СП от ФОТ (40) ЗТР	100 м3	0.020922	401.70		3	Квартал 2025 г. п/п 1341_	525.20	
					401.70		9.67	54.34	525.20	
								54.34		
			%	89			8.61	89	467.43	
			%	40			3.87	40	210.08	
			чел-ч		53.56					
		Всего по позиции					22.15		1,202.71	
72	ТССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ (0) СП от ФОТ (0) ЗТР	1 т груза	3.557	19.29		3	Квартал 2025 г. п/п 1_ ОЗП=54,34; ЭМ=22,28; ЗПМ=54,34; МАТ=22,28; СМР=22,28 54,34 22,28 54,34 22,28 0 0	1,528.73	
					19.29		68.61		1,528.73	
								0		
			%	0				0		
			%	0				0		
		Всего по позиции					68.61		1,528.73	
73	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000388_01.07.20 25_01	Группа 02.1.02.01 Утилизация строительного мусора на полигонах (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области) грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами ФККО 81110001495 V класс опасности адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая с10/3 (ул. Зорин Лес) (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т	3.557	175.40		Индекс не задан		623.90	
74	ТЕР06-01-015-07 421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3	Установка закладных деталей весом. до 4 кг (421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ (102) СП от ФОТ (58) ЗТР	1 т	0.033	8,792.60		3	Квартал 2025 г. п/п 67_	4,036.74	
					1,957.49		74.29	54.34	4,036.74	
					35.11		1.33	20.1	26.78	
					(2,03)		(0,08)	54.34	(4,19)	
					6,800.00		224.40	7.01	1,573.05	
			%	102			75.86	102	4,121.75	
			%	58			43.13	58	2,343.74	
			чел-ч		215.82					
		Всего по позиции					419.01		12,102.06	
75	ТЕР09-06-001-02 421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3	Монтаж ограждений (высота 2,0м, длина 100,0 мп) (421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ (93) СП от ФОТ (62) ЗТР	1 т конструкций	1.65	647.73		3	Квартал 2025 г. п/п 256_	44,671.44	
					433.24		822.08	54.34	44,671.44	
					132.92		252.22	13.42	3,384.73	
					(1,62)		(3,07)	54.34	(167,05)	
					81.57		134.57	19.2	2,584.15	
			%	93			767.39	93	41,699.80	
			%	62			511.59	62	27,799.86	
			чел-ч		50.79					
		Всего по позиции					2,487.85		120,139.98	
76	ТЕР07-01-055-09 421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3	Устройство калиток: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей (421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ (110) СП от ФОТ (73) ЗТР	100 шт.	0.01	972.22		3	Квартал 2025 г. п/п 349_	412.53	
					660.14		7.59	54.34	412.53	
					123.60		1.42	13.13	18.66	
					188.48		1.89	34.58	65.18	
			%	110			8.35	110	453.78	
			%	73			5.54	73	301.15	
			чел-ч		77.39					
		Всего по позиции					24.79		1,251.30	
77	ТССЦ-201-0763	Ограждение площадки (секции, калитка)	т	1.65	11,255.00		18,570.75	3	Квартал 2025 г. п/п 12953_ МАТ=11,08	205,763.91
78	ТЕР15-04-041-06 421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком: заполнений оконных проемов и решеток (421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ (100) СП от ФОТ (49) ЗТР	100 м2 окрашиваемой поверхности	1	611.03		3	Квартал 2025 г. п/п 642_	32,169.74	
					514.79		592.01	54.34	32,169.74	
					1.18		1.36	25.79	35.00	
					(0,14)		(0,16)	54.34	(8,75)	
					95.06		95.06	14.09	1,339.39	
			%	100			592.17	100	32,178.49	
			%	49			290.16	49	15,767.46	
			чел-ч		57.39					
		Всего по позиции					1,570.76		81,490.08	
79	ТССЦ-101-1663	Лак кузбасский	т	-0.009	6,900.00		-62.10	3	Квартал 2025 г. п/п 1935_ МАТ=16,57	-1,029.00
80	ТССЦ-101-0415	Краска для наружных работ: специальная защитная	т	0.009	27,100.01		243.90	3	Квартал 2025 г. п/п 1811_ МАТ=8,67	2,114.61
		Итого по разделу 3 Монтаж МАФ					441,372.91		1,214,396.52	
Раздел 4. Освещение										
81	ТЕР09-08-001-04 421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3	Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание (421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ЗП	100 столбов	0.08	4,375.57		3	Квартал 2025 г. п/п 295_	1,653.31	
					330.71		30.43	54.34	1,653.31	

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица	Кол-во	Цена на ед.	Коэф. поправ. к	Всего в базисных	Коэф.	Всего в текущих (плановых)
		ЭМ			3,808.96		350.42	10	3,504.24
		в т.ч. ЗПМ			(300,39)		(27,64)	54.34	(1 501,73)
		МР			235.90		18.87	5.52	104.18
		НР от ФОТ (93)	%	93			54.01	93	2,934.19
		СП от ФОТ (62)	%	62			36.00	62	1,956.12
		ЗТР	чел-ч		38.77				
		Всего по позиции					489.73		10,152.04
82	ТЕР01-02-060-01 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 (421/пр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	100 м3	0.00664	401.70			3 квартал 2025 г. п/п 1341_	
		ЗП			401.70		3.07	54.34	166.68
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ						54.34	
		МР							
		НР от ФОТ (89)	%	89			2.73	89	148.35
		СП от ФОТ (40)	%	40			1.23	40	66.67
		ЗТР	чел-ч		53.56				
		Всего по позиции					7.03		381.70
83	ТССЦпр-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза	1 т груза	1.1288	19.29		21.77	3 квартал 2025 г. п/п 1_	485.14
		ЗП							
		ЭМ			19.29		21.77	22.28	485.14
		в т.ч. ЗПМ						54.34	
		МР						22.28	
		НР от ФОТ (0)	%	0				0	
		СП от ФОТ (0)	%	0				0	
		Всего по позиции					21.77		485.14
84	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000388_01.07.20 25_01	Группа 02.1.02.01 Утилизация строительного мусора на полигонах (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области) грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами ФККО 81110001495 V класс опасности адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая с10/3 (ул. Зорин Лес) (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т	1.1288	175.40			Индекс не задан	197.99
85	ТССЦ-401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0.664	665.00		441.56	3 квартал 2025 г. п/п 22419_	3,841.57
								MAT=8,7	
86	ТССЦ-201-8405	Опора несилловая трубчатая, марка: НФ-6,0-02-ц (ТАНС.12.102.000-02)	шт.	8	3,039.30		24,314.40	3 квартал 2025 г. п/п 12487_	233,904.56
								MAT=9,62	
87	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000079_01.07.20 25_01	Светильник для утилитарного освещения со светодиодными источниками света. Корпус, изготовленный из высококачественного алюминиевого сплава методом литья. Световая отдача, не менее 135лм/Вт. Индекс цветопередачи, не менее 70. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность, не более 120 Вт. Цветовая температура 2700-3000 (4000) К. Степень защиты IP, не менее IP65. Крепление - консольное.	шт	8	33,572.91			Индекс не задан	268,583.28
88	ТЕР06-01-015-07 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (421/пр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	1 т	0.024	8,792.60			3 квартал 2025 г. п/п 67_	
		ЗП			1,957.49		54.03	54.34	2,935.81
		ЭМ			35.11		0.97	20.1	19.48
		в т.ч. ЗПМ			(2,03)		(0,06)	54.34	(3,04)
		МР			6,800.00		163.20	7.01	1,144.03
		НР от ФОТ (102)	%	102			55.17	102	2,997.63
		СП от ФОТ (58)	%	58			31.37	58	1,704.53
		ЗТР	чел-ч		215.82				
		Всего по позиции					304.74		8,801.48
89	ТЕРм08-02-369-01 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: накаливания (421/пр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	1 шт.	8	83.34			3 квартал 2025 г. п/п 861_	
		ЗП			9.66		88.88	54.34	4,829.28
		ЭМ			41.54		382.16	11.07	4,230.64
		в т.ч. ЗПМ			(3,78)		(34,80)	54.34	(1 889,76)
		МР			32.14		257.12	21.76	5,594.88
		НР от ФОТ (97)	%	97			119.97	97	6,517.47
		СП от ФОТ (51)	%	51			63.08	51	3,426.71
		ЗТР	чел-ч		0.92				
		Всего по позиции					911.21		24,598.98
90	ТЕР33-04-017-01 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (421/пр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	1000 м	0.24	6,907.59			3 квартал 2025 г. п/п 427_	
		ЗП			620.43		171.24	54.34	9,305.11
		ЭМ			3,139.79		866.58	13.48	11,681.52
		в т.ч. ЗПМ			(395,22)		(109,08)	54.34	(5 927,45)
		МР			3,147.37		755.37	9.23	6,972.06
		НР от ФОТ (103)	%	103			288.73	103	15,689.54
		СП от ФОТ (60)	%	60			168.19	60	9,139.54
		ЗТР	чел-ч		65.24				
		Всего по позиции					2,250.11		52,787.77
91	ТССЦ-502-0828	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х16+1х25-0,6/1,0	1000 м	0.2448	22,498.60		5,507.66	3 квартал 2025 г. п/п 28555_	25,059.84
								MAT=4,55	

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица	Кол-во	Цена на ед.	Коэф. поправ. к	Всего в базисных	Коэф.	Всего в текущих (погнозных)
92	ТССЦ-111-0156	Кронштейн анкерный (СИП), марка СА 1500	шт.	4	36.51		146.04	3 квартал 2025 г. п/п 10040_ MAT=4,16	607.52
93	ТССЦ-111-0154	Зажим анкерный (СИП): SO 158.1	шт.	4	47.48		189.92	3 квартал 2025 г. п/п 9985_ MAT=5,55	1,054.04
94	ТССЦ-111-3170	Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)	шт.	4	1.65		6.60	3 квартал 2025 г. п/п 10052_ MAT=10,93	72.12
95	ТССЦ-509-3151	Колпачки: герметичные СЕ6.35 (СИП)	шт.	2	20.99		41.98	3 квартал 2025 г. п/п 35806_ MAT=0,84	35.26
96	ТССЦ-111-3104	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): Р95	шт.	2	110.55		221.10	3 квартал 2025 г. п/п 9964_ MAT=2,72	601.40
97	ТЕРм08-02-412-02 421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² (421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,15)	100 м	0.1	69.23			3 квартал 2025 г. п/п 985_	
		ЗП			50.67		5.83	54.34	316.64
		ЭМ			4.44		0.51	17.14	8.75
		в т.ч. ЗПМ			(0,27)		(0,03)	54.34	(1,69)
		МР			14.12		1.41	22.98	32.45
		НР от ФОТ (97)	%	97			5.68	97	308.78
		СП от ФОТ (51)	%	51			2.99	51	162.35
		ЗТР	чел-ч		5.39				
		Всего по позиции					16.42		828.97
98	ТССЦ-501-8190	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм ²	1000 м	0.011	4,329.00		47.62	3 квартал 2025 г. п/п 26695_ MAT=11,16	531.43
99	ТЦ_25.3.02.01_50_0000000012_01.07.20 25_01	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV 15.12 сечение провода 4х Al 10-35 мм ² /Cu 1,5-25мм ²	шт.	8	1,074.50			Индекс не задан	8,596.00
100	ТЕРм11-03-001-01 421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,15)	1 шт.	1	6.05			3 квартал 2025 г. п/п 64_	
		ЗП			5.16		5.93	54.34	322.45
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ						54.34	
		МР			0.89		0.89	13.18	11.73
		НР от ФОТ (90)	%	90			5.34	90	290.21
		СП от ФОТ (46)	%	46			2.73	46	148.33
		ЗТР	чел-ч		0.52				
		Всего по позиции					14.89		772.72
101	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000030_01.07.20 25_01	Корпус щита с металлической дверцей КМПВ 4/28	шт.	1	7,326.60			Индекс не задан	7,326.60
102	ТЕРм08-02-400-01 421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3	Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм ² (421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,15)	100 м	0.01	98.55			3 квартал 2025 г. п/п 913_	
		ЗП			35.34		0.41	54.34	22.08
		ЭМ			50.17		0.58	21.92	12.65
		в т.ч. ЗПМ			(15,62)		(0,18)	54.34	(9,76)
		МР			13.04		0.12	20.97	2.74
		НР от ФОТ (97)	%	97			0.57	97	30.88
		СП от ФОТ (51)	%	51			0.30	51	16.24
		ЗТР	чел-ч		3.76				
		Всего по позиции					1.98		84.59
103	ТССЦ-502-0518	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВЗ, сечением 4 мм ²	1000 м	0.00102	2,409.00		2.46	3 квартал 2025 г. п/п 28718_ MAT=15,55	38.21
104	ТЕРм08-03-575-01 421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3	Прибор или аппарат (421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,15)	1 шт.	2	11.51			3 квартал 2025 г. п/п 1703_	
		ЗП			11.11		25.56	54.34	1,388.56
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ						54.34	
		МР			0.40		0.80	37.8	30.24
		НР от ФОТ (97)	%	97			24.79	97	1,346.90
		СП от ФОТ (51)	%	51			13.04	51	708.17
		ЗТР	чел-ч		1.12				
		Всего по позиции					64.19		3,473.87
105	ТССЦ-509-2267	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P 6А	шт.	2	52.74		105.48	3 квартал 2025 г. п/п 37058_ MAT=5,66	597.02
106	ТЕРм08-02-471-02 421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм (421/нр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,15)	10 шт.	0.8	225.94			3 квартал 2025 г. п/п 1051_	
		ЗП			110.92		102.05	54.34	5,545.20
		ЭМ			80.72		74.26	15.72	1,167.41
		в т.ч. ЗПМ			(4,05)		(3,73)	54.34	(202,47)
		МР			34.30		27.44	19.01	521.63
		НР от ФОТ (97)	%	97			102.61	97	5,575.24
		СП от ФОТ (51)	%	51			53.95	51	2,931.31
		ЗТР	чел-ч		11.80				
		Всего по позиции					360.31		15,740.79
107	ТССЦ-101-2544	Сталь угловая: 63х63 мм	т	0.078	5,636.20		439.62	3 квартал 2025 г. п/п 3657_ MAT=8,86	3,895.06

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица	Кол-во	Цена на ед.	Коэф. поправ. к	Всего в базисных	Коэф.	Всего в текущих (прогнозных)	
Итого по разделу 4 Освещение							35,906.82		673,049.95	
Раздел 5. Восстановление газона										
108	ТЕР47-01-046-04 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см. вручную (421/пр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ (103) СП от ФОТ (72) ЗТР	100 м2	2.25	2,296.10				3 квартал 2025 г. п/п 215_	
					317.60		821.79	54.34	44,656.07	
					1,978.50		4,451.63	8.42	37,482.68	
			%	103			846.44	103	45,995.75	
			%	72			591.69	72	32,152.37	
			чел-ч		40.00					
Всего по позиции							6,711.55		160,286.87	
109	ТЕР47-01-046-06 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (421/пр_2020_прил.10_т.3_п.8_гр.3 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ (103) СП от ФОТ (72) ЗТР	100 м2	2.25	376.48				3 квартал 2025 г. п/п 217_	
					50.68		131.13	54.34	7,125.84	
					301.40		779.87	12.72	9,919.98	
					(31,78)		(82,24)	54.34	(4 468,41)	
					24.40		54.90	13.9	763.11	
			%	103			219.77	103	11,942.08	
			%	72			153.63	72	8,347.86	
			чел-ч		5.99					
Всего по позиции							1,339.30		38,098.87	
110	ТССЦ-414-0137	Семена газонных трав (смесь)	кг	4.5	153.20		689.40		3 квартал 2025 г. п/п 26534_ МАТ=1,39	958.28
Итого по разделу 5 Восстановление газона							8,740.25		199,344.02	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									3,046,109.78	
Накладные расходы							7,873.44		427,807.49	
Сметная прибыль							5,069.77		275,467.78	
Итого по смете:										
Итого							950,440.56		3,749,385.05	
В том числе:										
Материалы							913,065.90		2,391,328.23	
Машины и механизмы							17,806.05		294,707.39	
ФОТ							7,572.94		411,481.81	
Накладные расходы							7,873.44		427,807.49	
Сметная прибыль							5,069.77		275,467.78	
НДС 20%							190,088.11		749,877.01	
ВСЕГО по смете							1,140,528.67		4,499,262.06	

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]