

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик _____
 _____ / _____ /
 "___" _____ 2026 г.

Заказчик _____
 _____ / _____ /
 "___" _____ 2026 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
 (локальный сметный расчет)

на устройство поля с искусственным покрытием на школьном стадионе МОУ СОШ № 2
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость **8 000,00** тыс.руб.
 Средства на оплату **322,499**
 труда тыс.руб.

Составлен (а) в уровне текущих (прогнозных) цен на июль 2025 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Коэффициенты пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.
										ЗТР, всего чел-ч
										Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Стадион, 1800 м2

1	2.49-3203-2-1/1	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 1-3 Кол-во: =1260/1000	1000 м2	1,26						
		ЭМ			2 670,36	1,00	1,00	1,00	3 364,65	
		в т.ч. ЗПМ			1 456,25	1,00	1,00	1,00	(1 834,88)	
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00					1 981,67	
										5 346,32

4 243,11

2	2.49-3203-2-2/1	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1-3 Кол-во: =540/1000	1000 м2	0,54						
		ЗП			67 255,40	1,00	1,00	1,00	36 317,92	
		НР от ЗП	%	70,00					25 422,54	
		СП от ЗП	%	10,00					3 631,79	
		ЗТР	чел-ч	152,60		1,00	1,00			82,40

65 372,25 #####

3	2.49-3202-4-1/1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2 Кол-во: =180/100	100 м3	1,8						
		ЗП			5 473,87	1,00	1,00	1,00	9 852,97	
		ЭМ			19 989,24	1,00	1,00	1,00	35 980,63	
		в т.ч. ЗПМ			10 984,33	1,00	1,00	1,00	(19 771,79)	
		МР			0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
		НР от ЗП	%	70,00					6 897,08	
		СП от ЗП	%	10,00					985,30	
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00					21 353,53	
		ЗТР	чел-ч	12,42		1,00	1,00			22,36

75 069,51 41 705,28

4	2.1-3305-7-Устройство прослойки из 1/1 нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной (без стоимости иглопробивного полотна) Кол-во: =1800/1000	1000 м2	1,8							
	ЗП			12 702,58	1,00	1,00	1,00	22 864,64		
	ЭМ			8 004,76	1,00	1,00	1,00	14 408,57		
	в т.ч. ЗПМ			4 214,64	1,00	1,00	1,00	(7 586,35)		
	МР			11,36	1,00	1,00	1,00	20,45		
21.1-25- 673	Полотно иглопробивное для дорожного строительства, марка "КМ2" (Дорнит-2), ширина полотна 2,45 м	м2	1 980	95,15	1,00	1,00	1,00	188 397,00		
	НР от ЗП	%	70,00					16 005,25		
	СП от ЗП	%	10,00					2 286,46		
	НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00					8 193,26		
	ЗТР	чел-ч	31,86		1,00	1,00				57,35

252 175,63 #####

5	2.1-3303-1-Устройство подстилающих и 1/1 выравнивающих слоев оснований из песка Кол-во: =540/100	100 м3	5,4							
	ЗП			6 757,14	1,00	1,00	1,00	36 488,56		
	ЭМ			11 867,10	1,00	1,00	1,00	64 082,34		
	в т.ч. ЗПМ			6 376,25	1,00	1,00	1,00	(34 431,75)		
	МР			#####	1,00	1,00	1,00	545 342,49		
	НР от ЗП	%	70,00					25 541,99		
	СП от ЗП	%	10,00					3 648,86		
	НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00					37 186,29		
	ЗТР	чел-ч	16,56		1,00	1,00				89,42

712 290,53 #####

6	2.1-3303-1-Устройство подстилающих и 2/1 выравнивающих слоев оснований из щебня Кол-во: =360/100	100 м3	3,6							
	ЗП			10 135,71	1,00	1,00	1,00	36 488,56		
	ЭМ			76 683,85	1,00	1,00	1,00	276 061,86		
	в т.ч. ЗПМ			41 971,93	1,00	1,00	1,00	(151)		
	МР			#####	1,00	1,00	1,00	#####		
	НР от ЗП	%	70,00					25 541,99		
	СП от ЗП	%	10,00					3 648,86		
	НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00					163 186,87		
	ЗТР	чел-ч	24,84		1,00	1,00				89,42

#####

7	5.3-3103-3-Добавляется или исключается 2/1 на каждый 1 см изменения толщины слоя гранитных высевок Кол-во: =1800/100	100 м2	18							
	ЗП			463,88	1,00	1,00	1,00	8 349,84		
	ЭМ			0,00	1,00	1,00	1,00	0,00		
	в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	1,00	1,00	(0,00)		
	МР			4 393,31	1,00	1,00	1,00	79 079,58		
	НР от ЗП	%	70,00					5 844,89		
	СП от ЗП	%	10,00					834,98		
	ЗТР	чел-ч	1,15		1,00	1,00				20,70

94 109,29 5 228,29

8	5.3-3103-3-Устройство верхнего покрытия 1/1 из гранитных высевок при толщине слоя 5 см Кол-во: =1800/100	100 м2	18							
	ЗП			3 711,00	1,00	1,00	1,00	66 798,00		
	ЭМ			811,70	1,00	1,00	1,00	14 610,60		
	в т.ч. ЗПМ			439,55	1,00	1,00	1,00	(7 911,90)		
	МР			21 966,57	1,00	1,00	1,00	395 398,26		
	НР от ЗП	%	70,00					46 758,60		

		СП от ЗП	%	10,00				6 679,80	
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00				8 544,85	
		<i>ЗТР</i>	<i>чел-ч</i>	<i>9,20</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>			<i>165,60</i>
									538 790,11 29 932,78
9	5.3-3103-10-1/1	Устройство покрытия "искусственная трава" Кол-во: =1800/100	100	18					
		ЗП			4 395,03	1,00	1,00	1,00	79 110,54
		ЭМ			13,22	1,00	1,00	1,00	237,96
		в т.ч. ЗПМ			10,14	1,00	1,00	1,00	(182,52)
		МР			92 788,75	1,00	1,00	1,00	#####
		НР от ЗП	%	70,00					55 377,38
		СП от ЗП	%	10,00					7 911,05
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00					197,12
		<i>ЗТР</i>	<i>чел-ч</i>	<i>9,35</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>			<i>168,30</i>
									#####
Итого по разделу									#####
Ворота									
10	7.1-3304-1-1/1	Снятие футбольных ворот с сеткой	шт.	2					
		ЗП			302,37	1,00	1,00	1,00	604,74
		НР от ЗП	%	70,00					423,32
		СП от ЗП	%	10,00					60,47
		<i>ЗТР</i>	<i>чел-ч</i>	<i>0,49</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>			<i>0,98</i>
									1 088,53 544,27
11	7.1-3303-1-1/1	Установка футбольных ворот с сеткой	шт.	2					
		ЗП			351,74	1,00	1,00	1,00	703,48
		НР от ЗП	%	70,00					492,44
		СП от ЗП	%	10,00					70,35
		<i>ЗТР</i>	<i>чел-ч</i>	<i>0,57</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>			<i>1,14</i>
									1 266,27 633,14
12	21.7-7-11	Ворота футбольные из металлических труб, с капроновой сеткой, окрашены цветными эмалями, размеры 1150x310x2060 мм	шт.	2 74	833,33	1,00	1,00	1,00	149 666,66
Итого по разделу									152 021,46
Тротуар									
13	2.49-3203-2-1/1	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 1-3 Кол-во: =29.4/1000	1000	0,0294					
		ЭМ			2 670,36	1,00	1,00	1,00	78,51
		в т.ч. ЗПМ			1 456,25	1,00	1,00	1,00	(42,81)
		НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%)	%	108,00					46,23
									124,74 4 242,86
14	2.49-3203-2-2/1	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1-3 Кол-во: =12.6/1000	1000	0,0126					
		ЗП			67 255,40	1,00	1,00	1,00	847,42
		НР от ЗП	%	70,00					593,19
		СП от ЗП	%	10,00					84,74
		<i>ЗТР</i>	<i>чел-ч</i>	<i>152,60</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>			<i>1,92</i>
									1 525,35 #####

	ЭМ		0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
	в т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	1,00	1,00	(0,00)	
	МР		61 234,69	1,00	1,00	1,00	25 718,57	
21.3-3-3	Асфальт литой для покрытий, марка ЛІV	т	-5,5902 4 531,26	1,00	1,00	1,00	-25 330,65	
21.3-3-18	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка I, тип	т	66,018 4 597,85	1,00	1,00	1,00	303 540,86	
	НР от ЗП	%	70,00				4 304,10	
	СП от ЗП	%	10,00				614,87	
	ЗТР	чел-ч	29,37	1,00	1,00			12,34

314 996,46 #####

20	2.1-3203-1-Установка бортовых камней бетонных марки ВР 100.30.15 при других видах покрытий Кол-во: =42/100	100 м	0,42					
	ЗП		34 627,68	1,00	1,00	1,00	14 543,63	
	ЭМ		0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
	в т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	1,00	1,00	(0,00)	
	МР		#####	1,00	1,00	1,00	45 100,10	
	НР от ЗП	%	70,00				10 180,54	
	СП от ЗП	%	10,00				1 454,36	
	ЗТР	чел-ч	80,27	1,00	1,00			33,71

71 278,63 #####

Итого по разделу

447 612,45

Прочие работы

21	2.49-3401- Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на	м3	#####					
	ЭМ		75,21	1,00	1,00	1,00	49 482,12	
	в т.ч. ЗПМ		46,10	1,00	1,00	1,00	(30 330,09)	
	НР и СП от ЗПМ (% и %)	%	0,00				0,00	

49 482,12 75,21

22	2.49-3401- Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (к	м3	#####					
	ЭМ		970,40	1,00	1,00	1,00	638 445,06	
	в т.ч. ЗПМ		594,80	1,00	1,00	1,00	(391	
	НР и СП от ЗПМ (% и %)	%	0,00				0,00	

638 445,06 970,40

Итого по разделу

687 927,18

Итого по всем разделам

#####

НДС, %

22,00

#####

Всего

#####

Восемь миллионов рублей 00 копеек

Составил _____ / _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ / _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))